

# CATÁLOGO TARIFA 2017

Abril 2017

Precios de Venta al Público Sugeridos

Caldera de condensación  
PLATINUM PLUS



1.Instala

Termostato modulante Wi-Fi  
TXM



2.Conecta

App  
HEATCONNECT




3.Controla

# CATÁLOGO TARIFA 2017

**Abril 2017**

Precios de Venta al Público Sugeridos



## ¿Quiénes somos?

### BAXI, LÍDER MUNDIAL EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Somos la compañía líder en sistemas de climatización, con un amplio catálogo de soluciones. Priorizamos el desarrollo de soluciones más eficientes y el uso de energías renovables, con el objetivo de impulsar el ahorro energético, sin renunciar a un diseño atractivo y a las mejores prestaciones.

### MÁS EFICIENCIA, MENOS CO<sub>2</sub>

Estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático, por eso apostamos por la búsqueda de la máxima eficiencia energética, y así reducir las emisiones CO<sub>2</sub>.

### REFERENTES EN I+D+i

Tenemos una intensa actividad en I+D+i porque creemos que es el camino para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles siempre los productos y servicios más innovadores y eficientes.



Facturación de  
**175M€**  
al año

En BAXI contamos con una amplia gama de productos para poder satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.



Presencia en  
**70**  
países

BAXI está integrado en el grupo BDR Thermea, uno de los líderes mundiales en calefacción y ACS, que opera en 70 países de todo el mundo.



Invertimos  
**3%**  
en I+D+i

La compañía dedica más de un 3% del volumen de negocio a I+D+i.



Formamos a más de  
**4.500**  
instaladores

BAXI cuenta con 3 centros de formación para profesionales ubicados en Gavá, Alcalá de Henares y Oviedo.



Centro logístico de  
**22.500m<sup>2</sup>**  
de superficie

BAXI cuenta con un moderno centro logístico totalmente automatizado en La Pobla de Claramunt (Barcelona).



Planta de producción de  
**10.000m<sup>2</sup>**  
de superficie

Fabrisolia, ubicada en Castellbisbal, es una moderna planta de producción con una capacidad productiva de 150.000m<sup>2</sup>/año de paneles solares térmicos.



Contamos con más de  
**1.150**  
colaboradores

Disponemos de una amplia red de colaboradores que nos permite dar soporte en cualquier punto del país.



Exportamos un  
**80%**  
de paneles solares

BAXI, con un 80% de la producción dirigida al extranjero, es el mayor exportador de paneles solares térmicos del país.



# Nuestra historia

Una mirada que nace en el pasado y se dirige al futuro.

## 1917

### El Nacimiento

Los hermanos Roca fundaron en Gavá los Talleres Roca que poco después darían lugar a la creación de la Compañía Roca Radiadores S.A. En esta fábrica nacieron los primeros radiadores de hierro fundido para la calefacción doméstica de España.

## 1925

### La Expansión

En 1925 se inició la fabricación de calderas de fundición y en 1936 la de porcelana sanitaria. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la empresa se convirtió en el líder mundial de la cerámica sanitaria, con fábricas en diversos continentes.

## 2005

### Grupo BAXI

El negocio de la calefacción de la empresa fue adquirido por el grupo BAXI, líder del mercado inglés del sector de calefacción, con una fuerte implantación en Francia, Italia y Alemania.

## 2009

### Creando BDR Thermea

El grupo BAXI y De Dietrich Remeha, una empresa familiar de origen holandés, fusionaron sus actividades para dar lugar a la creación del tercer grupo europeo del sector de la calefacción: BDR Thermea.

## 2011

### Centro de Excelencia Solar

En la fábrica de Barcelona se inició la fabricación de paneles solares térmicos y se creó en ella el Centro de Excelencia Solar, con la responsabilidad de diseñar toda la oferta solar para BDR Thermea.

## 2015

### 10 Años Contigo

Cumplimos una década de BAXI en España, una década de la que estamos muy orgullosos, trabajando codo a codo a vuestro lado.

**Seguimos Avanzando.**

### Nuestras SEDES:

Madrid, Barcelona, Lisboa.


[www.baxi.es](http://www.baxi.es)

[informacion@baxi.es](mailto:informacion@baxi.es)

Tel:+34 902 89 80 00







# Servicio Oficial

## NUESTRO COMPROMISO VA MÁS ALLÁ DE LA VENTA

En BAXI además de preocuparnos por ofrecer productos seguros, eficientes y acordes a las necesidades de sus clientes, también queremos que funcionen correctamente, de un modo seguro y proporcionando el confort esperado a lo largo del tiempo. Nuestro compromiso no finaliza con la venta, se inicia con ella, por eso ofrecemos nuestros servicios de posventa para asegurar la máxima satisfacción de nuestros clientes.

## UNA RED CON MÁS DE 700 TÉCNICOS ESPECIALISTAS

En BAXI disponemos de una red de servicios oficiales que cubre todo el territorio con más de 700 técnicos especialistas, en formación permanente, y la experiencia que proporciona el pertenecer a una red que realiza más de 700.000 intervenciones anuales.

Tanto el servicio telefónico de nuestra red como nuestros teléfonos de atención al público ofrecen una amplia cobertura horaria y las más de 100 oficinas y puntos de servicio nos permiten estar cerca de nuestros clientes.

## UN MANTENIMIENTO A MEDIDA

En BAXI tenemos una amplia oferta de programas de mantenimiento capaces de adaptarse a las necesidades del usuario. Un programa tan flexible que permite elegir entre programas básicos hasta programas premium, con cobertura total o parcial, con pagos mensuales o anuales.

## LA SEGURIDAD DE UNA PIEZA ORIGINAL

Nuestros técnicos siempre utilizarán los recambios originales BAXI necesarios para la reparación que asegurarán la calidad y su garantía.



### Servicio Oficial

Tel. +34 902 89 89 89

[www.baxi.es](http://www.baxi.es)



PROFESIONAL ESPECIALIZADO



COBERTURA



RECAMBIOS ORIGINALES



# Formación para el profesional

El sector de la climatización exige un esfuerzo constante de innovación y puesta al día, acorde a la evolución de unos productos que ofrecen cada vez más y mejores prestaciones. Nuestro objetivo es ofrecer siempre las soluciones más eficaces a nuestros clientes.

Por eso, en BAXI tenemos el compromiso de formar, de manera continuada y gratuita, a todos aquellos profesionales técnicos con una alta capacitación. Para que puedan ofrecer plena confianza a nuestros usuarios y una total garantía de éxito.

Los cursos teórico-prácticos que ofrecemos en nuestros Centros de Formación son impartidos por personal cualificado, que dispone de todos los medios necesarios para actualizar y transmitir conocimientos técnicos sobre sistemas, proyectos, diseño de instalaciones y mantenimiento de aparatos de calefacción.

## NUESTROS CURSOS

- BAXI Connect Pro
- Aerotermia
- Principios básicos de Instalaciones Domésticas.
- Principios básicos de Salas de Calderas.
- Calderas Murales de Condensación (ErP)
- Grupos térmicos de Gasóleo Convencional
- Grupos Térmicos de Gasóleo Condensación
- Energía Solar Térmica.
- Aire Acondicionado
- Microcogeneración Dachs y Bomba de Calor a Gas Absorgas
- Biomasa



**BAXIConnect** PRO

**¿A qué esperas para convertirte en instalador BAXI CONNECT PRO?**

Si eres un profesional de la climatización, ven a formarte a nuestros Centros Oficiales y verás como el mundo digital puede ser tu mejor aliado. BAXI te ofrece formación sobre la instalación y configuración de los productos **Air Connect**, **Heat Connect** y el termostato **NEST**.



### Nuestros Centros de Formación

#### CENTRO DE FORMACIÓN MADRID

Camarmilla, s/n  
28806 Alcalá de Henares (Madrid)  
Tel. +34 91 887 2889  
Fax +34 91 887 2896

#### CENTRO DE FORMACIÓN BARCELONA

Salamanca, 26  
08850 Gavá (Barcelona)  
Tel. +34 93 413 3920  
Fax +34 93 638 1269

#### CENTRO DE FORMACIÓN OVIEDO

Pérez Galdós, 14  
33012 Oviedo (Asturias)  
Tel. +34 98 528 0642  
Fax +34 93 638 1269

[www.baxi.es](http://www.baxi.es)  
[formacion@baxi.es](mailto:formacion@baxi.es)



# Herramientas Online para el Profesional

## NUEVA WEB

Renovamos nuestra web [www.baxi.es](http://www.baxi.es), para ampliar la información relativa a productos y servicios y facilitar el acceso a la información desde todos los dispositivos.

La nueva web aglutina toda la información necesaria para ayudar al cliente en la toma de decisiones de soluciones de climatización. También hemos ampliado las herramientas y servicios para el profesional, así como la información de tarifas, instrucciones, certificados, recambios y otros servicios adicionales.



## VÍDEO-TUTORIALES

En nuestro canal de Youtube disponemos de video tutoriales con el objetivo de resolver posibles dudas que pueda haber con la instalación de diferentes productos BAXI: Aire acondicionado, termostatos digitales, calderas, etc.



[youtube.com/baxicalefaccion](https://www.youtube.com/baxicalefaccion)

## REDES SOCIALES

En nuestras redes sociales informamos sobre noticias que pueden ser de interés para los instaladores: nuevas normativas, novedades de productos, consejos, promociones, noticias del sector, etc.



[facebook.com/baxi.espana](https://www.facebook.com/baxi.espana)  
[twitter.com/baxi\\_es](https://twitter.com/baxi_es)

## APP BAXI POCKET

Con esta App, los profesionales tienen a mano toda la información de nuestros productos actualizada y desde cualquier lugar. Catálogo-tarifa, folletos comerciales, manuales de usuario, códigos de error... en definitiva, toda la información comercial que puede ser de tu interés.



## TÉCNICO NACHO EN FACEBOOK

Nuestro técnico en Facebook cada vez es más popular. Cualquier consulta que quieras realizar sobre instalaciones, recambios, dudas, etc puedes enviarla vía Facebook (para ello debes pedir amistad previamente).



**Técnico Nacho**  
[facebook.com/técnico.nacho](https://www.facebook.com/técnico.nacho)



## Club BAXI Fidelity

### Totalmente Gratuito, Totalmente Ventajoso

En BAXI queremos facilitar al máximo la labor diaria de todos los profesionales instaladores de calefacción. Por eso tenemos el club BAXI Fidelity, un club hecho a tu medida y con múltiples ventajas.

#### PREMIOS

Regalos seguros acumulando puntos, premios en metálico disponibles con la tarjeta del Club, promociones exclusivas, sorteos, concursos y mucho más.

#### NOVEDADES

Te mantenemos informado en primicia y de forma permanente de las noticias del sector y de la marca para que conozcas las novedades de producto, ferias o tendencias.

#### SERVICIOS

**Material de gran ayuda:** folletos personalizables para tu negocio, materiales para el punto de venta, merchandising BAXI y acceso al programa de financiación CREDICALOR.

### Baxi System

Si nos vas informando de las calderas murales BAXI que vayas instalando, el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI hará la puesta en marcha y las daremos de alta para que puedas acceder y supervisar la información de tu parque.

#### SUSTITUCIÓN DE CALDERAS


Si el Servicio Oficial que realiza el mantenimiento de la caldera, recibe la solicitud del cambio de caldera o de cualquier intervención en la instalación BAXI te lo comunicará por e-mail para que seas el primero en contactar con el propietario de la instalación.

Y además, en caso que el cliente final contrate un plan de mantenimiento BAXI, con cualquier tipo de cobertura, obtendrás un premio en tu cuenta del Club.



[www.baxifidelity.es](http://www.baxifidelity.es)  
[club.baxi.fidelity@baxi.es](mailto:club.baxi.fidelity@baxi.es)





## Teléfono de atención al profesional

Ponemos a disposición de los profesionales un teléfono de atención y **soporte a nivel nacional** para poder resolver dudas en el momento más crítico de una instalación.



**Teléfono**

**918 87 28 96**



**Horario**

**09:00 \_ 13:00  
16:00 \_ 20:00**

## Credicalor. Financiación a medida

En CREDICALOR ofrecemos un servicio de financiación que ponemos a disposición de los usuarios, en colaboración con UNOE BANK S.A. (Grupo BBVA). Éste les permitirá financiar su instalación a medida, según les convenga. Todo son ventajas:

- Garantiza el cobro inmediato.
- Aumenta las oportunidades de negocio.
- Permite llegar a más clientes.
- Facilita su labor comercial.



[credicalor@baxi.es](mailto:credicalor@baxi.es)

## Busca tu distribuidor más cercano

Más de 400 puntos de venta a tu disposición por todo el territorio nacional. Consulta el mapa en nuestra web, siempre actualizada, de distribuidores oficiales BAXI.



[www.baxi.es](http://www.baxi.es)





# BAXI Solutions

BAXI Solutions es un departamento creado para dar soporte técnico y comercial a nuestros clientes con los sistemas de instalaciones, integrando los productos y su regulación en una única solución.

## DE PRINCIPIO A FIN

Te guiamos desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha para lograr que las instalaciones funcionen de la forma más eficiente posible.

## INSTALACIONES CENTRALIZADAS

El Departamento de preventa presta el apoyo técnico necesario para el diseño y dimensionado de salas de calderas centralizadas.

## HERRAMIENTAS Y SOFTWARE

Además disponemos de una serie de herramientas que le permitirán acertar en la instalación de su caldera mural.


- **Bloques BIM y CAD** de las calderas y colectores solares para su inclusión en proyectos de ingeniería.

- **Solar Online**, un software de cálculo y dimensionamiento de instalaciones solares térmicas basado en el método f-chart.


- **Aerothermia Online**, software de cálculo y dimensionamiento de instalaciones con bomba de calor Platinum BC o sistemas híbridos Platinum BC+caldera.

Acceso on line a través de nuestra microsite: [www.aerothermia.lanuevacalefaccion.com/](http://www.aerothermia.lanuevacalefaccion.com/)

- **WICA**: un potente software de cálculo para instalaciones con radiadores..



Bloques BIM BAXI



Soluciones Integrales



# Etiqueta energética

Todos los equipos con una potencia inferior a 70kW y acumulación inferior a 500L deben llevar bien visible la etiqueta ErP.

Los usuarios ya están familiarizados con estas etiquetas, gracias a las ya utilizadas en productos de línea blanca, televisores, iluminación, etc.

## ¿Qué es la normativa de Ecodiseño ErP?

Etiqueta energética:

A partir de septiembre de 2015 deben llevar etiqueta energética los equipos de calefacción y/o producción de ACS:

- Calderas de gas o gasóleo
- Bombas de calor
- Calderas y termos eléctricos
- Equipos de energía solar

Siempre que sean de:

**Potencia < 70 kW**

**Acumulación < 500 l**

### Eficiencia estacional:

Con una letra y un color se identifica el nivel de eficiencia del equipo de calefacción. La mejor calificación energética es la **A++**.

La norma de Ecodiseño obliga a que todas las calderas tengan una calificación como mínimo de **B**.


### Nivel de ruido:

En la etiqueta energética también aparecerá el nivel de ruido del equipo medido en dB.

Para las bombas de calor existirá un límite máximo de ruido.

## ErP

Normativa Europea de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético



### Perfil de consumo:

Se define con una letra la producción de ACS declarada para esa caldera (como las tallas de la ropa).

**Como ejemplo:**

**L** . Demanda 10 l/min  $\Delta t$  30°C

**XXL** . Demanda 16 l/min  $\Delta t$  30°C

### Eficiencia en ACS:

Con una letra y un color se identifica el rendimiento en la producción de ACS según el perfil de consumo declarado. La mejor calificación energética es la **A**.

La norma de Ecodiseño obliga a tener una calificación como mínimo de **F**.

### Potencia en calefacción:

Potencia nominal del equipo en calefacción.

### Ahorro en ACS:

Este símbolo indica que se trata de un equipo preparado para ahorrar energía en periodos sin demanda de ACS.



[www.baxi.es/erp](http://www.baxi.es/erp)



## Edificios de Consumo Casi Nulo

Europa está experimentando un importante proceso de cambio en la regulación del consumo energético de los equipos de climatización, y BAXI, está realizando una apuesta firme para desarrollar soluciones innovadoras, altamente eficientes, conforme a la normativa.

El objetivo final de la nueva reglamentación será lograr alcanzar los protocolos internacionales de reducción de emisiones de CO<sub>2</sub> y, en definitiva, dar un paso más para hacer realidad el plan europeo 20/20/20 fijado para el año 2020, y ampliado a largo plazo mediante el “acuerdo de París”, que se alcanzó en la reciente COP21.

A partir de diciembre de 2020 los edificios de nueva construcción deberán ser NZEB (Nearly Zero Energy Building o Edificios de Consumo Casi Nulo). Tendrán un nivel de eficiencia energética muy alto, consumirán muy poca energía y utilizarán energía renovable.

### Las claves de los edificios de consumo casi nulo son:

**01.** Todos los sistemas de climatización deberán tener la máxima eficiencia energética.

**02.** Para reducir su demanda energética los edificios tendrán importantes aislamientos y se equiparán con ventilación forzada.

**03.** Los edificios incorporarán todo tipo de energías renovables: Energía Solar Térmica, Fotovoltaica, Aerotermia y Biomasa.

**04.** La definición de Edificios de Consumo Casi Nulo limitará en consumo de energía total y de energía no renovable.

**05.** Edificios eficientes son sinónimo de edificios inteligentes. La conectividad de todos los sistemas permitirá un control global del edificio.

**06.** La ventilación, la calidad del aire y el control de la humedad serán retos importantes en la nueva edificación.





**#CLIMATISFACCIÓN**  
es disfrutar de tu temperatura  
ideal en cada momento.

índice



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>CALDERAS DE GAS</b>	<b>15</b> Índice de contenidos <b>16</b> Tabla resumen calderas de gas <b>18</b> Calderas murales de condensación a gas <b>24</b> Calderas de pie de condensación a gas <b>26</b> Calderas murales eléctricas CML <b>27</b> Accesorios <b>30</b> Packs de alta eficiencia
<b>TERMOSTATOS Y REGULACIÓN</b>	<b>33</b> Índice de contenidos <b>34</b> Tabla resumen Termostato / Caldera <b>36</b> BAXI Connect <b>38</b> Termostatos modulantes <b>44</b> Termostatos <b>46</b> Regulación electrónica <b>53</b> Regulación hidráulica
<b>BOMBAS DE CALOR</b>	<b>57</b> Índice de contenidos <b>58</b> Bombas de calor bibloc <b>63</b> Bombas de calor monobloc <b>65</b> Sistemas híbridos <b>66</b> Bombas de calor de ACS <b>69</b> Packs de alta eficiencia
<b>AIRE ACONDICIONADO</b>	<b>71</b> Índice de contenidos <b>72</b> Prestaciones <b>74</b> Gama doméstica: ANORI Mono <b>75</b> Gama doméstica: ANORI Multi <b>78</b> Gama comercial: NANUK mono
<b>TERMOS ELÉCTRICOS Y CALENTADORES</b>	<b>83</b> Índice de contenidos <b>84</b> Termos eléctricos <b>86</b> Packs de alta eficiencia <b>87</b> Calentadores de gas
<b>CALDERAS DE GASÓLEO</b>	<b>89</b> Índice de contenidos <b>90</b> Grupos térmicos de condensación <b>93</b> Grupos térmicos de fundición <b>96</b> Grupos térmicos de acero <b>97</b> Packs de alta eficiencia
<b>BIOMASA</b>	<b>99</b> Índice de contenidos <b>100</b> Calderas de pellets <b>102</b> Estufas de pellets <b>105</b> Calderas de leña <b>106</b> Insertables de leña
<b>CALDERAS DE MEDIA Y GRAN POTENCIA</b>	<b>109</b> Índice de contenidos <b>110</b> Calderas de pie de condensación <b>118</b> Calderas murales de condensación <b>126</b> Calderas de condensación para exterior <b>128</b> Accesorios de evacuación calderas de condensación <b>130</b> Calderas y grupos térmicos de baja temperatura a gas y gasóleo <b>141</b> Bombas de calor a gas <b>142</b> Equipos de microgeneración <b>144</b> Quemadores
<b>ENERGÍA SOLAR Y ACUMULADORES</b>	<b>151</b> Índice de contenidos <b>152</b> Paneles solares <b>158</b> Sistemas solares compactos <b>167</b> Complementos para instalaciones solares <b>169</b> Sistemas fotovoltaicos <b>174</b> Acumuladores
<b>EMISORES</b>	<b>191</b> Índice de contenidos <b>192</b> BAXI Design <b>194</b> Suelo radiante <b>202</b> Radiadores de aluminio <b>210</b> Radiadores de hierro fundido <b>218</b> Radiadores de acero <b>222</b> Paneles de acero <b>230</b> Radiadores para cuarto de baño <b>234</b> Radiadores eléctricos para cuarto de baño <b>236</b> Grifería <b>248</b> Disipadores aerotérmicos <b>250</b> Tabla potencia emisores
<b>COMPLEMENTOS Y COMPONENTES DE INSTALACIONES</b>	<b>253</b> Índice de contenidos <b>254</b> Circuladores <b>265</b> Válvulas de esfera <b>266</b> Botellas de equilibrio <b>268</b> Depósitos de expansión <b>274</b> Complementos
<b>CONDICIONES GENERALES DE VENTA</b>	<b>279</b>



## Calderas de gas



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

TABLA RESUMEN CALDERAS DE GAS	16
-------------------------------	----

CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN A GAS	Platinum Plus	18
	Platinum Alux	20
	Platinum Compact ECO	21
	Neodens Plus ECO	22
	Victoria Condens <b>NOVEDAD</b>	23

























CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN A GAS	Platinum GTF	24
---------------------------------------	--------------	----

CALDERAS MURALES ELÉCTRICAS	CML	26
-----------------------------	-----	----

ACCESORIOS	Accesorios hidráulicos	27
	Accesorios de evacuación	28

PACKS DE ALTA EFICIENCIA	30
--------------------------	----


**PLATINUM PLUS**





			PLATINUM MAX PLUS				PLATINUM PLUS			PLATINUM DUO PLUS		PLATINUM COMBI PLUS		
Modelos			24/24F	28/28F	33/33F	40/40F	24 AF	28 AF	32 AF	24 AIFM	33 AIFM	24 AIFM	28 AIFM	32 AIFM
Servicios			Calefacción y ACS instantánea				Calefacción y ACS con acumulador externo opcional			Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 45 L.		Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 80 litros		
Clase de Eficiencia en Calefacción 			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS 			A	A	A	B	-	-	-	A	A	A	A	A
Perfil de demanda en ACS 			XL	XL	XL	XXL	-	-	-	XL	XL	XL	XL	XL
Potencia térmica nominal. Calefacción 80/60°C (kW)			20,0	24,0	28,0	32,0	24,0	28,0	32,0	20,0	28,0	24,0	28,0	32,0
Potencia térmica nominal. Calefacción 50/30°C (kW)			21,8	26,1	30,6	34,9	26,1	30,5	34,8	21,7	30,5	26,1	30,5	34,8
Potencia térmica reducida. Calefacción 80/60°C (kW)			2,4	3,0	3,3	4,0	2,4	3,3	4,0	2,4	3,3	2,4	3,3	4,0
Potencia térmica nominal ACS (kW)			24,0	28,0	33,0	40,0	-	-	-	24,0	33,0	24,0	28,0	40,0
Producción instantánea en ACS ΔT = 25°C (l/min)			13,8	16,1	18,9	22,9	-	-	-	13,8	18,9	13,8	16,1	22,9
Ratio máximo de modulación			1:10				1:10			1:10		1:10		
Necesidades de ACS	Nº personas	Confort												
 ó  + 	Desde 	Estándar	<b>X</b>											
	Hasta 	Ideal		<b>X</b>										
Vivienda de 70 a 120 m²	Hasta 	Estándar	<b>X</b>											
		Ideal		<b>X</b>										
 +  + 	Desde 	Estándar		<b>X</b>					<b>X</b>					
		Ideal			<b>X</b>									
Vivienda de 120 a 200 m²	Hasta 	Estándar		<b>X</b>										
		Ideal			<b>X</b>		<b>X</b> <sup>(1)</sup>		<b>X</b>					
 +  + 	Desde 	Estándar			<b>X</b>		<b>X</b> <sup>(1)</sup>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
		Ideal				<b>X</b>				<b>X</b>			<b>X</b>	
Vivienda de 200 a 280 m²	Hasta 	Estándar				<b>X</b>		<b>X</b> <sup>(1)</sup>		<b>X</b>			<b>X</b>	
		Ideal									<b>X</b>			<b>X</b>
 +  + 	Desde 	Estándar						<b>X</b> <sup>(2)</sup>						<b>X</b>
		Ideal							<b>X</b> <sup>(2)</sup>					<b>X</b>
Vivienda de 280 a 320 m²	Hasta 	Estándar							<b>X</b> <sup>(2)</sup>					
		Ideal							<b>X</b> <sup>(3)</sup>					
Página nº			18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19

- (1) Más acumulador 100 litros  
 (2) Más acumulador 150 litros  
 (3) Más acumulador 200 litros

**Leyenda:**







Baño Ducha Aseo o cocina

Dimensiones (mm)





PLATINUM ALUX		PLATINUM COMPACT ECO		NEODENS PLUS ECO			VICTORIA CONDENS			PLATINUM GTF				
PLATINUM ALUX		PLATINUM COMPACT ECO		NEODENS PLUS ECO			VICTORIA CONDENS			PLATINUM GTF		PLATINUM GTAF COMBI		PLATINUM GTAF
24/24F	33/33F	24/24F	28/28F	24/24F	28/28F	33/33F	24/24F	28/28F	24 AF	24	32	24	32	24
Calefacción y ACS instantánea		Calefacción y ACS instantánea		Calefacción y ACS instantánea			Calefacción y ACS instantánea			Calefacción y ACS con acumulador externo opcional		Calefacción y ACS con acumulador incorporado de 160 l. en Combi y 95 l. en GTAF		
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A
XL	XXL	XL	XL	XL	XL	XXL	XL	XL	-	-	-	XL	XL	XL
20,0	28,0	20,0	24,0	20,0	24,0	28,0	20,0	24,0	24,0	24,0	32,0	24,0	32,0	24,0
21,8	30,6	21,8	26,1	21,8	26,1	30,6	21,8	26,1	26,1	25,9	34,6	25,9	34,6	25,9
3,4	4,7	3,4	3,0	3,4	3,8	4,7	4,8	4,8	4,8	2,4	3,2	2,4	3,2	4,0
24,0	33,0	24,0	28,0	24,0	28,0	33,0	24,0	28,0	-	24,0	32,0	24,0	32,0	24,0
13,8	18,9	13,8	16,1	13,8	16,1	18,9	13,8	16,1	-	-	-	28,8	29,4	21,6
1:7		1:7		1:7			1:5			1:10		1:10		1:6
<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>							
			<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>						
<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>							
			<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>						
			<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>						
	<b>X</b>					<b>X</b>								
			<b>X</b>		<b>X</b>			<b>X</b>						
	<b>X</b>					<b>X</b>			<b>X</b> <sup>(1)</sup>	<b>X</b> <sup>(1)</sup>				<b>X</b>
	<b>X</b>					<b>X</b>			<b>X</b> <sup>(1)</sup>	<b>X</b> <sup>(1)</sup>				<b>X</b>
											<b>X</b> <sup>(1)</sup>		<b>X</b>	
											<b>X</b> <sup>(2)</sup>		<b>X</b>	
													<b>X</b> <sup>(1)</sup>	
											<b>X</b> <sup>(3)</sup>			
20	20	21	21	22	22	22	23	23	23	24	24	24	24	24



## Platinum Plus

### Amplia gama de modelos:

calderas estancas con versiones mixtas instantáneas (MAX), mixtas acumulación (Duo y Combi) y sólo Calefacción (AF). Compatibles con gas natural y gas propano.

### Máximos niveles de confort

en ACS: sistema MAX de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio. Acumulador de acero inoxidable integrado de 45 y 80 litros en los modelos Duo y Combi respectivamente.

### Ajuste instantáneo de gas:

cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.



## Platinum Max Plus

	24/24 F	28/28 F	33/33 F	40/40 F
Potencia térmica nominal agua caliente kW	24,0	28,0	33,0	40,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	20,0	24,0	28,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	21,8	26,1	30,6	34,9
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C kW	2,4	3,0	3,3	4,0
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A / XL	A / XL	A / XL	B / XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %	105,4	105,2	105,4	105,3
Producción ACS ΔT 25°C (1) l/min	13,8	16,1	18,9	22,9
Producción ACS en 30 min (Tª acumulada a 60°C) l/30 min	-	-	-	-
Volumen del acumulador l	-	-	-	-
Peso neto aproximado kg	38,5	38,5	39,5	41
Capacidad depósito expansión l	10	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m	10	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m	25	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m	80	80	80	80
Tipo de gas (3)	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)	<b>7216976</b>	<b>14H279102</b>	<b>14H280102</b>	<b>14H281102</b>
PVP	<b>2.182 €</b>	<b>2.329 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>2.750 €</b>

Forma de suministro

2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación


(1) Sin limitador de caudal

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.


(5) Clase de Eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).



## Platinum Plus

	24 AF	28 AF	32 AF
Potencia térmica nominal agua caliente kW	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	24,0	28,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	26,1	30,5	34,8
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C kW	2,4	3,3	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	-	-	-
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %	105,5	105,4	105,5
Producción ACS ΔT 25°C (1) l/min	-	-	-
Producción ACS en 30 min (Tª acumulada a 60°C) l/30 min	-	-	-
Volumen del acumulador l	-	-	-
Peso neto aproximado kg	34,5	36	37,5
Capacidad depósito expansión l	8	8	10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m	25	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m	80	80	80
Tipo de gas (3)	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)	<b>14H276102</b>	<b>14H277102</b>	<b>14H278102</b>
PVP	<b>2.101 €</b>	<b>2.318 €</b>	<b>2.597 €</b>

2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción) + kit evacuación



- 1 - Ida Calefacción 3/4"
- 2 - Salida A.C.S. 1/2" (en mixtas instantáneas)
- 3 - Ida acumulador 3/4" (en mixtas acumulación)
- 4 - Conexión gas 3/4"
- 5 - Retorno Calefacción (en mixtas instantáneas) y, conjuntamente, Retorno acumulador (en mixtas acumulación) 3/4"

**BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.**

**Cuadro de control digital extraíble con pantalla retroiluminada con texto:** fuera de la caldera funciona como un control remoto de la caldera y, además, como un termostato modulante programable.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** reduce el consumo eléctrico y el

nivel sonoro de funcionamiento.

**Diseño robusto:** intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

**Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10** para un

funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.

**Amplia gama de accesorios de regulación:** permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación"

**Salida de evacuación adaptable:** La salida


concéntrica de evacuación de los productos de la combustión permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.




**Presión disponible a la salida de la caldera**

Los modelos Platinum Duo Plus disponen de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante.


**Circulador Platinum Duo Plus 24 AIFM**



**Circulador Platinum Duo Plus 33 AIFM**



**Circulador resto de Gama Platinum Plus**



## Platinum Duo Plus




24 AIFM	33 AIFM
24,0	33,0
20,0	28,0
21,7	30,5
2,4	3,3
A	A
A / XL	A / XL
105,4	105,4
13,8	18,9
385	500
45	45
65,5	67,5
7,5	7,5
10	10
25	25
80	80
GN/GP	GN/GP
<b>14H282102</b>	<b>14H283102</b>
<b>3.434 €</b>	<b>3.669 €</b>

2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación

## Platinum Combi Plus

24 AIFM	28 AIFM	33 AIFM
24,0	28,0	40,0
24,0	28,0	32,0
26,1	30,5	34,9
2,4	3,3	4,0
A	A	A
A / XL	A / XL	A / XL
105,5	105,4	105,5
13,8	16,1	22,9
430	490	550
80	80	80
79,5	81	82,5
10	8	8
10	10	10
25	25	25
80	80	80
GN/GP	GN/GP	GN/GP
<b>14H286102</b>	<b>14H287102</b>	<b>14H288102</b>
<b>3.906 €</b>	<b>4.062 €</b>	<b>4.316 €</b>

3 bultos: Caldera (modelos Platinum Plus AF) con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción) + depósito Combi Plus + kit evacuación



1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida ACS 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"
6. Recirculación de ACS
7. Evacuación condensados
8. Evacuación válvula seguridad



## Platinum Alux

### Calderas estancas mixtas

**instantáneas:** servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 2 potencias disponibles. Compatibles sólo con gas natural.

### Intercambiador fundición

**aluminio-silicio:** especialmente indicado para instalaciones antiguas con radiadores de chapa o hierro fundido.

**Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada:** facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

**Compatible con sistemas solares:** preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.

**Hasta 33 kW:** grandes prestaciones en ACS e ideal para instalaciones con elevados requisitos de potencia.

**Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7:** ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de calefacción.

**Mayor confort en ACS:** Sistema de microacumulación en ACS para

una respuesta más rápida en este servicio.

**Diseño robusto:** grupo hidráulico de latón.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

Esta gama de calderas murales con intercambiador de fundición en aluminio-silicio, se complementa con las calderas murales Ecotherm Plus WGB 28 y 38, para sólo calefacción. Ver apartado "Calderas murales de condensación" del capítulo "Calderas de media y gran potencia".

### Salida de evacuación adaptable:

La salida concéntrica de la evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.



## Platinum Alux


	24/24 F	33/33 F
Potencia térmica nominal agua caliente kW	24,0	33,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	20,0	28,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	21,8	30,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C kW	3,4	4,7
Clase de Eficiencia en Calefacción	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A / XL	A / XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) %	105,5	105,5
Producción agua caliente sanitaria Δ 25°C (1) l/min	13,8	18,9
Peso neto aproximado kg	42	43,5
Capacidad depósito expansión L	8	10
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm m	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm m	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) m	80	80
Tipo de gas	GN	GN
Referencia (3)	<b>7657126</b>	<b>7657127</b>
PVP	<b>2.000 €</b>	<b>2.333 €</b>
Forma de suministro	2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación	

(1) Sin limitador de caudal

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros



(3) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.

(4) Clase de eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).



### Circulador Gama Platinum Alux

Presión disponible a la salida de la caldera.



1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida A.C.S. 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"

**BAXI ofrece un verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio de Asistencia Técnica BAXI**

## Platinum Compact ECO

**Calderas estancas mixtas instantáneas:** servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 2 potencias disponibles. Compatibles con gas natural y gas propano.

**Dimensiones compactas:** facilitan su montaje en muebles de cocina.

**Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada:** facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

**Salida de evacuación adaptable:** La salida concéntrica de la evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite salir tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles.

**Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7:** ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Mayor confort en ACS:** Sistema de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio.


**Ajuste instantáneo de gas:** cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.

**Compatible con sistemas solares:** preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.

**Diseño robusto:** intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.



### Platinum Compact

		24/24 F ECO	28/28 F ECO
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24,0	28,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20,0	24,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	21,7	26,1
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	3,4	3,8
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A / XL	A / XL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min	13,8	16,1
Peso neto aproximado	kg	34	34
Capacidad depósito expansión	l	7	7
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2)	m	80	80
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP
Referencia (4)		7213020	7213021
PVP		2.000 €	2.222 €
Forma de suministro	2 bultos: Caldera con soporte fijación y plantilla con llaves (ida/ret. Calefacción y AFS) + kit evacuación		

(1) Sin limitador de caudal

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros



(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.

(5) Clase de Eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).

### Circulador Gama Platinum Compact ECO

Presión disponible a la salida de la caldera.



1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida ACS 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"

**BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.**

## Neodens Plus ECO

### Calderas estancas mixtas instantáneas:

servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción en 3 potencias disponibles. Compatibles con gas natural y gas propano.

**Dimensiones compactas:** facilitan su montaje en muebles de cocina.

**Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada:** ofrece información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

**Salida de evacuación adaptable:** La salida concéntrica de evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos

flexibles.

**Mayor confort en ACS:** Sistema de microacumulación en ACS para una respuesta más rápida en este servicio.

**Hasta 33 kW:** grandes prestaciones en ACS e ideal para instalaciones con elevados requisitos de potencia en este servicio.

**Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:7:** ofrece un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.

**Compatible con sistemas solares:** preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua

caliente.

**Ajuste instantáneo de gas:** cambio de natural a propano modificando sólo parámetros sin necesidad de ajustar la válvula de gas.

**Peso reducido:** para una instalación más ágil y cómoda.

**Diseño robusto:** intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** reduce el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.



A++  
A+  
A  
B  
C  
D

Calefacción (5)

A++  
A+  
A  
B  
C

A+++ / XL

ACS (5)

## Neodens Plus

		24/24 F ECO	28/28 F ECO	33/33 F ECO
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24,0	28,0	33,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20,0	24,0	28,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	21,8	26,1	30,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	3,4	3,8	4,7
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A / XL	A / XL	A / XXL
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C)	%	105,8	105,8	105,8
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min	13,8	16,1	18,9
Peso neto aproximado	kg	33	33	34
Capacidad depósito expansión	l	7	7	7
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10	10
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25	25
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m	80	80	80
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia (4)		7221171	7221172	7657133
PVP		1.790 €	2.003 €	2.232 €
Forma de suministro	2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación			






(1) Sin limitador de caudal

(2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros

(3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano, sólo se requiere cambiar ciertos parámetros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en el apartado "Accesorios" de este capítulo.

(5) Clase de Eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (consultar precios y referencias según opciones deseadas).




1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida ACS 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"


### Presión disponible a la salida de la caldera

El modelo Neodens Plus 33/33F ECO dispone de un circulador mayorado pensado para instalaciones de suelo radiante.

### Circulador Neodens Plus 33/33F ECO



### Circulador Neodens Plus 24/24F ECO y 28/28 F ECO



## Victoria Condens

**Calderas estancas con versiones mixtas instantáneas:** servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción, en 2 potencias disponibles (24/24F y 28/28F) y sólo Calefacción (24 AF). Compatibles con gas natural y gas propano

**Dimensiones extracompactas:** facilitan su montaje en muebles de cocina.

**Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada:** los selectores permiten seleccionar y ajustar de forma fácil e intuitiva cada servicio.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de calefacción.

**Compatible con sistemas solares:** preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.


**Peso muy reducido:** para una instalación más ágil y cómoda.

**Diseño robusto:** intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** reduce el consumo

eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

**Salida de evacuación adaptable:** La salida concéntrica de la evacuación de los productos de la combustión de la caldera permite la salida tanto en dirección vertical como horizontal mediante el codo incluido en el kit entregado por defecto. Opción disponible con doble conducto y conductos flexibles (diámetros de 80 y 60 mm). También dispone de un kit horizontal de bajo perfil que permite reducir aún más la altura total de instalación.



### Victoria Condens




NOVEDAD

24/24 F	28/28 F	24 AF
24,0	28,0	-
20,0	24,0	24,0
21,8	26,1	26,1
4,8	4,8	4,8
A	A	A
A / XL	A / XL	-
105,8	105,8	105,8
13,8	16,1	-
7	7	7
27	27	27
10	10	10
25	25	25
80	80	80
GN/GP	GN/GP	GN/GP
<b>7657139</b>	<b>7657140</b>	<b>7678914</b>
<b>7660433</b>	<b>7660434</b>	<b>7678913</b>
<b>1.668 €</b>	<b>1.865 €</b>	<b>1.615 €</b>

2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación

### Circulador Gama Victoria Condens

Presión disponible a la salida de la caldera



1. Ida Calefacción 3/4" (en mixtas instantáneas)  
Ida Acumulador 3/4" (en mixtas acumulación)
2. Salida ACS 1/2" (en mixtas instantáneas)  
Retorno acumulador 3/4" (en mixtas acumulación)
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2" (en mixtas instantáneas)  
Llenado circuito calefacción 1/2" (en mixtas acumulación)
5. Retorno Calefacción 3/4"

(1) Sin limitador de caudal

(2) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano se requieren ajustes en la caldera.

(3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15m..

(4) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.

(5) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico de bajo perfil 60/100 (7221053). Consultar las combinaciones con otros kits en apartado "Accesorios" de este capítulo.

(6) Clase de eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (consultar precios y referencias según opciones deseadas).

(7) 158 mm, con kit 60/100, ref. 140040191.80 mm, con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053..

BAXI ofrece un verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio de Asistencia Técnica BAXI

## Platinum GTF

**Amplia gama de modelos:** calderas estancas de condensación con versiones mixtas con acumulación (GTAF Combi y GTAF) y solo Calefacción (GTF). Compatibles con gas natural y gas propano.

**Tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10** para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso (modelo 24 GTAF ratio 1:6).

**Diseño robusto:** intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable. Grupo hidráulico de latón.



### Platinum GTF

24 32

Potencia térmica nominal agua caliente	kW	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	25,9	34,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	2,4	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		-	-
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6	97,6
Rendimiento máx. al 30%	%	108,0	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	-	-
Volumen del acumulador	l	-	-
Peso neto aproximado	kg	60	62
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24	24
Tipo de gas		GN / GP	GN / GP
Referencia		<b>7615559</b>	<b>7615560</b>
PVP		<b>2.366 €</b>	<b>2.815 €</b>
Forma de suministro		En 1 bulto	En 1 bulto

### Platinum GTAF Combi

24 32

Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	24,0	32,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	25,9	34,6
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	2,4	3,2
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A/XL	A/XL
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6	97,6
Rendimiento máx. al 30%	%	108,0	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	24	24,5
Volumen del acumulador	l	160	160
Peso neto aproximado	kg	143	145
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24	24
Tipo de gas		GN / GP	GN / GP
Referencia		<b>7219153</b>	<b>7219154</b>
PVP		<b>3.356 €</b>	<b>3.805 €</b>
Forma de suministro		3 bultos: Caldera, acumulador y accesorios hidráulicos	En 1 bulto

### Platinum GTAF

24


Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24,0
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	24,0
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	25,9
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	4,0
Clase de Eficiencia en Calefacción		A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A/XL
Rendimiento máx. a potencia nominal	%	97,6
Rendimiento máx. al 30%	%	108,0
Producción ACS según EN 13203-1	l/min	18
Volumen del acumulador	l	95
Peso neto aproximado	kg	114
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm	m	9
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm	m	24
Tipo de gas		GN / GP
Referencia		<b>7615557</b>
PVP		<b>3.315 €</b>
Forma de suministro		En 1 bulto

(1) Clase de Eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).

Nota: Se suministra sin conductos de evacuación. Ver Kits de evacuación en el apartado "Accesorios".


#### Circulador Gama Platinum GTF

Presión disponible a la salida de la caldera




#### Circulador Gama Platinum GTAF Combi

Presión disponible a la salida de la caldera.



#### Circulador Platinum GTAF

Presión disponible a la salida de la caldera.



**Confort y fiabilidad:** acumulador de 160 l con protección catódica electrónica en las versiones GTAF Combi. Acumulador de 95 l con ánodo de magnesio en las versiones GTAF.


**Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada:** facilita información sobre el estado de la caldera de forma clara e intuitiva.

En Platinum GTF y Platinum GTAF Combi, este cuadro de control digital es extraíble: Fuera de la caldera funciona como un control remoto y, además, como un termostato modulante programable.

**Función purgado de la instalación:** facilita la eliminación del aire en el circuito de Calefacción.


**Amplia gama de accesorios de regulación:** permiten gestionar instalaciones de alta o baja temperatura o con apoyo solar para ACS. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

## Platinum GTF




- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Retorno circuito calefac. directo | 3/4"   |
| 2. Ida circuito calefac. directo     | 3/4"   |
| 3. Alimentación gas                  | 1/2"   |
| 4. Evacuación de condensados         | 24x19  |
| 5. Entrada primario acumulador ACS   | 3/4"   |
| 6. Salida primario acumulador ACS    | 3/4"   |
| 16. Salida de humos                  | 60/100 |
- (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

## Platinum GTAF Combi



- |   |        |
|---|--------|
| 1. Retorno circuito calefac. directo                        | 3/4"   |
| 2. Ida circuito calefac. directo                            | 3/4"   |
| 3. Alimentación gas   | 1/2"   |
| 4. Evacuación de condensados                                | 24x19  |
| 10. Entrada agua fría sanitaria                             | 3/4"   |
| 11. Salida agua caliente sanitaria                          | 3/4"   |
| 12. Retorno circuito recirculación ACS (opcional)           | 3/4"   |
| 13. Grifo de vaciado (en la parte delantera del acumulador) |        |
| 16. Salida de humos   | 60/100 |
- (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

## Platinum GTAF



- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Retorno circuito calefac. directo | 3/4"   |
| 2. Ida circuito calefac. directo     | 3/4"   |
| 3. Alimentación gas                  | 1/2"   |
| 4. Evacuación de condensados         | 24x19  |
| 5. Entrada agua fría sanitaria       | 3/4"   |
| 6. Salida agua caliente sanitaria    | 3/4"   |
| 9. Salida de humos                   | 60/100 |
- (Adaptadores opcionales: 2x80 y 80/125)

## CML

**Calderas murales para Calefacción.**

**CML 10:** potencia de 3,3 kW a 10 kW. Tres resistencias eléctricas de 3,3 kW cada una.

**CML 15:** potencia 2,5 kW a 15 kW. Seis resistencias eléctricas de 2,5 kW cada una.

**Escalones de potencia** seleccionables mediante interruptores en el propio cuadro.



**Compatible** con una amplia gama de alimentaciones eléctricas:

Monofásica (230 V ~ 50 Hz)  
Trifásica (230 V 3 ~ 50 Hz)  
Trifásica (400 V 3 + Neutro ~ 50Hz)

**Calderín en chapa de acero** y aislado con fibra de vidrio.

**Incorporan** circulador de alta eficiencia (conforme a ErP), depósito de expansión, válvula de seguridad y purgador automático.

**Cuadro de mando** con selector de potencia giratorio para ajustar la potencia calorífica de la caldera a las exigencias de la instalación.


**Dimensiones compactas:** facilitan su montaje entre muebles de cocina.

CML 10			CML 15		
Potencia útil en Calefacción	1º escalón	kW	3,3	5 (1)	
	2º escalón	kW	6,6	10,0	
	3º escalón	kW	10,0	15,0	
Clase eficiencia energética Calefacción			D	D	
Capacidad útil depósito expansión			l	3,2	
Capacidad agua en caldera			l	9,5	
Peso neto aproximado			kg	38	
Referencia			<b>7224902</b>	<b>7224903</b>	
PVP			<b>1.455 €</b>	<b>1.674 €</b>	
Forma de suministro			En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		



(1) Fácilmente ajustable a 2,5 kW procediendo según se indica en las instrucciones

**Circulador Gama CML**

Presión disponible a la salida de la caldera.

**Orificios:**

- a. Conexión ida 1"
- b. Conexión retorno 1"
- c. Conexión válvula de seguridad 1/2"
- d. Pasacables tensión red
- e. Pasacables para conexión termostato ambiente






## Accesorios hidráulicos



Kit conexión recirculación  
PLATINUM DUO PLUS

Referencia	<b>140040188</b>
PVP	<b>29 €</b>

Conexión para realizar recirculaciones de ACS con calderas Platinum Duo Plus. Incluye llave de corte y válvula de retención integrada.



Kit conexión depósito externo  
PLATINUM GTF

Referencia	<b>7649666</b>
PVP	<b>48 €</b>

Tubos y juntas para la conexión hidráulica de un depósito de ACS externo. Para la sonda de ACS ver apartado de Sondas en el capítulo Termostatos y Regulación.



Kit conexión vaso de  
expansión de ACS

Referencia	<b>7212948</b>
PVP	<b>200 €</b>

Conexión con vaso de expansión incluido, para las Platinum GTAF Combi.



Circulador modulante mayorado  
PLATINUM PLUS

Referencia	<b>7665783</b>
PVP	<b>195 €</b>

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Circulador modulante  
mayorado PLATINUM COMPACT  
ECO/NEODENS PLUS ECO/  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7665784</b>
PVP	<b>195 €</b>

Mayor altura manométrica (7m). Insertable en la caldera en sustitución del circulador de origen.



Plantilla NEODENS PLUS ECO/  
VICTORIA CONDENS  
con grifería

Referencia	<b>140040434</b>
PVP	<b>50 €</b>

Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de Calefacción y llave de entrada de agua fría sanitaria para calderas Neodens Plus ECO/Victoria Condens.



Kit solar manual PLATINUM  
COMPACT ECO /  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040352</b>
PVP	<b>370 €</b>


Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Electroválvula de corte para  
Kit solar PLATINUM COMPACT /  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040268</b>
PVP	<b>145 €</b>

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Bastidor-Separador PLATINUM  
COMPACT ECO/  
NEODENS PLUS ECO

Referencia	<b>140040395</b>
PVP	<b>97 €</b>

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Platinum Compact ECO y Neodens Plus ECO.



Bastidor-Separador  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7657166</b>
PVP	<b>97 €</b>

Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas Victoria Condens



Kit solar manual CONDENS  
VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7663112</b>
PVP	<b>370 €</b>

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Victoria Condens. Incluye intercambiador de placas, Válvula termostática desviadora/mezcladora manual y sonda de ACS.



Electroválvula de corte del  
Kit solar manual CONDENS  
para VICTORIA CONDENS

Referencia	<b>7665099</b>
PVP	<b>145 €</b>

Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.



Kit bomba evacuación de  
condensados

Referencia	<b>7213162</b>
PVP	<b>120 €</b>

Permite bombear los condensados hasta una altura de 10 m. Diseño muy estético y compacto con fijación mural. Funcionamiento silencioso. Alimentación a 230 V con conexión de paro caldera por seguridad.



Equipo neutralización  
condensados KWN

Referencia	<b>B24000012</b>
PVP	<b>198 €</b>

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas murales de condensación.



Kit válvula termostática solar  
mezcladora / desviadora

Referencia	<b>140040323</b>
PVP	<b>163 €</b>

Válvula termostática que discrimina el paso por el generador de apoyo (caldera, calentador o termo) en función de la temperatura del agua de consumo procedente del sistema solar.



Kit solar manual universal

Referencia	<b>140040129</b>
PVP	<b>257 €</b>

Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas, calentadores o termos. Incluye intercambiador de placas y válvula termostática manual.



Referencias de calderas con kits de evacuación alternativos al horizontal 60/100

	Calderas murales con salida vertical 60/100			Calderas murales con salida vertical/horizontal 80/125			Calderas murales con salida doble 80		
	Referencia	Kit incluido	PVP	Referencia	Kit incluido	PVP	Referencia	Kit incluido	PVP
PLATINUM MAX PLUS 24/24 F	7216976	140040191	2.182 €	7216979	140040190	2.360 €	7216978	140040344	2.182 €
PLATINUM MAX PLUS 28/28 F	14H279102	140040191	2.329 €	14Z279102	140040190	2.507 €	14D279102	140040344	2.329 €
PLATINUM MAX PLUS 33/33 F	14H280102	140040191	2.500 €	14Z280102	140040190	2.678 €	14D280102	140040344	2.500 €
PLATINUM MAX PLUS 40/40 F	14H281102	140040191	2.750 €	14Z281102	140040190	2.928 €	14D281102	140040344	2.750 €
PLATINUM PLUS 24 AF	14H276102	140040191	2.101 €	14Z276102	140040190	2.279 €	14D276102	140040344	2.101 €
PLATINUM PLUS 28 AF	14H277102	140040191	2.318 €	14Z277102	140040190	2.496 €	14D277102	140040344	2.318 €
PLATINUM PLUS 32 AF	14H278102	140040191	2.597 €	14Z278102	140040190	2.775 €	14D278102	140040344	2.597 €
PLATINUM DUO PLUS 24 AIFM	14H282102	140040191	3.434 €	14Z282102	140040190	3.612 €	14D282102	140040344	3.434 €
PLATINUM DUO PLUS 33 AIFM	14H283102	140040191	3.669 €	14Z283102	140040190	3.847 €	14D283102	140040344	3.669 €
PLATINUM COMBI PLUS 24 AIFM	14H286102	140040191	3.906 €	14Z286102	140040190	4.084 €	14D286102	140040344	3.906 €
PLATINUM COMBI PLUS 28 AIFM	14H287102	140040191	4.062 €	14Z287102	140040190	4.240 €	14D287102	140040344	4.062 €
PLATINUM COMBI PLUS 32 AIFM	14H288102	140040191	4.316 €	14Z288102	140040190	4.494 €	14D288102	140040344	4.316 €
PLATINUM ALUX 24/24 F	7657126	140040191	2.000 €	7657128	140040190	2.178 €	7657130	140040344	2.000 €
PLATINUM ALUX 33/33 F	7657127	140040191	2.333 €	7657129	140040190	2.511 €	7657131	140040344	2.333 €
PLATINUM COMPACT 24/24 F ECO	7213020	140040191	2.000 €	7213024	140040190	2.178 €	7213022	140040344	2.000 €
PLATINUM COMPACT 28/28 F ECO	7213021	140040191	2.222 €	7213025	140040190	2.400 €	7213023	140040344	2.222 €
NEODENS PLUS 24/24 F ECO	7221171	140040191	1.790 €	7221175	140040190	1.968 €	7221173	140040344	1.790 €
NEODENS PLUS 28/28 F ECO	7221172	140040191	2.003 €	7221176	140040190	2.181 €	7221174	140040344	2.003 €
NEODENS PLUS 33/33 F ECO	7657133	140040191	2.232 €	7657135	140040190	2.410 €	7657136	140040344	2.232 €
VICTORIA CONDENS 24/24 F	7657139	140040191	1.668 €	7657141	140040190	1.846 €	7657145	7221056	1.668 €
VICTORIA CONDENS 28/28 F	7657140	140040191	1.865 €	7657143	140040190	2.043 €	7657146	7221056	1.865 €
VICTORIA CONDENS 24 AF	7678918	140040191	1.615 €	7678916	140040190	1.793 €	7678917	7221056	1.615 €

Accesorios evacuación calderas de condensación


Platinum Plus, Platinum Compact ECO, Platinum Alux, Neodens Plus ECO, Platinum GTF, Victoria Condens y Argenta 24 y 32 kW

Diámetros (mm)	Descripción	PVP	Referencia	Platinum Plus	Platinum Alux	Platinum Compact ECO	Neodens Plus ECO	Victoria Condens
60/100	Kit horizontal / vertical (*)	105 €	140040191	x	x	x	x	x
	Kit horizontal bajo perfil (*)	105 €	7221053	-	-	-	-	x
	Prolongador de 1 metro	49 €	140040171	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	32 €	140040174	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	35 €	140040177	x	x	x	x	x
80/125	Kit horizontal/vertical (*)	209 €	140040190	x	x	x	x	x
	Prolongador de 1 metro	73 €	140040172	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	48 €	140040175	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	51 €	140040178	x	x	x	x	x
	Kit terminal a tejado	262 €	140040189	x	x	x	x	x
	Adaptador 60/100-80/125	42 €	140040327	x	x	x	x	x
80 Rígido	Kit doble conducto horizontal (*)	120 €	140040344	x	x	x	x	-
	Kit doble conducto horizontal(*) (**)	65 €	140040192	x	x	-	-	-
	Kit doble conducto horizontal (*)	120 €	7221056	-	-	-	-	x
	Prolongador de 1 metro	18 €	140040173	x	x	x	x	x
	Codo de 90°	15 €	140040176	x	x	x	x	x
	Codo de 45°	15 €	140040179	x	x	x	x	x
	Deflector terminal vertical (**)	7 €	7666053	x	x	x	x	x
80 Flexible	Tubo flexible 1,5 metros	29 €	7222434	x	x	x	x	x
	Rollo tubo flexible 20 metros	295 €	7222435	x	x	x	x	x
	Centrador tubo flexible	12 €	7222436	x	x	x	x	x
	5 juntas tubo flexible	11 €	7645727	x	x	x	x	x
	Te tubo flexible con toma condensados	60 €	7645730	x	x	x	x	x
	Codo de 90° tubo flexible con soporte	45 €	7645731	x	x	x	x	x
	Codo de 90° con soporte	34 €	7648858	x	x	x	x	x
60 Flexible	Unión H flexible / M rígido	38 €	7648848	x	x	x	x	x
	Unión M rígido / H flexible	28 €	7648849	x	x	x	x	x
	Codo de 90° H flexible/M rígido	27 €	7648850	x	x	x	x	x
	Codo de 45° H flexible/M rígido	42 €	7648851	x	x	x	x	x
	Reducción 80 M rígido/H 60 flexible	32 €	7648852	x	x	x	x	x
	Unión H flexible / H flexible	37 €	7648853	x	x	x	x	x
	Rollo tubo flexible 12,5 metros	140 €	7648854	x	x	x	x	x
	Centrador tubo flexible	28 €	7648855	x	x	x	x	x
	Terminal tipo Te M rígido	58 €	7648856	x	x	x	x	x
	Terminal flexible	75 €	7651066	x	x	x	x	x
	Kit reducción M / H 80/60	14 €	7657479	x	x	x	x	x


(\*) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80.

(\*\*) Apto para las calderas Platinum GTF y Argenta 24 y 32 kW


## Accesorios de evacuación 60/100



## Accesorios de evacuación 80/125



## Accesorios de evacuación 80 Rígido



## Accesorios de evacuación 80 Flexible



## Accesorios de evacuación 60 Flexible





## Packs de alta eficiencia

**Conjuntos de producto para la mejora de la eficiencia y calificación energética de las instalaciones de Calefacción y de ACS.**

**Control de temperatura por zonas:** el uso de termostatos modulantes para controlar la temperatura en diferentes zonas supone un confort superior, además de una mayor eficiencia de la instalación de Calefacción.




**Energía solar térmica:** el uso de energía solar térmica junto con bombas de calor o sistemas híbridos supone un ahorro efectivo en la generación de ACS.



A++ A+ A A- C D  
Calefacción 55°C

A+++ A++ A+ A A- C  
ACS

### Platinum Max Plus

		24/24 F		28/28 F		33/33 F		40/40 F	
	<b>Control 3 zonas:</b> Incluye caldera con salida horizontal (excepto Platinum GTAF Combi, GTAF y GTF), centralita de regulación de 3 zonas alta temperatura, interface de conexión inalámbrica, termostatos modulantes programables para cada zona y sonda exterior.	Clase Eficiencia Calefacción		A+		A+		A+	
		Clase Eficiencia ACS / Perfil		A/XL		A/XL		B/XXL	
		Referencia		7223640		7223641		7223642	
		PVP		2.802 €		2.949 €		3.120 €	
	<b>Control 3 zonas + Solar Easy 300/2 Sol 200:</b> Incluye caldera con salida horizontal (excepto Platinum GTAF Combi, GTAF y GTF), centralita de regulación de 3 zonas alta temperatura, interface de conexión inalámbrica, termostatos modulantes programables para cada zona, sonda exterior y Solar Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta plana -SCP- o tejado -ST-)	Clase Eficiencia Calefacción		A+		A+		A+	
		Clase Eficiencia ACS / Perfil		A+++ /XL		A++ /XL		A+ /XL	
		Modelos		SCP    ST		SCP    ST		SCP    ST	
		Referencia		7223659    7223678		7223660    7223679		7223661    7223680	
		PVP		6.491 €    6.459 €		6.638 €    6.606 €		6.809 €    6.777 €	
	<b>Solar Easy 300/2 Sol 200:</b> Incluye caldera con salida horizontal (excepto Platinum GTAF Combi, GTAF y GTF) y Solar Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta plana -SCP- o tejado -ST-)	Clase Eficiencia Calefacción		A		A		A	
		Clase Eficiencia ACS / Perfil		A+++ /XL		A++ /XL		A+ /XL	
		Modelos		SCP    ST		SCP    ST		SCP    ST	
		Referencia		7223697    7223716		7223698    7223717		7223699    7223718	
		PVP		5.871 €    5.839 €		6.018 €    5.986 €		6.189 €    6.157 €	
				7223700    7223719		7223700    7223719		7223700    7223719	
				6.439 €    6.407 €		6.439 €    6.407 €		6.439 €    6.407 €	



Platinum Compact ECO		Platinum Alux		Platinum GTAF Combi	Platinum GTAF
24/24 F		28/28 F		24/24 F	33/33 F
A+		A+		32	24
A/XL		A/XL			
7223652		7223653			
2.777 €		2.999 €			
A+		A+			
A+++ / XL		A+++ / XL			
SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
7223671	7223690	7223672	7223691	7657155	7657353
6.466 €	6.434 €	6.688 €	6.656 €	7657159	7657355
				6.799 €	6.767 €
A		A		A	A
A+++ / XL		A+++ / XL		A+++ / XL	A+++ / XL
SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
7223709	7223728	7223710	7223729	7657157	7657354
5.689 €	5.657 €	5.911 €	5.879 €	7657160	7657356
				7223714	7223733
				7.605 €	7.572 €
				7223715	7223734
				7.115 €	7.082 €



## Termostatos y regulación



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>TABLA RESUMEN TERMOSTATO / CALDERA</b>	Termostatos de ambiente	34
<b>BAXI CONNECT</b>	Heat Connect	36
	Air Connect	37
<b>TERMOSTATOS MODULANTES</b>	Platinum Plus / Bios Plus / Power HT Plus Platinum GTF Ecotherm Plus WGB Eurocondens SGB / CPA / NHF	38
	Platinum Compact ECO / Neodens Plus ECO Platinum Alux / Victoria Condens	42
<b>TERMOSTATOS</b>		44
<b>REGULACIÓN ELECTRÓNICA</b>		46
<b>REGULACIÓN HIDRÁULICA</b>		53

## Termostatos de ambiente

**Tabla de selección de Termostatos Modulantes**











Modelo de Caldera	WiFi		PROGRAMABLE		DIGITAL	
	Cableado	Inalámbrico	Cableado	Inalámbrico	Cableado	Inalámbrico
Platinum Compact Eco Neodens Plus Eco Platinum Alux Victoria Condens Argenta Condens	<b>TXM 10C HEAT CONNECT</b> 		<b>TCX 10C</b> 	<b>RCX 10C</b> 	<b>TCD 10C</b> 	<b>RCD 10C</b> 
Platinum Plus Bios Plus Power HT Plus Platinum GTF Ecotherm Plus WGB Eurocondens SGB CPA NHF	<b>TXM 10P HEAT CONNECT</b> 		<b>TCX 10P THINK</b> 	<b>RCX 10P THINK</b> 	<b>TCD 10P</b> 	<b>RCD 10P</b> 









Tabla de selección de Termostatos ON/OFF							
Modelo de Caldera	WiFi		PROGRAMABLE		DIGITAL		ELECTROMECAÁNICO
	Cableado	Inalámbrico	Cableado	Inalámbrico	Cableado	Inalámbrico	Cableado
“Universal” (Para todo tipo de calderas y bombas de calor)			 	 			

Tabla de clasificación de termostatos según Directiva ErP								
Clasificación ErP	I	II	II	IV	V	VI	VII	VIII
Sonda exterior	-	Instalada	Instalada	-	-	Instalada	Instalada	Instalada
Tipo termostato	ON/OFF	-	-	TPI	Modulante	Modulante	Modulante	Modulante ≥3 termost.
Tipo caldera	-	Modulante	ON/OFF	ON/OFF	Modulante	Modulante	ON/OFF	Modulante
Contribución a la eficiencia según ErP	1%	2%	1,50%	2%	3%	4%	3,50%	5%





# HEAT Connect

## TXM 10C

### Termostato ambiente modulante WiFi



Clase	IV	V	VI	VII
Sonda Exterior	-	-	Si	Si
Tipo Termostato	TPI	MOD	MOD	MOD
Tipo Caldera	ON/OFF	MOD	MOD	ON/OFF
Contribución	2,00%	3,00%	4,00%	3,50%

**Funcionalidades** Termostato ambiente de instalación como termostato modulante o ON/OFF, en ambos casos con conexión WiFi vinculable a la APP HEAT CONNECT, en versión iOS y Android o Windows Phone. Su funcionamiento como termostato modulante es compatible con todos aquellos modelos de caldera que utilicen el protocolo de conexión opentherm, como son las calderas Platinum Compact Eco, Platinum Alux, Neodens Plus Eco y Victoria Condens, también para calderas de gasóleo Argenta o bombas de calor BC Plus V200.

El control ON/OFF funciona con cualquier modelo de caldera o bomba de calor del mercado.

**Suministro** Incluye termostato TXM más interface de conexión ITM 10C.

<b>Referencia</b>	<b>7652304</b>
<b>PVP</b>	<b>215 €</b>

## TXM 10P

### Termostato ambiente modulante WiFi



Clase	V	VI	VII
Sonda Exterior	-	Si	Si
Tipo Termostato	MOD	MOD	MOD
Tipo Caldera	MOD	MOD	ON/OFF
Contribución	3,00%	4,00%	3,50%

**Funcionalidades** Termostato ambiente modulante, con conexión WiFi vinculable a la APP HEAT CONNECT, en versión iOS y Android o Windows phone. Su funcionamiento como termostato modulante es compatible con todos aquellos modelos de caldera que utilicen el protocolo de conexión BSB, como son las calderas Platinum Plus, Bios Plus, Ecotherm Plus, Power HT Plus, Platinum GTF, Eurocondens, CPA, NHF.

**Suministro** Incluye termostato TXM más interface de conexión ITM 10P.

<b>Referencia</b>	<b>7655831</b>
<b>PVP</b>	<b>220 €</b>



# AIR Connect

**TXAC**

**Módulo WiFi control AC ANORI**



Módulo WiFi TXAC

Módulo WiFi para el montaje dentro de equipos de aire acondicionado mural ANORI, vinculable a la APP AIR CONNECT, disponible para iOS y Android.

**Suministro** Módulo WiFi con cable de conexión.

Referencia	7650105
PVP	75 €

## Regulación con cables



### TCX 10P THINK

Termostato modulante programable con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040385</b>
PVP	<b>145 €</b>

- Termostato modulante para la gestión de zonas adicionales.
- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para gestión de circuitos adicionales.
- Programable en franjas horarias, diario y semanal, en modo confort o económico.
- Visualización en continuo del estado de la caldera y acceso a su configuración.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión directa a caldera mediante cables.
- Necesario instalación en frontal de caldera del interface 3 led (ITC10P).



### TCD 10P

Termostato modulante con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040424</b>
PVP	<b>85 €</b>

- Termostato modulante para la gestión de zonas adicionales.
- Modo confort o económico. - Señalización estado.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión directa a caldera mediante cables.
- Necesario instalación en frontal de caldera del interface 3 led (ITC10P).



### ITC 10P

Interface conexión 3 LED insertable en el cuadro control

Referencia	<b>140040422</b>
PVP	<b>45 €</b>

- Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT PLUS.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / anomalía / encendido de caldera.
- Necesaria su instalación en el panel frontal de la caldera para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK ó RCD 10P o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).



### QAC 34

Sonda exterior con cables

Clasificación ErP	II
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>140040202</b>
PVP	<b>30 €</b>

- Permite a la caldera modular la temperatura de impulsión, en base a la pendiente de calefacción, usando la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar.
- Conexión directa a caldera mediante cables.

## Sondas



### QAZ 36

Sonda de inmersión para montaje en vaina

Referencia	<b>140040210</b>
PVP	<b>10 €</b>



### WWF

Sonda de ACS (incluye cable y conector circular)

Referencia	<b>222978958</b>
PVP	<b>32 €</b>



### KF ISR

Sonda colector solar

Necesario para el módulo EWM en función solar

Referencia	<b>147097001</b>
PVP	<b>40 €</b>

## Regulación inalámbrica



### RCX 10P THINK

Termostato modulante programable inalámbrico con base de sobremesa

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040437</b>
PVP	<b>185 €</b>

- Unidad con pantalla retroiluminada con texto para gestión de circuitos adicionales.
- Programable en franjas horarias, diario y semanal, en modo confort o económico.
- Visualización en continuo del estado de la caldera y acceso a su configuración.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario para la correcta comunicación.



### RCD 10P

Termostato modulante inalámbrico

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040425</b>
PVP	<b>150 €</b>

- Unidad con pantalla para gestión de circuitos adicionales.
- Modo confort o económico.
- Señalización estado.
- Modulación de la potencia en base a la temperatura ambiente.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario para la correcta comunicación.



### IRC 10P

Interface conexión 5 LED con base de sobremesa

Referencia	<b>140040438</b>
PVP	<b>145 €</b>

- Para calderas PLATINUM PLUS y POWER HT PLUS.
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo inalámbricamente / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Necesaria su instalación en el panel frontal de la caldera para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o RCD 10P o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA (excepto PLATINUM GTAF, BIOS PLUS, ECOTHERM PLUS, EUROCONDENS, CPA, NHF).



### SE RC 10P/FSA

Sonda exterior inalámbrica  
Necesario interface 5 LED

Clasificación ErP	II
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>140040428</b>
PVP	<b>105 €</b>

- Permite a la caldera modular la temperatura de impulsión, en base a la pendiente de calefacción, usando la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante Interface 5 LED (IRC 10P) adicional y necesario para la correcta comunicación.



### IRC M 10P

Interface conexión 5 LED mural

Referencia	<b>140040436</b>
PVP	<b>115 €</b>

- Para calderas BIOS PLUS y PLATINUM GTAF
- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared, no encajable en frontal de caldera
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Fijación mural y conexión directa a caldera mediante cables.
- Necesaria su instalación para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o RCD 10P o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA.



### FRP

Módulo repetidor

Referencia	<b>222625043</b>
PVP	<b>170 €</b>

- Amplía la distancia de recepción entre la caldera y los emisores vía radio de la instalación.



### ISR FE

Radio receptor caldera

Referencia	<b>222625012</b>
PVP	<b>115 €</b>

- Para calderas ECOTHERM PLUS o EUROCONDENS
- Equivalente al IRC 10 P, pero montaje sobre pared, no encajable en frontal de caldera
- Los LEDs informan sobre su estado: alimentado eléctricamente / transmitiendo / anomalías / nivel de potencia con el que trabaja la caldera.
- Fijación mural y conexión directa a caldera mediante cables y conector específico.
- Necesaria su instalación para cualquier periférico inalámbrico como termostatos modulantes RCX 10P THINK o RCD 10P o también para sonda exterior SE RC 10P / FSA.

## Regulación multizona

### Módulos Internos



#### AGU 2.550

Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	<b>140040387</b>
PVP	<b>155 €</b>

- Interface control insertable dentro de calderas PLATINUM PLUS, BIOS PLUS y PLATINUM GT (excepto Platinum GTAF) de:
- 1 zona de baja temperatura o 3 de alta temperatura o Sistemas solares
- Gestión remota de caldera con señal 0-10 V.
- Compatible solo con termostatos THINK.

#### AVS 75

Referencia	<b>140040389</b>
PVP	<b>185 €</b>

- Centralita gestión:
- Para calderas PLATINUM PLUS, BIOS PLUS, POWER HT PLUS, PLATINUM GTF, CPA NHF
  - Para montaje mural
  - 1 zona adicional de baja temperatura o calderas en cascada.
  - Insertable dentro de calderas POWER HT PLUS.

#### EWM

Referencia	<b>222630801</b>
PVP	<b>184 €</b>

- Centralita gestión:
- Para calderas ECOTHERM PLUS y EUROCONDENS
  - Para montaje dentro de caldera
  - 1 zona adicional de baja temperatura o calderas en cascada.

#### OCI 345 / BM

Referencia	<b>140040388</b>
PVP	<b>80 €</b>

- Módulo de conexión Bus para comunicación de calderas en cascada y con módulos de extensión externos.
- Es necesario uno por caldera.

## Regulación multizona módulos externos



#### ISR ZR1 / RVS 46

Referencia	<b>147097003</b>
PVP	<b>350 €</b>

- Módulo extensión externo para control de 1 zona de baja temperatura, con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA/NHF).

#### ISR ZR2

Referencia	<b>147097004</b>
PVP	<b>503 €</b>

- Módulo extensión externo para control de 2 zonas de baja temperatura con display de programación.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA/NHF).

#### ISR BCA

Referencia	<b>147097005</b>
PVP	<b>461 €</b>

- Regulador multifunción para la gestión de hasta 15 calderas en cascada
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA/NHF).

#### ISR SSR



Referencia	<b>147097007</b>
PVP	<b>646 €</b>

- Regulador multifunción para la gestión de hasta 15 calderas en cascada
- Ampliación de 2 circuitos extras de válvula mezcladora, gestión de 2 circuitos de colectores solares para producción de ACS, calentamiento de piscina y funcionamiento con señal externa 0-10 V.
- Necesario módulo OCI 345 / BM (Excepto CPA/NHF).




## Regulación multizona

### Esquemas de principio

#### AGU 2.550



#### AVS 75



## Regulación con cables

Platinum Compact ECO / Neodens Plus ECO / Platinum Alux / Victoria Condens



### TCX 10C

Termostato modulante programable con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040350</b>
PVP	<b>90 €</b>

- Termostato Modulante.
- Programación horaria, diaria y semanal.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Programación horaria del ACS.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Conexión directa a caldera mediante cables.



### TCD 10C

Termostato modulante con cables

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040348</b>
PVP	<b>75 €</b>

- Termostato Modulante.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Conexión directa a caldera mediante cables.



### QAC 34

Sonda exterior con cables

Clasificación ErP	II
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>140040202</b>
PVP	<b>30 €</b>

- Permite a la caldera modular la temperatura de impulsión, en base a la pendiente de calefacción, usando la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar.

## Regulación inalámbrica

Platinum Compact ECO / Neodens Plus ECO  
Victoria Condens



### RCX 10C

Termostato modulante programable inalámbrico

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040351</b>
PVP	<b>185 €</b>

- Termostato modulante.
- Programación horaria, diaria y semanal.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Programación horaria del ACS.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Información de modo de funcionamiento programado.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante receptor suministrado.



### RCD 10C

Termostato modulante inalámbrico

Clasificación ErP	V
Contribución a la eficiencia según ErP	3%
Referencia	<b>140040349</b>
PVP	<b>150 €</b>

- Termostato modulante.
- Diferentes modos de funcionamiento en Calefacción y en ACS.
- Configuración de la temperatura máxima de Calefacción.
- Compensación de la temperatura ambiente.
- Ajuste del nivel de antihielo.
- Conexión inalámbrica a la caldera mediante receptor suministrado.



### MLC30

Centralita de gestión multizona

Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	<b>140040429</b>
PVP	<b>150 €</b>

- Centralita de gestión multizona alta temperatura ON/OFF y open therm.
- Gestión directa de hasta 4 zonas de alta temperatura (sin válvula mezcladora) con sus respectivos termostatos de ambiente y sus circuladores.
- Función antibloqueo de las bombas.
- Led de señalización estado de funcionamiento o anomalía.
- Post circulación a la última zona con demanda de calor.
- Ampliable a más zonas con la conexión en serie de centralitas entre ellas.



### MLC16

Extensión centralita de gestión multizonas baja temperatura




Clasificación ErP	VIII (con tres controles clase V)
Contribución a la eficiencia según ErP	5%
Referencia	<b>140040430</b>
PVP	<b>160 €</b>

- Centralita de gestión multizona baja temperatura ON/OFF y open therm.
- Gestión de hasta 2 zonas de baja temperatura (con válvula mezcladora).
- Es necesario combinarla con la centralita MLC30.
- Ampliable a más zonas con la conexión en serie de centralitas entre ellas.



## Regulación multizona

### Esquemas de principio



## Termostatos ambiente con cables



### TX 1500

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216912</b>
PVP	<b>123 €</b>

- Termostato de ambiente programable.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Pantalla retroiluminada de gran tamaño.
- Programa individual de calefacción para cada uno de los 7 días de la semana.
- Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura.
- Función Día Festivo, que convierte cualquier día de la semana en festivo realizando el programa del domingo con solo una tecla.
- Función antihielo (t < 5°C).
- Alimentación independiente de la red mediante 2 baterías de 1,5 V.
- Tecla para consultar la temperatura de control programada para el período en curso.



### TX 1200

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216910</b>
PVP	<b>83 €</b>

- Termostato de ambiente programable.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Funcionamiento manual o automático.
- Programación entre dos niveles de temperatura a elegir: confort y economía.
- Programación semanal, 5 programas pregrabados y uno definible por el usuario.
- Incorpora pulsador posición paro.
- Función especial de vacaciones y/o días de ausencia.
- Función antihielo (t < 5°C).
- Alimentación mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de pilas sin pérdida de programación.



### TD 1200

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216908</b>
PVP	<b>37,60 €</b>

- Termostato de ambiente digital.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Termostato electrónico con amplia pantalla digital.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Selección y visualización de la temperatura de consigna (5-35°C).
- Función paro/marcha del servicio de calefacción.
- Función antihielo (t < 5°C).
- Alimentación mediante 2 pilas alcalinas.
- Pre-aviso agotamiento de pilas.
- Fácil manejo y rápida instalación mediante soporte mural independiente.



### TM-1

Clasificación ErP	I
Contribución a la eficiencia según ErP	1%
Referencia	<b>195180001</b>
PVP	<b>12 €</b>

- Termostato de ambiente analógico.
- Termostato de funcionamiento electromecánico que controla la temperatura del ambiente.
- Regulación de (5-30°C).
- Diferencial de 0.6°C (230 V a.c./10 A).



### TM-1R

Clasificación ErP	I
Contribución a la eficiencia según ErP	1%
Referencia	<b>195180002</b>
PVP	<b>16,80 €</b>

- Termostato de ambiente analógico.
- Termostato de funcionamiento electromecánico que controla la temperatura del ambiente.
- Regulación de (5-30°C).
- Resistencia anticipadora, interruptor paro/marcha, piloto de neón (230 V a.c./10 A). Diferencial de 0.4°C.

## Termostatos ambiente inalámbricos



### RX 1500

### RX 1200

### RD 1200

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216913</b>
PVP	<b>197 €</b>

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216911</b>
PVP	<b>187 €</b>

Clasificación ErP	IV
Contribución a la eficiencia según ErP	2%
Referencia	<b>7216909</b>
PVP	<b>148 €</b>

- Termostato de ambiente inalámbrico digital programable.
- Formado por un termostato inalámbrico y un receptor instalado al lado de la caldera.
- Instalación en la pared o encima de un mueble gracias al soporte que se incluye.
- Equipados de un código que imposibilita interferencias de otros termostatos inalámbricos.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Pantalla retroiluminada de gran tamaño.
- Programa individual de calefacción para cada uno de los 7 días de la semana.
- Hasta 6 cambios diarios de nivel de temperatura.
- Programa estándar prefijado en fábrica y editable.
- Integración de una línea de texto de información del estado del termostato y ayuda en programación.
- Función Día Festivo, que convierte cualquier día de la semana en festivo realizando el programa del domingo con solo una tecla.
- Función Tiempo Flexible, para suspender el programa durante un tiempo determinado.
- Posibilidad de modificar eventualmente, para el período en curso, la temperatura programada.
- Funcionamiento manual o automático. Programa especial para períodos de ausencia o vacaciones.
- Función antihielo ( $t < 5^{\circ}\text{C}$ ).
- Alimentación independiente de la red mediante 2 baterías de 1,5 V.
- Tecla para consultar la temperatura de control programada para el período en curso.

- Termostato de ambiente inalámbrico digital programable.
- Formado por un termostato inalámbrico y un receptor instalado al lado de la caldera.
- Instalación en la pared o encima de un mueble gracias al soporte que se incluye.
- Equipados de un código que imposibilita interferencias de otros termostatos inalámbricos.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Funcionamiento manual o automático.
- Programación entre dos niveles de temperatura a elegir: confort y economía.
- Programación semanal, 5 programas pregrabados y uno definible por el usuario.
- Incorpora pulsador posición paro.
- Función especial de vacaciones y/o días de ausencia.
- Función antihielo ( $t < 5^{\circ}\text{C}$ ).
- Alimentación mediante 2 pilas alcalinas. Cambio de pilas sin pérdida de programación.

- Termostato de ambiente inalámbrico digital.
- Formado por un termostato inalámbrico y un receptor instalado al lado de la caldera.
- Instalación en la pared o encima de un mueble gracias al soporte que se incluye.
- Equipados de un código que imposibilita interferencias de otros termostatos inalámbricos.
- Modo Calefacción / Refrigeración.
- Termostato electrónico con amplia pantalla digital.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Selección y visualización de la temperatura de consigna ( $5-35^{\circ}\text{C}$ ).
- Función paro/marcha del servicio de calefacción.
- Función antihielo ( $t < 5^{\circ}\text{C}$ ).
- Alimentación mediante 2 pilas alcalinas.
- Pre-aviso agotamiento de pilas.
- Fácil manejo y rápida instalación mediante soporte mural independiente."

## ELFATHERM E25-D

El equipo incorpora la regulación para una caldera de una etapa, una preparación de agua de servicio y dos circuitos de calefacción como máximo (uno con válvula mezcladora). El relé de bomba del circuito primario de calefacción se puede también utilizar alternativamente para las siguientes funciones:

- Bomba de circulación
- Elevación del retorno
- Bomba de colector

Si no se conecta ninguna sonda de caldera, se puede utilizar el equipo como regulador de válvula mezcladora.

Características:

- Test STB
- Relé adicional
- Selección de sensor (5kΩ NTC <-> 1kΩ PTC)
- Selección del tipo de instalación
- Programas de calefacción [F1, F2]
- Curva de calefacción
- Influencia de la sonda ambiente
- Protección anti-hielo temperatura exterior
- Temperatura máxima CAL
- Temperatura mínima CAL
- Bloqueo bombas
- Limitación mínima temperatura de ida

Forma de suministro:

En un solo bulto:

- Central de regulación
- Sonda exterior AFS
- Sonda de ida VFAS
- Sonda acumulador SPFS



### ELFATHERM E25-D


Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	<b>7212492</b>
PVP	<b>398 €</b>

### CONTROL E25-D


Control y módulo ambiente	
Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E25-D)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	<b>7212494</b>
PVP	<b>114 €</b>

### FBR2


Sonda ambiente para centrales E25	
Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E25-D)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	<b>7212493</b>
PVP	<b>43 €</b>



Regulador de caldera con circuito de calefacción directo, circuito mezcladora y agua caliente.



Regulador de caldera con circuito de calefacción directo, circuito mezcladora y agua caliente y bomba anti condensados.



Regulador de caldera con bomba de circulación, circuito de calefacción mezcladora y agua caliente.

## ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

Esta gama de centrales ha sido diseñada para el control de equipos de calefacción. La interface del Bus permite la integración de estas centrales en el control de instalaciones de hasta 15 circuitos de calefacción y hasta 8 calderas o módulos en cascada. Los aparatos se configuran automáticamente durante la puesta en servicio mediante la identificación de los sensores conectados. Esta gama de centrales es de fácil manejo. Su programación es muy sencilla e intuitiva gracias a que la descripción de los parámetros, para los que se deberá introducir los valores, se muestran en el display, clasificados para el usuario y para el técnico y desglosados por grupos (Instalación, Circuito I, Circuito II, Agua Caliente Sanitaria). El tipo de conectores que incluye hace cómoda su instalación.

### Características principales:

- Control de temperatura ambiente en función de las variaciones de la exterior.
- La central E8.0631 puede regular dos circuitos de válvula mezcladora para calefacción y uno de Agua Caliente Sanitaria, controlando una o dos calderas, o un quemador de una o dos etapas, así como los circuladores correspondientes, incluyendo el de recirculación del Agua Caliente Sanitaria.
- Dos relés auxiliares (Multifunción temperatura y tiempo)
- En un circuito Bus se puede colocar, la central E8.0631 o la central E8.4401 y hasta seis centrales E8.1121, regulando así hasta 14 circuitos de válvula y uno de caldera o hasta 4 calderas.
- Programación de la temperatura de confort y temperatura reducida para periodos nocturnos o ausencias, con posibilidad de fijar el horario para cada día de la semana. Dos programas distintos para cada uno de los circuitos (E8.0631, E8.4401 y E8.1121) y uno sólo para el de Agua Caliente Sanitaria.
- Programación del periodo de vacaciones.
- Control de la temperatura ambiente interior mediante sonda FBR1 (opcional).
- Posibilidad de programar cada circuito a distancia y a través del Bus con el módulo de ambiente BM8.
- Posibilidad de utilizar la protección antilegionela Agua Caliente Sanitaria.
- Protección automática antiheladas.



### ELFATHERM E8.0631

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	<b>195100016</b>
PVP	<b>530 €</b>

### ELFATHERM E8.1121

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	<b>195100017</b>
PVP	<b>433 €</b>

### ELFATHERM E8.4401

Hasta 4 calderas en cascada

Clasificación ErP	III
Contribución a la eficiencia según ErP	1,50%
Referencia	<b>195100018</b>
PVP	<b>530 €</b>



### E8-BM

#### Módulo ambiente

Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E8)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	<b>195130005</b>
PVP	<b>180 €</b>

### FBR1


#### Sonda ambiente para centrales E8

Clasificación ErP	VII (conjuntamente con E8)
Contribución a la eficiencia según ErP	3,50%
Referencia	<b>195130003</b>
PVP	<b>43 €</b>

## ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

### ELFATHERM E8. 0631


Regulación del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante válvula mezcladora (una o dos) y del control del generador de calor (uno o dos generadores), con circuito anticondensados.



- 1- Central ELFATHERM E8.0631
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'-Circuito 2 radiadores
- 5- Depósito acumulador
- 6- Electroválvula caldera 1 (opcional)
- 6'- Electroválvula caldera 2 (opcional)
- 7- Termostato caldera 1
- 7'- Termostato caldera 2
- 8- Válvula de retención
- 9- Sonda exterior AF
- 10- Sonda de ida VF circuito 1
- 10'- Sonda de ida VF circuito 2
- 11- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 12- Sonda acumulador SPF
- 13- Sonda retorno VF
- 14- Caldera 1
- 14'- Caldera 2
- 15- Circulador circuito 1
- 15'- Circulador circuito 2
- 16- Válvula 3 vías circuito 1
- 16'- Válvula 3 vías circuito 2
- 17- Circulador anticondensados
- 18- Circulador ACS
- 19- Circulador recirculación ACS

### ELFATHERM E8. 0631

Regulación del circuito de radiadores (uno o dos circuitos), del circuito de colector solar y control Agua Caliente Sanitaria mediante válvula mezcladora (una o dos) y del control del generador de calor ( uno o dos generadores).




- 1- Central ELFATHERM E8.0631
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'- Circuito 2 radiadores
- 5- Depósito acumulador
- 6- Electroválvula caldera 1 (opcional)
- 6'- Electroválvula caldera 2 (opcional)
- 7- Termostato caldera 1
- 7'- Termostato caldera 2
- 8- Válvula de retención
- 9- Colector solar
- 10- Sonda exterior AF
- 11- Sonda de ida VF circuito 1
- 11'- Sonda de ida VF circuito 2
- 12- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 13- Sonda acumulador SPF
- 14- Sonda colector solar VF
- 15- Sonda acumulador inferior (opcional)
- 16- Caldera 1
- 16'- Caldera 2
- 17- Circulador circuito 1
- 17'- Circulador circuito 2
- 18- Válvula 3 vías circuito 1
- 18'- Válvula 3 vías circuito 2
- 19- Circulador circuito solar
- 20- Circulador ACS
- 21- Circulador recirculación ACS



# ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

## ELFATHERM E8.0631


Regulación del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante válvula mezcladora (uno o dos) y del control del generador de calor (uno o dos generadores) con botella de equilibrado y circulador caldera (uno o dos).



- 1- Central ELFATHERM E8.0631
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'- Circuito 2 radiadores
- 5- Depósito acumulador
- 6- Electroválvula caldera 1 (opcional)
- 6'- Electroválvula caldera 2 (opcional)
- 7- Termostato caldera 1
- 7'- Termostato caldera 2
- 8- Botella de equilibrio
- 9- Válvula de retención
- 10- Sonda exterior AF
- 11- Sonda de ida VF circuito 1
- 11'- Sonda de ida VF circuito 2
- 12- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 13- Sonda acumulador SPF
- 14- Caldera 1
- 14'- Caldera 2
- 15- Circulador circuito 1
- 15'- Circulador circuito 2
- 16- Válvula 3 vías circuito 1
- 16'- Válvula 3 vías circuito 2
- 17- Circulador caldera 1
- 17'- Circulador caldera 2
- 18- Circulador ACS

## ELFATHERM E8.0631

Regulación del circuito de radiadores (uno o dos circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante válvula mezcladora (uno o dos) y del control del generador de calor (uno o dos) con botella de equilibrado, circulador de generador (uno o dos) y control del apoyo solar al acumulador de agua caliente sanitaria




- 1- Central ELFATHERM E8.0631
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'- Circuito 2 radiadores
- 5- Depósito acumulador
- 6- Electroválvula caldera 1 (opcional)
- 6'- Electroválvula caldera 2 (opcional)
- 7- Termostato caldera 1
- 7'- Termostato caldera 2
- 8- Botella de equilibrio
- 9- Válvula de retención
- 11- Sonda exterior AF
- 12- Sonda de ida VF circuito 1
- 12'- Sonda de ida VF circuito 2
- 13- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 14- Sonda acumulador SPF
- 15- Sonda colector solar VF
- 16- Sonda acumulador inferior (opcional)
- 17- Caldera 1
- 17'- Caldera 2
- 18- Circulador circuito 1
- 18'- Circulador circuito 2
- 19- Válvula 3 vías circuito 1
- 19'- Válvula 3 vías circuito 2
- 20- Circulador circuito solar
- 21- Circulador ACS
- 22- Circulador recirculación ACS



## ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

### ELFATHERM E8.0631 y E8.1121

Regulación del circuito de radiadores (de 4 a 14 circuitos) y control Agua Caliente Sanitaria mediante válvula mezcladora (de 4 a 14) y del control del generador de calor (uno o dos generadores) con circuito anticondensados y sonda exterior por cada par de circuitos o central. Cada central controla dos circuitos de válvula.




- 1- Central ELFATHERM E8.0631
- 1'- Central ELFATHERM E8.1121
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'- Circuito 2 radiadores
- 5- Depósito acumulador
- 6- Electroválvula caldera 1 (opcional)
- 6'- Electroválvula caldera 2 (opcional)
- 7- Termostato caldera 1
- 7'- Termostato caldera 2
- 8- Válvula de retención
- 9- Sonda exterior AF
- 10- Sonda de ida VF circuito 1
- 10'- Sonda de ida VF circuito 2
- 11(\*)- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 12(\*)- Sonda acumulador SPF
- 13(\*\*)- Sonda retorno VF
- 14(\*)- Caldera 1
- 14'(\*)- Caldera 2
- 15- Circulador circuito 1
- 15'- Circulador circuito 2
- 16- Válvula 3 vías circuito 1
- 16'- Válvula 3 vías circuito 2
- 17(\*\*)- Circulador anticondensados
- 18(\*)- Circulador ACS
- 19(\*)- Circulador recirculación ACS

(\*) Solo central E8.0631

(\*\*) Conexión posible en central E8.0631 ó E8.1121

### ELFATHERM E8.1121

Regulación del circuito radiadores (de uno a 12 circuitos con Bus) mediante válvula mezcladora (de una a 12) sin control fuente de calor o generador. Cada central controla dos circuitos de válvula.




- 1- Central ELFATHERM E8.1121
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 1 radiadores
- 4'- Circuito 2 radiadores
- 5- Sonda exterior AF
- 6- Sonda de ida VF circuito 1
- 6'- Sonda de ida VF circuito 2
- 7- Circulador circuito 1
- 7'- Circulador circuito 2
- 8- Válvula 3 vías circuito 1
- 8'- Válvula 3 vías circuito 2

# ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

## ELFATHERM E8.4401


Regulación de un circuito de radiadores y control Agua Caliente Sanitaria mediante 4 calderas con botella de equilibrado y válvula mezcladora.



- 1- Central ELFATHERM E8.4401
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 2 radiadores (con válvula mezcladora)
- 5- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 6- Circulador circuito 2
- 6'- Circulador general
- 7- Sonda de ida VF circuito 2
- 8- Válvula 3 vías circuito 2
- 9- Sonda exterior AF
- 10- Electroválvula caldera (opcional)
- 11- Caldera 1...4
- 12- Termostato caldera
- 13- Válvula de retención
- 14- Depósito Acumulador
- 15- Sonda acumulador SPF
- 16- Circulador ACS
- 17- Botella de equilibrio

## ELFATHERM E8.4401 y E8.1121

Regulación de 3 a 12 circuitos de radiadores con válvula mezcladora y uno directo de calderas y control de Agua Caliente Sanitaria mediante 4 calderas con botella de equilibrio. Control de un circulador por caldera y del de recirculación Agua Caliente Sanitaria.



- 1- Central ELFATHERM E8.4401
- 1'- Central ELFATHERM E8.1121
- 2- Módulo ambiente BM E8 circuito 1 (opcional)
- 2'- Módulo ambiente BM E8 circuito 2 (opcional)
- 3- Sonda ambiente FBR1 circuito 1 (opcional)
- 3'- Sonda ambiente FBR1 circuito 2 (opcional)
- 4- Circuito 2 radiadores (con válvula mezcladora)
- 4'- Circuito 1 (directo)
- 5- Sonda de caldera o colector KF/VF
- 6- Circulador circuito 1
- 6'- Circulador circuito 2
- 7- Sonda de ida VF circuito 1
- 8- Válvula 3 vías circuito 1
- 8'- Válvula 3 vías circuito 2
- 9- Sonda exterior AF
- 10- Electroválvula caldera (opcional)
- 11- Caldera 1...4
- 12- Termostato caldera
- 13- Válvula de retención
- 14- Depósito Acumulador


- 15- Sonda acumulador
- 16- Circulador ACS
- 17- Botella de equilibrio
- 20(\*)- Circulador recirculación ACS

(\*) Esta señal puede utilizarse alternativamente para controla un circuito solar (circulador).

## ELFATHERM E8.0631, E8.1121 y E8.4401

### ELFATHERM E8.4401

Regulación de dos circuitos de radiadores (uno directo de caldera) y control Agua Caliente Sanitaria mediante 4 calderas y válvula mezcladora



- 1- Central ELFATHERM E8.4401 (hasta 4 calderas en cascada)
- 2- Módulo BM8 (opcional uno por circuito)
- 3- Sonda ambiente FBR1 (opcional uno por circuito)
- 4- Circuito de radiadores (hasta 14 circuitos con 6 E8.1121)
- 5- Circulador circuito de calderas
- 6- Circulador circuito radiadores (con válvula 3 vías)
- 7- Sonda de ida VFAS
- 8- Válvula 3 vías con servomotor
- 9- Sonda exterior AFS
- 10- Electroválvula
- 11- Generador de calor
- 12- Termostato caldera
- 13- Válvula de retención
- 14- Acumulador A.C.S.
- 15- Sonda acumulador SPFS
- 16- Circulador circuito A.C.S.

## Válvulas de zona motorizada de 3 y 2 vías


- Con tapón obturador tercera vía o detentor.
- Cuerpo fabricado en latón estampado.
- Esfera hueca de latón cromado y diamantada.
- Estanquidad mediante dos anillos de goma en la esfera, y dos anillos de goma y uno de teflón en el eje de accionamiento.
- Conexiones hembra.

- Acoplamiento rápido y sencillo del servomotor a la válvula sin necesidad de herramientas.
- Posibilidad de unir la válvula de 3 vías a un detentor de 3 vías para el equilibrado de la instalación.
- Fácil transformación de la válvula de 3 vías en 2 vías mediante tapón.
- Servomotor con dos motores eléctricos coaxiales, uno para la apertura y otro para el cierre, con sendos finales de carrera.


- La falta de suministro eléctrico no altera la posición de la válvula.
- Posibilidad de controlar el funcionamiento del circulador, aún cuando existan varias válvulas de zona instaladas.
- El servomotor dispone de bornes para facilitar la señalización luminosa de la apertura y del cierre, así como la instalación de un contador de horas.




		3/4" (con servomotor)		1" (con servomotor)		Servomotor
A	mm	63		75		Tensión eléctrica: 230 V ~
B	mm	94		98		Frecuencia eléctrica: 50/60 Hz
C	mm	81		90		Potencia nominal: 5,5 VA
C1	mm	33		42		Tª máxima trabajo: 90 °C
D1	mm	32		25		Tª mínima trabajo: -10 °C
D2	mm	29		24		Tiempo maniobra: 37 seg
E	mm	37		47		
F	mm	14		12		
Kv		12		17,6		
Modelo		con tapón obturador	con detentor	con tapón obturador	con detentor	VZ
Referencia		<b>195150015</b>	<b>195150017</b>	<b>195150016</b>	<b>195150018</b>	<b>195160000</b>
PVP		<b>138 €</b>	<b>148 €</b>	<b>142 €</b>	<b>153 €</b>	<b>122 €</b>




Válvula de zona motorizada de 3 y 2 vías



Válvula de zona motorizada con detentor



Conexiones eléctricas



- CO Contador
- TA Termostato ambiente
- L1 Luz señalización válvula abierta
- L2 Luz señalización válvula cerrada
- CC Interruptor circulador
- C Circulador

## Válvulas mezcladoras de 3 vías y servomotor

Válvula y servomotor para la regulación del caudal de agua en instalaciones de calefacción y agua caliente circuito primario.

- Posibilidad de mando mediante termostato bipolar.
- Posible acción manual de la válvula.
- Válvula con cuerpo de latón (de 3/4" a 2") ó fundición (2 1/2" a 4") y obturador de latón.
- Juntas tóricas de EPDM.




### Cuerpo latón sin servomotor (conexión rosca H)


### Servomotor SM-41

		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Para cuerpos de 3/4" a 2" (kit montaje incluido)
A	mm	36	41	47	53	60	Tensión eléctrica: 230 V ~
B	mm	72	82	94	106	120	Frecuencia eléctrica: 50 Hz
C	mm	32	34	37	44	46	Potencia nominal: 5 VA
D	mm	50	52	55	60	64	Tiempo giro 90°: 120 seg
E	mm	-	-	-	-	-	Par trabajo: 6 Nm
F	mm	-	-	-	-	-	Modelo: SM-41
Referencia		<b>195150027</b>	<b>195150028</b>	<b>195150029</b>	<b>195150030</b>	<b>195150031</b>	<b>195160011</b>
PVP		<b>54 €</b>	<b>60 €</b>	<b>61 €</b>	<b>96 €</b>	<b>101 €</b>	<b>150 €</b>

Presión máx. de trabajo: PN 10 bar



Esquema eléctrico





### Cuerpo hierro fundido sin servomotor (conexión brida)

2 1/2"	3"	4"
100	120	132,5
200	240	265
52	63	73
4x15	4x18	4x18
130	150	170
160	190	210
<b>195150024</b>	<b>195150025</b>	<b>195150026</b>
<b>261 €</b>	<b>388 €</b>	<b>488 €</b>

### Servomotor SM-81

Para cuerpos de 2 1/2", 3" y 4"  
(kit montaje incluido)

Tensión eléctrica: 230 V ~

Frecuencia eléctrica: 50 Hz

Potencia nominal: 5 VA

Tiempo giro 90°: 120 seg


Par trabajo: 15 Nm

Modelo: SM-81


**195160012**

**196 €**

Presión máx. de trabajo: PN 6 bar



Esquema eléctrico







## Bombas de calor



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN



<b>BOMBAS DE CALOR BIBLOC</b>	Platinum BC Plus	58
	Platinum BC Plus Hybrid	59
	Platinum BC Plus V200	60
	Platinum BC Plus V200 Hybrid	61
	Platinum BC Max	62
<b>BOMBAS DE CALOR MONOBLOC</b>	Platinum BC Monobloc	63
	Platinum BC Monobloc alta potencia	64
<b>SISTEMAS HÍBRIDOS</b>	Argenta Hybrid	65
<b>BOMBAS DE CALOR DE ACS</b>	BC ACS 200/300	66
	BC ACS 180/230	67
	BC ACS 200/300 Split	NOVEDAD 68
<b>PACKS DE ALTA EFICIENCIA</b>		69



## Platinum BC Plus

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Temperatura máxima de ida 60°C:** permite el funcionamiento de la bomba de calor en instalaciones con radiadores. Apta para la reposición de calderas.

**Alto rendimiento:** coeficiente de rendimiento COP de hasta 4,65.

**Sistema sobrepotenciado:** incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores para cubrir los requerimientos de la instalación, haciendo que las resistencias de apoyo no funcionen o lo hagan menos horas.

**Resistencias eléctricas de apoyo integradas:** 2, 4 y 6 kW para versiones monofásicas.

		8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Potencia en Calefacción (1)	kW	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)		4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)	kWe	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)	A	8,99	11,41	3,80	16,17	5,39
Potencia en frío (2)	kW	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)		3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)	kWe	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)	A	9,40	11,05	3,68	17,15	5,71
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	400 ~ 3	230 ~	400 ~ 3
Clase Eficiencia Calefacción 55°		A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem		A++	A++	A++	A++	A++
Conexión frigorífica (Líquido-Gas)		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Peso unidad exterior	kg	75	118	130	118	130
Peso unidad interior	kg	35	37	37	37	37

		Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils	Versión sin aislar	Versión fancoils
Conjunto	Referencia	7212740	7212741	7212742	7212743	7212744	7212745	7212746	7212747	7212748	7212749
	PVP (3)	4.814 €	5.247 €	6.101 €	6.512 €	6.430 €	6.841 €	7.593 €	8.004 €	7.999 €	8.410 €
Unidad interior	Referencia	7615647	7615650	7615648	7615662	7615648	7615662	7615648	7615662	7615648	7615662
	PVP (3)	1.947 €	2.379 €	2.083 €	2.494 €	2.083 €	2.494 €	2.083 €	2.494 €	2.083 €	2.494 €
Unidad exterior	Referencia	7609926		7609927		7609928		7609929		7609930	
	PVP (3)	2.867 €		4.018 €		4.347 €		5.510 €		5.916 €	



Accesorios	Kit Válvula de 3 vías calefacción/ACS más sonda	Plantilla de montaje unidad interior (*)	Depósito de inercia ASA 50-IN
Referencia	144007002	144007007	148110509
PVP	254 €	162 €	511 €

(\*) Obligatorio para instalaciones con bombas de calor para fancoils

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C, Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2




(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU n° 2012/19.



Para la producción de ACS se puede solicitar aparte un depósito esmaltado (ver apartado de acumuladores).

AS 200-2E (apto para BC Plus 8 y 11).

AS 300-2E (apto para BC Plus 11 y 16).





## Platinum BC Plus Hybrid

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Fácil instalación de un sistema híbrido de caldera más bomba de calor.**

**Regulación electrónica:** permite el control sobre el conjunto de la instalación, haciendo funcionar y parar la caldera y la bomba de calor en función del coste de la energía en cada momento.

**Conexión hidráulica:** la gestión hidráulica del sistema la lleva a cabo la propia bomba de calor. Incluye el separador hidráulico y circulador que mueve el fluido por toda la instalación.

**Instalación de alta eficiencia:** la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

**Ideal para instalaciones existentes con radiadores:** Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.



		8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Potencia en Calefacción (1)	kW	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)		4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)	kWe	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)	A	8,99	11,41	3,80	16,17	5,39
Potencia en frío (2)	kW	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)		3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)	kWe	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)	A	9,40	11,05	3,68	17,15	5,71
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	400 ~ 3	230 ~	400 ~ 3
Clase Eficiencia Calefacción 55°		A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem		A++	A++	A++	A++	A++
Conexión frigorífica (Líquido-Gas)		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Peso unidad exterior	kg	75	118	130	118	130
Peso unidad interior	kg	35	37	37	37	37
		Versión fancoils	Versión fancoils	Versión fancoils	Versión fancoils	Versión fancoils
Conjunto	Referencia	7212756	7212758	7212760	7212762	7212764
	PVP (3)	5.195 €	6.448 €	6.777 €	7.940 €	8.346 €
Unidad interior	Referencia	7615666	7615667	7615667	7615667	7615667
	PVP	2.327 €	2.430 €	2.430 €	2.430 €	2.430 €
Unidad exterior	Referencia	7609926	7609927	7609928	7609929	7609930
	PVP (3)	2.867 €	4.018 €	4.347 €	5.510 €	5.916 €
Accesorios		Kit Válvula de 3 vías calefacción/ACS más sonda		Plantilla de montaje unidad interior (*)		Depósito de inercia ASA 50-IN
Referencia		144007002		144007007		148110509
PVP		254 €		162 €		511 €

(\*) Obligatorio para instalaciones con bombas de calor para fancoils

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C, Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2


(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.




Para la producción de ACS se puede solicitar aparte un depósito esmaltado (ver apartado de acumuladores).

AS 200-2E (apto para BC Plus 8 y 11).


AS 300-2E (apto para BC Plus 11 y 16).




Unidad interior



Unidad exterior 11 y 16 kW



Unidad exterior 8 kW



## Platinum BC Plus V200

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Gran confort de ACS en el mínimo espacio:** las reducidas dimensiones de la unidad interior, sumado con un volumen de acumulación de 180 litros hacen de Platinum BC Plus V200 la solución ideal para cualquier tipo de vivienda.

**Temperatura máxima de ida 60°C:** permite el funcionamiento de la bomba de calor en instalaciones con radiadores. Apta para la reposición de calderas.

### Sistema sobrepotenciado:

incrementa la potencia a bajas temperaturas exteriores para cubrir los requerimientos de la instalación, haciendo que las resistencias de apoyo no funcionen o lo hagan menos horas.

**Regulación de hasta 2 circuitos de calefacción:** la electrónica avanzada, sumado al accesorio hidráulico integrable en la propia unidad interior, permite la gestión y control de 2 circuitos de calefacción, uno directo y otro con válvula mezcladora.

		8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Potencia en calefacción (1)	kW	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)		4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)	kWe	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)	A	8,99	11,41	3,80	16,17	5,39
Potencia en frío (2)	kW	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)		3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)	kWe	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)	A	9,40	11,05	3,68	17,15	5,71
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	400 ~ 3	230 ~	400 ~ 3
Clase Eficiencia Calefacción 55°		A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem		A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Conexión frigorífica (Líquido-Gas)		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Peso unidad exterior	kg	75	118	130	118	130
Peso unidad interior	kg	132	134	134	134	134
Conjunto	Referencia	<b>7222761</b>	<b>7222762</b>	<b>7222763</b>	<b>7222764</b>	<b>7222765</b>
	PVP (4)	<b>6.445 €</b>	<b>7.849 €</b>	<b>8.178 €</b>	<b>9.341 €</b>	<b>9.747 €</b>
Unidad interior	Referencia	<b>7624476</b>	<b>7624480</b>	<b>7624480</b>	<b>7624480</b>	<b>7624480</b>
	PVP (4)	<b>3.578 €</b>	<b>3.831 €</b>	<b>3.831 €</b>	<b>3.831 €</b>	<b>3.831 €</b>
Unidad exterior	Referencia	<b>7609926</b>	<b>7609927</b>	<b>7609928</b>	<b>7609929</b>	<b>7609930</b>
	PVP (4)	<b>2.867 €</b>	<b>4.018 €</b>	<b>4.347 €</b>	<b>5.510 €</b>	<b>5.916 €</b>

### Accesorios

Kit aislamiento unidad interior (para modo de enfriamiento)

Kit 2º circ. Calefacción / Refrigeración (Incluye V3V, conexiones hidráulicas y sistema de control electrónico)

Depósito de inercia ASA 50-IN


Referencia	<b>7626737</b>	<b>7223847</b>	<b>148110509</b>
PVP	<b>112 €</b>	<b>584 €</b>	<b>511 €</b>

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C. Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2



(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C. Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2

(3) Clase de eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).


(4) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.



Unidad interior



Unidad exterior 11 y 16 kW



Unidad exterior 8 kW



## Platinum BC Plus V200 Hybrid

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Fácil instalación de un sistema híbrido de caldera más bomba de calor, con gestión tanto de frío como de calor como de ACS** (acumulador integrado de 180 litros).

**Regulación electrónica:** permite el control sobre el conjunto de la instalación (con hasta 2 circuitos de calefacción), haciendo funcionar y parar la caldera y la bomba de calor en función del coste de la energía en cada momento.

**Conexión hidráulica:** la gestión hidráulica del sistema la lleva a cabo la propia bomba de calor. Incluye el separador hidráulico y circulador que mueve el fluido por toda la instalación.

**Instalación de alta eficiencia:** la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

**Ideal para instalaciones existentes con radiadores:** Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.




	8 MR	11 MR	11 TR	16 MR	16 TR
Potencia en Calefacción (1)	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)	4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)	8,99	11,41	3,80	16,17	5,39
Potencia en frío (2)	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)	3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)	9,40	11,05	3,68	17,15	5,71
Tensión de alimentación	230 ~	230 ~	400 ~ 3	230 ~	400 ~ 3
Clase Eficiencia Calefacción 55°	A++	A++	A++	A++	A++
Clase Eficiencia ACS/Perfil dem	A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Conexión frigorífica (Líquido-Gas)	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Peso unidad exterior	75	118	130	118	130
Peso unidad interior	130	132	132	132	132
Conjunto	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)
Unidad interior	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)
Unidad exterior	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia	Referencia
	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)	PVP (4)
Accesorios	Kit aislamiento unidad interior (para modo de enfriamiento)		Kit 2º circ. Calefacción / Refrigeración (Incluye V3V, conexiones hidráulicas y sistema de control electrónico)		Depósito de inercia ASA 50-IN
Referencia	7626737		7223847		148110509
PVP	112 €		584 €		511 €

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temperatura del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C, Temperatura del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2

(3) Clase de eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo).

(4) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.





## Platinum BC Max

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Temperatura máxima de ida 60°C.**

**Depósito de inercia:** dispone de un depósito de inercia de 40 l.

**Funcionamiento en cascada:** su avanzada electrónica permite el control de hasta 10 bombas de calor en cascada, en modo calor y en modo frío.

**Cuadro de control:** la avanzada electrónica que incorpora, permite el control sobre 2 circuitos de calefacción a diferentes temperaturas, uno directo y otro con válvula mezcladora. Además los accesorios de regulación permiten modificar a distancia cualquier parámetro del sistema.


**Resistencias eléctricas de apoyo integradas:** 4, 8 y 12 kW con alimentación trifásica.

		22 TR	27 TR	
Potencia en Calefacción (1)	kW	19,40	24,40	
COP (1)		3,94	3,90	
Potencia eléctrica (1)	kWe	4,90	6,30	
Intensidad nominal (1)	A	12,30	15,60	
Potencia en frío (2)	kW	17,65	22,20	
EER (2)		3,80	3,80	
Potencia eléctrica (2)	kWe	4,65	5,84	
Intensidad nominal (2)	A	14,53	18,25	
Tensión de alimentación	V	400 ~ 3	400 ~ 3	
Clase de Eficiencia en Calefacción a 35°C		A++	A++	
Clase de Eficiencia en Calefacción a 55°C		A++	A++	
Conexión frigorífica (Líquido-Gas)		3/8 " - 3/4" ó 3/8" - 1	1/2" - 3/4" ó 1/2" - 1"	
Peso unidad exterior	kg	135	141	
Peso unidad interior	kg	58	58	
Conjunto	Referencia	144107006	144107007	
	PVP (3)	10.759 €	11.388 €	
Unidad interior	Referencia	7605375	7605375	
	PVP (3)	4.263 €	4.263 €	
Unidad exterior	Referencia	7655104	7655105	
	PVP (3)	6.496 €	7.125 €	
Accesorios	Kit válvula mezclador + bomba + sonda	Kit aislamiento unidad interior (para modo de enfriamiento)	Kit aislamiento válv. Mezcladora	Kit V3V calefacción/ACS
Referencia	7502759	7502760	7502761	7502762
PVP	568 €	223 €	117 €	164 €
	Sonda ACS	Sonda ida válvula mezcladora	Mando a distancia con sonda de ambiente	Mando a distancia CDI DiSystem
Referencia	7502763	7502764	7502765	7502766
PVP	38,60 €	62 €	77 €	140 €

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C, Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.





Para la producción de ACS se puede solicitar aparte un depósito esmaltado (ver apartado de acumuladores).

Modelo: AS 500-2E

Para aumentar el volumen de inercia de la instalación se puede solicitar aparte un depósito de acero al carbono (ver apartado de acumuladores).

Modelos: ASA 50, 140, 260 y 370-IN.







## Platinum BC Monobloc

**Inverter:** ajusta la potencia a las necesidades de cada momento.

**Temperatura máxima de ida 60°C.**

**Dimensiones muy reducidas:** permite ser instaladas en lugares con poco espacio, como balcones o galerías.

**Control de circuitos:** existe la posibilidad de controlar hasta 2 circuitos.

		6 MR	10 MR	16 MR
Potencia en Calefacción (1)	kW	5,85	9,55	15,70
COP (1)		4,01	4,02	4,10
Potencia eléctrica (1)	kWe	1,46	2,38	3,83
Intensidad nominal (1)	A	6,80	11,09	17,85
Potencia en frío (2)	kW	4,40	7,02	16,60
EER (2)		4,15	3,22	4,00
Potencia eléctrica (2)	kWe	1,06	2,18	4,15
Intensidad nominal (2)	A	4,94	10,16	19,34
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	230 ~
Clase de Eficiencia en Calefacción a 35°C		A++	A++	A++
Clase de Eficiencia en Calefacción a 55°C		A+	A+	A++
Peso unidad exterior	kg	51	80	123
Referencia		<b>7218096</b>	<b>7218100</b>	<b>7218101</b>
PVP (3)		<b>4.568 €</b>	<b>5.938 €</b>	<b>8.343 €</b>

Accesorios	Control remoto Platinum BC Monobloc para el 2º circuito	Depósito de inercia ASA 50-IN	Sonda exterior opcional
Referencia	<b>7223232</b>	<b>148110509</b>	<b>7218559</b>
PVP	<b>132 €</b>	<b>511 €</b>	<b>26,40 €</b>

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2




(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C, Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.


Para la producción de ACS se puede solicitar aparte un depósito esmaltado (ver apartado de acumuladores).

AS 200-2E (apto para BC Monobloc 6 y 10).


AS 300-2E (apto para BC Monobloc 10 y 16).




Bomba de calor PBM-i + 6



Bomba de calor PBM-i + 10



Bomba de calor PBM-i + 16



BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.





## Platinum BC Monobloc Alta Potencia

**Temperatura máxima de ida 58°C.**

**Funcionamiento en cascada:**

su avanzada electrónica permite el control de has 4 bombas de calor en cascada.

**Control de circuitos:** existe la posibilidad de controlar hasta 5 circuitos mediante el uso de el módulo de extensión que se suministra opcionalmente.

**Bomba de calor ON/OFF:**

requiere de un depósito de mayor tamaño que en el caso de las bombas de calor Inverter.



Platinum BC Monobloc 25 kW



Platinum BC Monobloc 38 kW

		25 TR	38 TR
Potencia en Calefacción (1)	kW	25,10	38,20
COP (1)		4,20	4,27
Potencia eléctrica (1)	kWe	5,98	8,95
Intensidad nominal (1)	A	18,69	27,97
Potencia en frío (2)	kW	29,20	43,30
EER (2)		3,78	3,78
Potencia eléctrica (2)	kWe	7,72	11,46
Intensidad nominal (2)	A	19,80	31,90
Tensión de alimentación	V	400 ~ 3	400 ~ 3
Clase de Eficiencia en Calefacción a 35°C		A+	A+
Clase de Eficiencia en Calefacción a 55°C		A+	A+
Peso unidad exterior	kg	335	350
Referencia		<b>7218103</b>	<b>7218105</b>
PVP (3)		<b>11.114 €</b>	<b>14.362 €</b>
Accesorios		Módulo de expansión Platinum BC Monobloc (*)	Control remoto Platinum BC Monobloc (*)
Referencia		<b>7218133</b>	<b>7218135</b>
PVP		<b>436 €</b>	<b>152 €</b>
			Mando gestión regulación cascada
			<b>7217746</b>
			<b>465 €</b>

(\*) Necesario para la extensión de más de una zona de calefacción

(1) Modo de calefacción: Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2

(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior +35°C, Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2




(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.

Para la producción de ACS se puede solicitar aparte un depósito esmaltado (ver apartado de acumuladores).


Modelo: AS 500-2E

Para aumentar el volumen de inercia de la instalación se puede solicitar aparte un depósito de acero al carbono (ver apartado de acumuladores).

Modelos: ASA 50, 140, 260 y 370-IN.



PBM 25



PBM 38

**BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.**



## Argenta Hybrid

**Fácil instalación de un sistema híbrido de caldera Argenta más bomba de calor, con gestión tanto de frío como de calor como de ACS** (acumulador integrado de 180 litros).

**Mínimo espacio:** la caldera queda integrada en la parte superior de la bomba de calor, ocupando exactamente el mismo espacio que una caldera con acumulador.

**Regulación electrónica:** permite el control sobre el conjunto de la instalación, haciendo funcionar y parar la caldera y la bomba de calor en función del coste de la energía en cada momento.

**Instalación de alta eficiencia:** la combinación de caldera y bomba de calor permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción.

**Ideal para instalaciones existentes con radiadores:** Para climas fríos (donde son frecuentes temperaturas exteriores inferiores a 3 °C) y temperaturas de ida superiores a 50 °C. Cuando el COP de la bomba de calor híbrida desciende se compensa con el funcionamiento de la caldera de apoyo.



		8/24	11/24	11/32	16/24	16/32
Potencia en Calefacción (1)	kW	8,26	11,39	11,39	14,65	14,65
COP (1)		4,27	4,65	4,65	4,22	4,22
Potencia eléctrica (1)	kWe	1,93	2,45	2,45	3,47	3,47
Intensidad nominal (1)	A	8,99	11,41	11,41	16,17	16,17
Potencia en frío (2)	kW	7,90	11,16	11,16	14,46	14,46
EER (2)		3,99	4,75	4,75	3,96	3,96
Potencia eléctrica (2)	kWe	2,00	2,35	2,35	3,65	3,65
Intensidad nominal (2)	A	9,40	11,05	11,05	17,15	17,15
Tensión de alimentación	V	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~	230 ~
Clase de Eficiencia en Calefacción		A++	A++	A++	A++	A++
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem.		A/L	A/L	A/L	A/L	A/L
Peso unidad exterior	kg	75	118	118	118	118
Peso unidad interior	kg	130	132	132	132	132
Modelo Caldera		Argenta 24 GT Condens	Argenta 24 GT Condens	Argenta 32 GT Condens	Argenta 24 GT Condens	Argenta 32 GT Condens
Pot. en calef. caldera (3)	kW	24,3	24,3	32,0	24,3	32,0
Rendimiento (4)	%	100,9	100,9	99,9	100,9	100,9
Peso caldera	kg	217	217	245	217	245
Conjunto	Referencia	<b>7222771</b>	<b>7222772</b>	<b>7222773</b>	<b>7222774</b>	<b>7222775</b>
	PVP (5)	<b>9.011 €</b>	<b>10.162 €</b>	<b>10.266 €</b>	<b>11.654 €</b>	<b>11.758 €</b>
Unidad interior BC	Referencia	<b>7623178</b>	<b>7623178</b>	<b>7623178</b>	<b>7623178</b>	<b>7623178</b>
	PVP	<b>3.167 €</b>	<b>3.167 €</b>	<b>3.167 €</b>	<b>3.167 €</b>	<b>3.167 €</b>
Unidad exterior BC	Referencia	<b>7609926</b>	<b>7609927</b>	<b>7609927</b>	<b>7609929</b>	<b>7609929</b>
	PVP (5)	<b>2.867 €</b>	<b>4.018 €</b>	<b>4.018 €</b>	<b>5.510 €</b>	<b>5.510 €</b>
Caldera	Referencia	<b>7620615</b>	<b>7620615</b>	<b>7621300</b>	<b>7620615</b>	<b>7621300</b>
	PVP	<b>2.815 €</b>	<b>2.815 €</b>	<b>2.919 €</b>	<b>2.815 €</b>	<b>2.919 €</b>
Kit conexión BC - caldera	Referencia	<b>7621388</b>	<b>7621388</b>	<b>7621388</b>	<b>7621388</b>	<b>7621388</b>
	PVP	<b>162 €</b>	<b>162 €</b>	<b>162 €</b>	<b>162 €</b>	<b>162 €</b>

Accesorios	Depósito de inercia ASA 50-IN
Referencia	<b>148110509</b>
PVP	<b>511 €</b>

(1) Temperatura del aire exterior +7°C, Temp. del agua de salida +35°C. Prestaciones según EN 14511-2



(2) Modo de enfriamiento: Temperatura del aire exterior + 35°C, Temp. del agua de salida +18°C. Prestaciones según EN 14511-2.

(3) Potencia térmica nominal 50/30°C


(4) Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C

(5) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.

**BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de las bombas de calor, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.**



	24	32
A	961	1.083





## BC ACS 200/300



**Alta eficiencia:** las bombas de calor BC ACS 200/300 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,7, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

**Confort:** la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 2,4 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** el acumulador está fabricado en acero esmaltado, e incorpora protección catódica electrónica para evitar la corrosión de éste.

**Energía solar:** el modelo BC ACS 300 1E dispone de un serpentín para conectar directamente la instalación de energía solar, o incluso el apoyo de una caldera para calentar rápidamente el depósito.


**Posibilidad de conducir el aire de entrada y de salida de la bomba de calor:** se puede conectar un conducto de Ø 200, o de Ø 160 mm con la correspondiente reducción, para poder conducir la aspiración y/o la extracción de aire de la bomba de calor.

		BC ACS IN		BC ACS 1E
		200	300	300
Capacidad	l	210	270	265
Potencia BC en ACS con 15°C aire	W	1700	1700	1700
COP con 15°C de aire (1)		3,5	3,7	3,6
COP con 7°C de aire (2)		2,9	2,9	2,8
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem.		A/L	A/XL	A/XL
Potencia de la resistencia eléctrica	W	2400	2400	2400
Long. máx. conexión de aire, Ø 160 mm	m	10	10	10
Long. máx. conexión de aire, Ø 200 mm	m	20	20	20
Peso aproximado en vacío	kg	92	105	123
Referencia		<b>144300002</b>	<b>144300000</b>	<b>144300001</b>
PVP (3)		<b>2.477 €</b>	<b>2.578 €</b>	<b>2.761 €</b>


(1) Valor obtenido según EN255-3

(2) Valor obtenido según EN16147

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.



BC ACS 200 IN E y BC ACS 300 IN E



BC ACS 300 1 E

1. Protección catódica permanente
2. Resistencia
3. Salida de agua caliente sanitaria
4. Entrada intercambiador solar
5. Vaina para sonda solar o caldera
6. Salida intercambiador solar
7. Entrada de agua fría sanitaria



## BC ACS 180/230



**Alta eficiencia:** las bombas de calor BC ACS 180/230 tienen un rendimiento muy elevado, con un COP de hasta 3,5, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

**Confort:** la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,55 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** el acumulador está fabricado en acero esmaltado, e incorpora ánodo de magnesio para evitar la corrosión de éste.

### BC ACS IN

		180	230
Capacidad	l	180	230
Potencia BC en ACS con 15°C aire	W	1500	1500
COP con 15°C de aire (1)		3,5	3,5
COP con 7°C de aire (2)		2,4	2,5
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem.		A/L	A/XL
Potencia de la resistencia eléctrica	W	1550	1550
Peso aproximado en vacío	kg	102	116
Referencia		<b>7629067</b>	<b>7629068</b>
PVP (3)		<b>1.680 €</b>	<b>1.820 €</b>


(1) Valor obtenido según EN255-3

(2) Valor obtenido según EN16147

(3) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.

1. Evacuación de condensados
2. Salida de agua caliente sanitaria 3/4"
3. Entrada agua fría sanitaria 3/4"
4. Vaciado
5. Ánodo de magnesio
6. Resistencia eléctrica
7. Pies regulables

	BC ACS 180	BC ACS 230
A mm	552	552
B mm	1670	1990
C mm	240	240
D mm	1050	1370
E mm	93	93
F mm	1308	1628



## BC ACS 200/300 Split




**Alta eficiencia:** las bombas de calor BC ACS 200/300 Split tienen un rendimiento muy elevado, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.

**Confort:** la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. Además el equipo incluye una resistencia eléctrica de 2,4 kW que puede ser activada para calentar de manera más rápida el agua del acumulador, y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** el acumulador está fabricado en acero esmaltado, e incorpora ánodo de magnesio para evitar la corrosión de éste.

**Optimización del espacio:** los dos módulos separados permiten ubicar la unidad interior en lugares cerrados y reducidos, aprovechando el espacio habitable, y evitando el ruido producido por el compresor porque se encuentra integrado en la unidad exterior.



NOVEDAD

## BC ACS Split


		200	300
Capacidad	l	215	270
Potencia BC en ACS con 7°C aire (1)	W	1750	1750
COP con 7°C de aire (1)		3,3	3,42
Clase de Eficiencia en ACS/Perfil dem.		A/L	A/XL
Potencia eléctrica (unidad exterior)	W	900	900
Potencia de la resistencia eléctrica	W	2400	2400
Conexiones frigoríficas (Líquido-Gas)		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Longitud conexión frigorífica (min/máx)	m	2 / 20	2 / 20
Diferencia máx. altura entre módulos	m	10	10
Peso unidad exterior	kg	33	33
Peso unidad interior (depósito vacío)	kg	70	82
Conjunto	Referencia	<b>7629719</b>	<b>7629720</b>
	PVP (2)	<b>1.880 €</b>	<b>1.960 €</b>
Unidad Interior	Referencia	<b>7629503</b>	<b>7629504</b>
(Depósito)	PVP (2)	<b>1.100 €</b>	<b>1.180 €</b>
Unidad Exterior	Referencia	<b>7626223</b>	<b>7626223</b>
	PVP (2)	<b>780 €</b>	<b>780 €</b>

(1) Valor obtenido según EN16147

(2) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.

- 1 Conexiones frigoríficas 1/4" 3/8"  
 2 Salida de agua caliente sanitaria G 3/4"  
 3 Ánodo de magnesio  
 4 Resistencia calefactora de 2,4 kW  
 5 Termostato de seguridad  
 6 Entrada de agua fría sanitaria G 3/4"  
 7 Pies ajustables

Dimensiones (mm)	200 Split	300 Split
A Ancho	610	610
B Profundidad	672	672
C Altura	1377	1690
D Altura a conexión de agua fría	92	92
E Altura a conexión de agua caliente	1065	1378
F Altura a conex. de refrigeración	1328	1641
G Altura a conexión de resistencia	825	825





## Packs de alta eficiencia

**Conjuntos de producto para la mejora de la eficiencia y calificación energética de las instalaciones de calefacción.**

**Sistemas híbridos:** combinaciones de bomba de calor + caldera con los que se consiguen ahorros muy importantes, gracias a la gestión de las diferentes fuentes de energía en función del coste.

**Energía solar térmica:** el uso de energía solar térmica junto con bombas de calor o sistemas híbridos supone un ahorro efectivo en la generación de ACS.



### Platinum BC Plus V200

	8 MR		11 MR		16 MR	
Clase de Eficiencia en Calefacción a 55°C	A++		A++		A++	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil dem.	A+++/L		A+++/L		A+++/L	
Modelos	SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
Referencia	<b>7222794</b>	<b>7222797</b>	<b>7222795</b>	<b>7222798</b>	<b>7222796</b>	<b>7222799</b>
PVP (*)	<b>10.037 €</b>	<b>10.006 €</b>	<b>11.419 €</b>	<b>11.419 €</b>	<b>12.888 €</b>	<b>12.852 €</b>
Clase de Eficiencia en Calefacción	A+		A+		A+	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil dem.	A/L		A/L		A/L	
Referencia	<b>7222776</b>		<b>7222778</b>		<b>7222780</b>	
PVP (*)	<b>8.665 €</b>		<b>10.047 €</b>		<b>11.516 €</b>	
Clase de Eficiencia en Calefacción	A++		A++		A+	
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil dem.	A+++/L		A+++/L		A+++/L	
Modelos	SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
Referencia	<b>7222782</b>	<b>7222783</b>	<b>7222784</b>	<b>7222785</b>	<b>7222786</b>	<b>7222787</b>
PVP (*)	<b>12.352 €</b>	<b>12.322 €</b>	<b>13.739 €</b>	<b>13.709 €</b>	<b>15.208 €</b>	<b>15.173 €</b>



**Solar Easy 300/2 Sol 200:** Incluye bomba de calor y Solar Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta plana –SCP– o tejado –ST–)



**Platinum 24 GTF:** Incluye bomba de calor Platinum Plus V200 y caldera



**Solar Easy 300/2 Sol 200 y Platinum 24 GTF:** Incluye bomba de calor Platinum Plus V200, caldera Platinum 24 GTF y Solar Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta plana –SCP– o tejado –ST–)

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19.




## Aire Acondicionado



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN



<b>PRESTACIONES</b>		72
<b>GAMA DOMÉSTICA</b>	Anori Mono	74
	Anori Multi	75
<b>GAMA COMERCIAL</b>	Nanuk Conducto	78
	Nanuk Cassette	80
	Nanuk Suelo-Techo	81



**A++**

**20 dB**

Resistente a las perturbaciones electromagnéticas domésticas

Carcasa mono-bloque



**Display invisible**

Indica la temperatura de consigna con precisión de medio grado.

Diseño de líneas suaves y elegante

Aspas dentadas

Desescarche inteligente

Aletas hidrofílicas



Cubiertas de acero galvanizado (anti-corrosión)



Alta resistencia mecánica



Compresor con partículas de tombarthite o vitaminas industriales para una mínima fricción, un mínimo consumo sin ruido, alargando la vida del compresor.

### Control WIFI



Preparados para ser controlados vía WiFi a través de móvil o tablet, desde la aplicación Air Connect, disponible para Apple y Android. Instalando el accesorio TXAC con conexión tipo Plug&Play (Ver capítulo Controles y Regulación).



App BAXI Air Connect



Módulo WiFi TXAC



Disponibles para dispositivos Apple y Android

## Prestaciones

### Máximo confort



Una sonda de temperatura viene incorporada en el mando a distancia. Gracias al sistema iFeel el equipo escogerá el modo de funcionamiento más adecuado para operar de la manera mas precisa y confortable.



El modo turbo de funcionamiento reduce el tiempo empleado para llegar a la temperatura de consigna en un 50% aumentando la potencia de refrigeración/calefacción en un 30%.



### Sistema ULTRA silencioso

Gracias al control de ajuste fino de ventiladores y compresor, a la manta de aislamiento acústico del compresor, al ventilador interior de diseño ULTRA silencioso, al diseño mono-bloque de la unidad interior y al sistema anti-vibraciones entre otros, la serie ANORI minimiza los niveles sonoros mientras se asegura un ambiente cómodo y sin ruidos.




El modo noche ajustará automáticamente la consigna durante la noche ayudando a mantener temperaturas más confortables, ahorrando energía y reduciendo el ruido emitido hasta los 20 dB.



## Gama comercial NANUK


### Bomba de condensados incluida



#### Para unidades conducto y cassette

Todas las unidades interiores conducto y cassette disponen de bomba de drenaje incluida.

### Aspiración trasera o inferior



#### Para unidades conducto

Las unidades interiores tipo conducto pueden aspirar el aire por la parte trasera (estándar) o inferior indistintamente.

### Diseño super slim



#### Para unidades suelo-techo

Unidades suelo-techo de tan solo 205mm de grosor.

### Flujo de aire 4D



#### Para unidades suelo-techo

Haciendo oscilar la lama automáticamente vertical y horizontalmente se consigue llegar a todos los rincones de la estancia.

### Aire sano



El sistema de auto-limpieza iClean elimina automáticamente el polvo y la suciedad de la unidad interior en tres fases. Primero condensando el agua en el intercambiador funcionando en modo frío, después secando el sistema funcionando en modo calefacción para finalmente desplazar el aire húmedo funcionando en modo ventilación.



El sistema anti-bacterias seca el intercambiador de la unidad interior después de trabajar en modo frío o deshumidificación evitando la aparición de bacterias o mohos.

### Máxima eficiencia



El sistema ULTRA DC Inverter permite trabajar al sistema en condiciones óptimas de rendimiento a cargas parciales lo que permite obtener la máxima cualificación energética trabajando en refrigeración (A++) y en calefacción (A+) además de favorecer la durabilidad del compresor.



Con el nuevo diseño de tarjeta electrónica, en el modo de espera permite reducir el consumo de energía de 5W a 0,5 W. Motores ventiladores modulantes (DC).



### Máximas prestaciones



Reloj temporizador



Múltiples velocidades de ventilador



Sistema de reencendido automático



Filtro lavable



Flujo de aire de gran alcance



Sistema de autodiagnóstico y códigos de alarma



20 dB



Incluido

## ANORI Mono

**Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 2,6 a 7,0 kW.

**Máxima eficiencia:** SEER de 6,1 (A++) y SCOP de 4,0 (A+) para todos los conjuntos.

**Mínimo ruido:** mínima presión sonora de 20 dB(A) para todos los conjuntos.

**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.

**Controlables vía WiFi:** a través de smartphone o Tablet, instalando el módulo TXAC con conexión tipo Plug&Play



Consulta los tutoriales de instalación y configuración del módulo WiFi TXAC y la App Air Connect en nuestro canal BAXI de YouTube

Incluye todas las prestaciones:





Conjuntos		LS25	LS35	LS50	LS70
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	2,55 (1,00-3,30)	3,55 (1,20-3,80)	5,10 (1,90-5,50)	7,00 (2,90-7,30)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	2,65 (1,10-3,30)	3,55 (1,00-3,80)	5,40 (1,40-5,60)	7,30 (2,10-8,00)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	0,79(0,10-1,44)	1,10(0,10-1,60)	1,58(0,21-1,73)	2,18(0,37-2,90)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	3,50(0,60-6,40)	4,97(0,60-7,10)	7,20(0,90-7,70)	10,20(1,60-12,80)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,73(0,20-1,40)	1,00(0,20-1,35)	1,50(0,31-2,00)	2,02(0,44-2,60)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	3,30(0,90-6,20)	4,43(0,90-6,00)	6,50(1,40-8,80)	8,80(1,90-11,50)
Máxima potencia absorbida	kW	1,8	1,8	3,2	3,6
Máxima corriente absorbida	A	8	8	14	16
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	"/mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7	5/8"/15,88
<b>UNIDAD INTERNA</b>		<b>LSNW25</b>	<b>LSNW35</b>	<b>LSNW50</b>	<b>LSNW70</b>
Cables de interconexión		4x1,5+T	4x1,5+T	4x2,5+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	800/300/198	800/300/198	970/315/235	1100/330/235
Peso unidad interior	kg	9	9	16	16
Caudal de aire	m³/h	600	600	1000	1200
Presión sonora interior mín/máx	dB(A)	20/42	20/42	20/48	20/50
Potencia sonora	dB(A)	51	53	54	60
<b>UNIDAD EXTERNA</b>		<b>LST25-S</b>	<b>LST35-S</b>	<b>LST50-S</b>	<b>LST70-S</b>
Cables de alimentación		2x1,5+T	2x1,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	720/540/260	720/540/260	802/535/298	800/690/300
Peso unidad exterior	kg	27	27	35	50
Presión sonora	dB(A)	52	52	57	58
Potencia sonora	dB(A)	59	60	63	63
Tipo gas refrigerante	PCA			R410A (2088)	
Cantidad de gas frigorífico R410A	kg	0,78	0,75	1,40	1,90
tCO2 equivalente		1,63	1,57	2,92	3,97
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Carga adicional	g/m	20,0	20,0	30,0	40,0
Máxima presión de descarga	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior	<b>7645928+7645932</b>	<b>7645929+7645933</b>	<b>7645930+7645934</b>	<b>7645931+7645935</b>
	Conjunto	<b>7652529</b>	<b>7652530</b>	<b>7652531</b>	<b>7652532</b>
PVP (*)	U. interior + U. exterior	<b>254 € +461 €</b>	<b>277 € +478 €</b>	<b>455 € +775 €</b>	<b>600 € +1.010 €</b>
	Conjunto	<b>715 €</b>	<b>755 €</b>	<b>1.230 €</b>	<b>1.610 €</b>
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	15	15

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones:  
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19



ANORI Multi



LST50-2M

LST70-3M

LST100-4M,  
LST125-5M


Unidades Exteriores Multi	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
Combinabilidad	2x1	3x1	4x1	5x1
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW 5,00(2,20-5,80)	7,52(2,20-8,10)	10,50(2,50-11,00)	12,00(2,77-12,70)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW 5,50(2,75-6,38)	7,95(2,39-8,75)	11,00(2,67-11,20)	13,00(2,96-12,80)
SEER/SCOP	6,22/4,14	6,14/4,10	6,1/4,19	6,1/4,26
Clasificación energética refrigeración/calefacción	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 1,54(0,28-2,10)	2,35(0,58-3,20)	3,20(0,78-4,15)	3,60(0,80-4,20)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A 6,6	11	14,5	16
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW 1,53(0,28-2,10)	2,48(0,56-2,83)	3,25(0,70-3,75)	3,65(0,73-3,80)
Corriente nominal absorbida calefacción	A 6,5	11,5	15	16,5
Máxima potencia absorbida	kW 2,7	4,5	5,5	5,5
Máxima corriente absorbida	A 13	19,5	30	30
Alimentación	V~,Hz,Nº fases 220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Presión sonora	dB(A) 60	60	57	57
Potencia sonora	dB(A) 63	65	65	65
Cables de interconexión	mm² 3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Cables de alimentación	mm² 2x2,5+T	2x4,0+T	2x10,0+T	2x10,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm 822/302/655	822/302/655	940/368/1366	940/368/1366
Peso unidad exterior	kg 42	52	96	97
Diámetro tuberías de líquido	"/mm 2x6,35(1/4)	3x6,35(1/4)	4x6,35(1/4)	5x6,35(1/4)
Diámetro tuberías de gas**	"/mm 2x9,52(3/8)	3x9,52(3/8)	4x9,52(3/8)	5x9,52(3/8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R410A (2088)		
Cantidad de gas frigorífico	kg 1,30	1,60	3,40	3,40
tCO2 equivalente	2,71	3,34	7,10	7,10
Carga de refrigerante para	m 15	15	20	25
Carga adicional	g/m 20	20	20	20
Máxima presión de descarga	MPa 4,15	4,15	4,15	4,15
Máxima presión aspiración	MPa 1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	7645936	7645937	7663708	7663709
PVP (*)	1.290 €	1.700 €	2.350 €	2.700 €
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	15	15	25	25
Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5)	30	30	50	50
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)	5	5	5	5

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones:  
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19

(\*\*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7mm(1/2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad.



## ANORI Multi

## Unidades Interiores de PARED



20 dB



Incluido

Controlables vía WiFi  
con el accesorio TXAC



		LSNW25	LSNW35	LSNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,55(1,00-3,30)	3,55(1,20-3,80)	5,10(1,90-5,50)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,65(1,10-3,30)	3,55(1,00-3,80)	5,40(1,40-5,60)
Caudal de aire	(m³/h)	600	600	1000
Presión sonora mín/máx dB(A)	dB(A)	20/42	20/42	20/48
Potencia sonora	dB(A)	51	53	54
Dimensiones ancho/alto/fondo	(mm)	800/300/198	800/300/198	970/315/235
Peso unidad interior	(kg)	9,00	9,00	14,00
Diámetro tubería de líquido	("/mm)	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	("/mm)	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7
Referencia		<b>7645928</b>	<b>7645929</b>	<b>7645930</b>
PVP (*)		<b>254 €</b>	<b>277 €</b>	<b>455 €</b>

**NOTA:** Las unidades interiores de pared son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI mono y multi

## Unidades Interiores de CASSETTE




NOVEDAD



Incluido

Bomba de drenaje incluida



		LSBK25-XM	LSBK35-XM	LSBK50-XM
Panel		PK50	PK50	PK50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,80(1,50-3,55)	3,60(1,70-3,70)	5,30(2,50-5,6)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	(kW)	3,00(1,60-3,81)	3,90(2,03-4,42)	5,80(3,03-7,03)
Caudal de aire A/M/B	(m³/h)	620/496/434	620/496/434	900/720/630
Presión sonora A/M/B dB(A)	dB(A)	41/38/32	41/38/32	41/38/32
Potencia sonora	dB(A)	50	53	53
Dim. Cuerpo ancho/fondo/alto	dB(A)	575x575x260	575x575x260	575x575x260
Dim. Panel ancho/fondo/alto	(mm)	650x650x55	650x650x55	650x650x55
Peso unidad interior	(kg)	17,50	17,50	18,00
Peso Panel	(kg)	3,00	3,00	3,00
Diámetro tubería de líquido	("/mm)	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	("/mm)	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	Unidad interior + Panel	<b>7650360+7650419</b>	<b>7650502+7650419</b>	<b>7660509+7650419</b>
PVP (*)	Unidad interior + Panel	<b>445 € +140 €</b>	<b>455 € +140 €</b>	<b>500 € +140 €</b>
	Total	<b>585 €</b>	<b>595 €</b>	<b>640 €</b>

## Unidades Interiores de SUELO-TECHO




NOVEDAD



Incluido

Diseño Súper-Slim:  
Solo 205mm de fondo



		LSNC25-XM	LSNC35-XM	LSNC50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,80(1,50-3,55)	3,60(1,70-3,70)	5,30(2,50-5,6)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	(kW)	3,00(1,60-3,81)	3,90(2,03-4,42)	5,80(3,03-7,03)
Caudal de aire A/M/B	(m³/h)	620/496/434	620/496/434	850/680/595
Presión sonora A/M/B	dB(A)	39/36/30	39/36/30	43/40/34
Potencia sonora	dB(A)	52	52	58
Dimensiones ancho/alto/fondo	(mm)	929x660x205	929x660x205	929x660x205
Peso unidad interior	(kg)	24,00	24,00	25,00
Diámetro tubería de líquido	("/mm)	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	("/mm)	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia		<b>7663714</b>	<b>7663715</b>	<b>7663716</b>
PVP (*)		<b>570 €</b>	<b>580 €</b>	<b>640 €</b>

## Unidades Interiores de CONDUCTO



NOVEDAD



Incluido

Diseño Súper-Slim: Solo  
185mm de alto

Bomba de drenaje incluida



		LSND25-XM	LSND35-XM	LSND50-XM
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,60(1,50-3,55)	3,60(1,71-3,85)	5,10(2,50-5,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	(kW)	2,90(1,70-3,65)	4,00(1,90-3,92)	5,80(2,84-6,40)
Caudal de aire A/M/B	(m³/h)	420/336/294	580/464/406	860/688/602
Presión sonora A/M/B	dB(A)	30/26/23	32/28/25	38/35/32
Potencia sonora	dB(A)	41	45	49
Presión estática disponible	(Pa)	30	30	30
Dimensiones ancho/alto/fondo	(mm)	840/460/185	840/460/185	1160/460/185
Peso unidad interior	(kg)	16,50	17,50	21,00
Diámetro tubería de líquido	("/mm)	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas	("/mm)	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,7
Referencia		<b>7663717</b>	<b>7663718</b>	<b>7663720</b>
PVP (*)		<b>495 €</b>	<b>505 €</b>	<b>620 €</b>



## ANORI Multi

### Combinaciones disponibles ANORI Multi

	2x1	3x1	4x1	5x1
	LST50-2M	LST70-3M	LST100-4M	LST125-5M
1 Sala	25	25	25	25
	35	35	35	35
		50	50	50
2 Salas	25+25	25+25 35+35	25+25 35+35	25+25 35+35
	25+35	25+35 35+50	25+35 35+50	25+35 35+50
	35+35	25+50	25+50 50+50	25+50 50+50
3 Salas		25+25+25	25+25+25 35+35+35	25+25+25 25+50+50
		25+25+35	25+25+35 35+35+50	25+25+35 35+35+35
		25+35+35	25+25+50	25+25+50 35+35+50
			25+35+35	25+35+35 35+50+50
4 Salas			25+35+50	25+35+50 50+50+50
			25+25+25+25	25+25+25+25 25+25+50+50
			25+25+25+35	25+25+25+35 25+35+35+35
			25+25+25+50	25+25+25+50 25+35+35+50
			25+25+35+35	25+25+35+35 35+35+35+35
5 Salas			25+25+35+50	25+25+35+50 35+35+35+50
				25+25+25+25+25
				25+25+25+25+35
				25+25+25+25+50
				25+25+25+35+35
				25+25+35+35+35

### Controles y Regulación



			TXAC	RXAC	TXWAC	
			Módulo WiFi vinculable a la APP AIR CONNECT	Control remoto inalámbrico + receptor	Control digital de pared	
			Referencia	7650105	7678703	7674728
			PVP accesorio	75 €	50 €	80 €
ANORI	U. Interior Pared	LSNW	0	✓	✗	
	U. Interior MULTI Cassette	LSBK-XM	✗	✓	0	
	U. Interior MULTI Suelo-Techo	LSNC-XM	✗	✓	0	
	U. Interior MULTI Conducto	LSND-XM	✗	0	✓	
NANUK	U. Interior MONO Conducto	RZND	✗	0	✓	
	U. Interior MONO Cassette	RZBK	✗	✓	0	
	U. Interior MONO Suelo-Techo	RZNC	✗	✓	0	

✓ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el PVP de la unidad interior

0 Opcional

✗ No disponible



## NANUK Conducto



RZND

NOVEDAD



Calefacción



Refrigeración



Incluido



RZT50



RZT70



RZT(100/120/140)

**Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 5,0 a 14,0 kW.

**Máxima eficiencia:** SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,0 (A+).

**Mínimo ruido:** Potencia sonora interior desde solo 52dB(A) a 62dB(A).

**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.

Bomba de drenaje incluida

**Incluye todas las prestaciones:**





Conjuntos		RZD50	RZD70	RZD100	RZD120	RZD140
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	5,00 (1,53-5,60)	7,00 (2,16-8,20)	10,5 (2,9-12,0)	12,1 (3,2-13,2)	14,00 (4,10-16,00)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	5,60 (1,40-6,20)	8,00 (1,98-9,30)	12,5 (2,6-13,2)	13,5 (3,0-14,7)	16,00 (4,60-17,50)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	5,6/4,0	5,6/4,0
Clasifi. energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,54 (0,47-2,30)	2,05 (0,67-3,56)	3,28 (0,71-4,71)	4,28 (0,8-5,39)	4,67 (1,21-6,48)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	6,76 (2,25-10,10)	9,02 (3,21-15,63)	14,86 (3,84-20,67)	18,97 (4,35-23,66)	7,32 (2,50-10,39)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	1,55 (0,46-2,25)	2,20 (0,65-3,62)	3,64 (0,47-4,13)	4,10 (0,58-4,90)	4,57 (0,92-5,66)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	6,81 (2,20-9,88)	9,65 (3,11-15,90)	16,50 (2,57-18,3)	18,19 (3,14-21,74)	7,17 (1,90-9,08)
Máxima potencia absorbida	kW	2,40	3,80	5,37	5,68	7,00
Máxima corriente absorbida	A	13,04	20,65	23,6	24,9	10,31
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA		RZND50	RZND70	RZND100	RZND120	RZND140
Cables de alimentación	mm²	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	4x1,0+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2
Dimensiones unidad interior ancho/fondo/alto	mm	890x785x290	890x785x290	1250x785x290	1250x785x290	1250x785x290
Peso unidad interior	kg	34	36	52	52	52
Presión estática disponible	Pa	0-50	0-80	0-80	0-80	0-80
Caudal de aire A/M/B	m³/h	1150/960/840	1400/1190/980	2000/1700/1450	2000/1700/1450	2600/2000/1650
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	42/40/37	46/42/38	51/48/45	51/48/45	52/49/46
Potencia sonora	dB(A)	52	56	62	62	62
UNIDAD EXTERNA		RZT50	RZT70	RZT100	RZT120	RZT140
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x4,0+T	2x6,0+T	2x6,0+T	4x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto	mm	800x286x530	890x320x670	940x368x1366	940x368x1366	940x368x1366
Peso unidad exterior	kg	40	53	93	93	108
Presión sonora	dB(A)	55	58	58	58	59
Potencia sonora	dB(A)	64	66	67	67	68
Tipo gas refrigerante	PCA			R410A (2088)		
Cantidad de gas frigorífico	kg	1,28	1,85	2,85	2,85	4,2
tCO2 equivalente		2,67	3,86	5,95	5,95	8,77
Carga de refrigerante para	m	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	50	50	50	50
Máxima presión de descarga	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior	<b>7663747+7663721</b>	<b>7663749+7663723</b>	<b>7663752+7663726</b>	<b>7660749+7650358</b>	<b>7663753+7663727</b>
	Conjunto	<b>7674659</b>	<b>7674660</b>	<b>7674661</b>	<b>7674662</b>	<b>7674663</b>
PVP (*)	U. interior + U. exterior	<b>650 € +1200 €</b>	<b>700 € +1350 €</b>	<b>1100 € +2200 €</b>	<b>1150 € +2650 €</b>	<b>1200 € +2800 €</b>
	Conjunto	<b>1.850 €</b>	<b>2.050 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>4.000 €</b>
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	30	30	30	50
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	15	15	15	20

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones:  
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.


**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19




## Curvas de caudal/presión disponible unidades conducto


RZND050




RZND070




RZND100



RZND120



RZND140



- ✕ Turbo
- ◆ Alta
- Media
- ▲ Baja

**Nota:** La velocidad Turbo solo puede ser seleccionada desde el control remoto por infrarrojos. No se puede seleccionar esta velocidad a través del control con cable.



RZK100

NOVEDAD



Calefacción



Refrigeración



Incluido



RZT50



RZT70



RZT(100/120/140)

## NANUK Cassette

**Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 5,0 a 14,0 kW.

**Máxima eficiencia:** SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,0 (A+).

**Mínimo ruido:** Potencia sonora interior desde solo 53dB(A) a 63dB(A).

**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeración.

Bomba de drenaje incluida

**Incluye todas las prestaciones:**




Conjuntos		RZK50	RZK70	RZK100	RZK120	RZK140
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	5,00(1,53-5,60)	7,00(2,16-8,20)	10,5(2,9-12,0)	12,1(3,2-13,2)	14,00(4,10-16,00)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	5,60(1,40-6,20)	8,00(1,98-9,30)	12,5(2,6-13,2)	13,5(3,0-14,7)	16,00(4,60-17,50)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	5,6/4,0	5,6/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,54(0,47-2,30)	2,05(0,67-3,56)	3,28(0,71-4,71)	4,28(0,8-5,39)	4,67(1,21-6,48)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	6,76(2,25-10,10)	9,02(3,21-15,63)	14,86(3,84-20,67)	18,97(4,35-23,66)	7,32(2,50-10,39)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	1,55(0,46-2,25)	2,20(0,65-3,62)	3,64(0,47-4,13)	4,10(0,58-4,90)	4,57(0,92-5,66)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	6,81(2,20-9,88)	9,65(3,11-15,90)	16,50(2,57-18,3)	18,19(3,14-21,74)	7,17(1,90-9,08)
Máxima potencia absorbida	kW	2,40	3,80	5,37	5,68	7,00
Máxima corriente absorbida	A	13,04	20,65	23,6	24,9	10,31
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	380-415,50,3
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA		RZBK50	RZBK70	RZBK100	RZBK120	RZBK140
Panel		PK50	PK160	PK160	PK160	PK160
Cables de alimentación	mm²	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	4x1,0+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2
Dimensiones unidad interior ancho/fondo/alto	mm	570x570x260	835x835x250	835x835x290	835x835x290	835x835x290
Peso unidad interior	kg	17	24	26,5	26,5	26,5
Peso del panel	kg	3	5	5	5	5
Caudal de aire A/M/B	m³/h	800/670/550	1300/1050/950	1800/1550/1350	1800/1550/1350	2050/1750/1500
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	46/44/36	47/43/38	51/48/45	51/48/45	53/48/42
Potencia sonora	dB(A)	56	57	62	62	63
UNIDAD EXTERNA		RZT50	RZT70	RZT100	RZT120	RZT140
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x4,0+T	2x6,0+T	2x6,0+T	4x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto	mm	800x286x530	890x320x670	940x368x1366	940x368x1366	940x368x1366
Peso unidad exterior	kg	40	53	93	93	108
Presión sonora	dB(A)	55	58	58	58	59
Potencia sonora	dB(A)	64	66	67	67	68
Tipo gas refrigerante	PCA			R410A (2088)		
Cantidad de gas frigorífico	kg	1,28	1,85	2,85	2,85	3,7
tCO2 equivalente		2,67	3,86	5,95	5,95	7,73
Carga de refrigerante para	m	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	50	50	50	50
Máxima presión de descarga	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	Unidad interior + Panel +	7650413+7650419+	7650414+7650356+	7650415+7650356+	7650416+7650356+	7650417+7650356+
	Unidad. exterior	7663721	7663723	7663726	7663726	7663727
Conjunto		7650369	7650370	7650371	7650372	7650373
PVP (*)	Unidad interior + Panel +	560 € +140 € +1200 €	630 € +220 € +1350 €	800 € +220 € +2200 €	830 € +220 € +2650 €	980 € +220 € +2800 €
	Unidad exterior					
Conjunto		1.900 €	2.200 €	3.220 €	3.700 €	4.000 €
Longitud máxima de tubería (L) (mm)	m	20	30	30	30	50
Máxima diferencia de altura (H) (mm)	m	10	15	15	15	20

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones:  
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19



## NANUK Suelo-Techo



**NOVEDAD**

RZNC

Incluido



RZT50



RZT70



RZT(100/120/140)

**Capacidades disponibles frío y calor:** conjuntos desde 5,0 a 14,0 kW.

**Máxima eficiencia:** SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,0 (A+).

**Mínimo ruido:** Potencia sonora interior desde solo 55dB(A) a 64dB(A).

**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext.) en refrigeración.

**Diseño Super-Slim:** Unidades interiores de solo 205mm de grosor.

**Incluye todas las prestaciones:**




Conjuntos		RZC50	RZC70	RZC100	RZC120	RZC140
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.)	kW	5,00(1,53-5,60)	7,00(2,16-8,20)	10,5(2,9-12,0)	12,1(3,2-13,2)	14,00(4,10-16,00)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.)	kW	5,60(1,40-6,20)	8,00(1,98-9,30)	12,5(2,6-13,2)	13,5(3,0-14,7)	16,00(4,60-17,50)
SEER/SCOP		6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	5,6/4,0	5,6/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	1,54(0,47-2,30)	2,05(0,67-3,56)	3,28(0,71-4,71)	4,28(0,8-5,39)	4,67(1,21-6,48)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	A	6,76(2,25-10,10)	9,02(3,21-15,63)	14,86(3,84-20,67)	18,97(4,35-23,66)	7,32(2,50-10,39)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	1,55(0,46-2,25)	2,20(0,65-3,62)	3,64(0,47-4,13)	4,10(0,58-4,90)	4,57(0,92-5,66)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)	A	6,81(2,20-9,88)	9,65(3,11-15,90)	16,50(2,57-18,3)	18,19(3,14-21,74)	7,17(1,90-9,08)
Máxima potencia absorbida	kW	2,40	3,80	5,37	5,68	7,00
Máxima corriente absorbida	A	13,04	20,65	23,6	24,9	10,31
Alimentación	V~,Hz,Nº fases	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Diámetro tubería de líquido	"/mm	1/4"/6.35	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52	3/8"/9.52
Diámetro tubería de gas	"/mm	1/2"/12.7	5/8"/15.88	5/8"/15.88	5/8"/15.88	3/4"/19.05
<b>UNIDAD INTERNA</b>		<b>RZNC50</b>	<b>RZNC70</b>	<b>RZNC100</b>	<b>RZNC120</b>	<b>RZNC140</b>
Cables de alimentación	mm²	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	2x1,0+T	4x1,0+T
Cables de interconexión	mm²	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2	2x0,2
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	930x660x205	1280x660x205	1630x660x205	1630x660x205	1630x660x205
Peso unidad interior	kg	25	32	32	32	44
Caudal de aire A/M/B	m³/h	900/730/650	1300/1052/920	1800/1550/1350	1800/1550/1350	2000/1600/1400
Presión sonora interior A/M/B	dB(A)	45/42/37	47/45/43	53/50/47	53/50/47	54/50/46
Potencia sonora	dB(A)	55	57	63	63	64
<b>UNIDAD EXTERNA</b>		<b>RZT50</b>	<b>RZT70</b>	<b>RZT100</b>	<b>RZT120</b>	<b>RZT140</b>
Cables de alimentación	mm²	2x2,5+T	2x4,0+T	2x6,0+T	2x6,0+T	4x1,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/fondo/alto	mm	800x286x530	890x320x670	940x368x1366	940x368x1366	940x368x1366
Peso unidad exterior	kg	40	53	93	93	108
Presión sonora		55	58	58	58	59
Potencia sonora dB(A)	dB(A)	64	66	67	67	68
Tipo gas refrigerante	PCA			R410A (2088)		
Cantidad de gas frigorífico	kg	1,28	1,85	2,85	2,85	3,7
tCO2 equivalente		2,67	3,86	5,95	5,95	7,73
Carga de refrigerante para	m	8	8	8	8	8
Carga adicional	g/m	20	50	50	50	50
Máxima presión de descarga	MPa	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Máxima presión aspiración	MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior	<b>7663741+7663721</b>	<b>7663742+7663723</b>	<b>7663744+7663726</b>	<b>7650359+7650358</b>	<b>7663745+7663727</b>
	Conjunto	<b>7674652</b>	<b>7674653</b>	<b>7674654</b>	<b>7674656</b>	<b>7674657</b>
PVP (*)	U. interior + U. exterior	<b>700 € +1200 €</b>	<b>900 € +1350 €</b>	<b>1250 € +2200 €</b>	<b>1300 € +2650 €</b>	<b>1400 € +2800 €</b>
	Conjunto	<b>1.900 €</b>	<b>2.250 €</b>	<b>3.450 €</b>	<b>3.950 €</b>	<b>4.200 €</b>
Longitud máxima de tubería (L) (mm)	m	20	30	30	30	50
Máxima diferencia de altura (H) (mm)	m	10	15	15	15	20

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones:  
Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH;  
temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU nº 2012/19





## Termos eléctricos y Calentadores



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

TERMOS ELÉCTRICOS	Serie 2 (instalación vertical)		84
	Serie 5 (instalación horizontal)		84
	Serie 5 (instalación vertical)		85
PACKS DE ALTA EFICIENCIA			86
CALENTADORES DE GAS	Serie P	NOVEDAD	87
	Serie I	NOVEDAD	87
	Serie FI	NOVEDAD	87

## Serie 2 y Serie 5

**Fabricados en acero esmaltado** y protegidos con ánodo de magnesio.

Adecuados como apoyo térmico en **instalaciones solares** con producción de ACS.

Calentamiento a través de **resistencia eléctrica** en el interior de la cuba.

**Piloto luminoso** indicador de funcionamiento de la resistencia eléctrica.

**Manguitos aislantes electrolíticos**, para incrementar su protección contra la corrosión.

**Difusor de acero inoxidable** en la entrada, que incrementa la estratificación y maximiza el volumen de agua caliente.




### Serie 2 (instalación vertical)

### Serie 5 (instalación horizontal)

		V250	V280	H580	H510
Volumen de ACS	l	50	80	80	100
Potencia	W	1.200	1.200	1.500	1.500
Clase eficiencia energética ACS / Perfil dem.		C / M	C / L	C / M	C / L
Peso neto aproximado	kg	16	21	19,8	21,4
Referencia		<b>7503748</b>	<b>7503749</b>	<b>7216219</b>	<b>7216220</b>
PVP (*)		<b>196 €</b>	<b>218 €</b>	<b>300 €</b>	<b>336 €</b>
Forma de suministro		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación		En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación	
A	mm	610	857	848	1.019
B	mm	433	433	433	433
C	mm	380	585	395	395
D	mm	451	451	451	451
E	mm	165	165	234	234
F	mm	100/320	100/320	365	365
G	mm	240/272	240/272	-	-
H	mm	100	100	-	-
Conexiones		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"

(\*) Tasa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos incluido en PVP del producto según Directiva EU n° 2012/19.

(1) Clase de eficiencia máxima con los Packs de Alta Eficiencia (ver apartado al final de este capítulo)





**Garantía** comercial de la cuba: 5 años en la Serie 5 y 2 años en la Serie 2.

**Sistema "Ohmic protection"** (serie 5), que incrementa la eficiencia del ánodo y aumenta hasta un 50% su vida útil.

**Resistencia calefactora blindada** con doble termostato: de regulación y de seguridad.

**Termostato de regulación**, interno en la Serie 2 y externo en la Serie 5 (excepto en los modelos V515 y V520 que es interno).

**Termómetro exterior**, que permite observar la evolución de la temperatura interna (excepto en los modelos V515 y V520).

**Válvula de seguridad** contra sobrepresiones tarada a 9 bar.

**Cable y clavija** de alimentación eléctrica montados.

**Aislamiento de poliuretano** al agua sin CFC (clorofluorcarburos) y sin HCFC (hidrofluorcarburos), que minimizan el posible impacto medioambiental.

Grado de protección eléctrica IP24.




## Serie 5 (instalación vertical)

V530	V550	V580	V510	V515	V520
30	50	80	100	150	200
1.200	1.200	1.200	1.500	1.600	2.200
C / S	C / M	C / L	C / L	C / M	C / L
13,5	16	21	25	34,7	48
<b>7503742</b>	<b>7503743</b>	<b>7503744</b>	<b>7503745</b>	<b>7503746</b>	<b>7503747</b>
<b>190 €</b>	<b>217 €</b>	<b>250 €</b>	<b>279 €</b>	<b>467 €</b>	<b>555 €</b>

En 1 bulto, montado y con accesorios de fijación

623	610	857	1019	1.241	1.568
338	433	433	433	505	505
423	380	585	785	1.039	1.039
350	451	451	451	529	529
86	165	165	165	175	175
100/320	100/320	100/320	100/320	-	-
240/272	240/272	240/272	240/272	440	440
100	100	100	100	230	230
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"








## Packs de alta eficiencia

Conjuntos de producto para la mejora de la eficiencia y calificación energética de las instalaciones de ACS.

**Energía solar térmica:** el uso de energía solar térmica junto con termos eléctricos supone un ahorro efectivo en la generación de ACS.



### Termo eléctrico Serie 5

		V580 (80 l)		V510 (100 l)		V515 (150 l)	
		A/L		A/L		A+/M	
 <p><b>Solar Easy 300/2 Sol 200:</b> Incluye termo eléctrico vertical y Solar Easy ACS 300/2 Sol 200 (Soporte cubierta plana -SCP- o tejado -ST-)</p>	Clase de eficiencia en ACS / Perfil dem.						
	Modelos	SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
	Referencia	<b>7224015</b>	<b>7224016</b>	<b>7224017</b>	<b>7224018</b>	<b>7224019</b>	<b>7224020</b>
	PVP	<b>3.939 €</b>	<b>3.907 €</b>	<b>3.968 €</b>	<b>3.936 €</b>	<b>4.156 €</b>	<b>4.124 €</b>
 <p><b>STS 300:</b> Incluye termo eléctrico vertical y termosifón STS 300 (Soporte cubierta plana -SCP- o tejado -ST-)</p>	Clase de eficiencia en ACS / Perfil dem.	A/L		A/L		A/M	
	Modelos	SCP	ST	SCP	ST	SCP	ST
	Referencia	<b>7224021</b>	<b>7224022</b>	<b>7224023</b>	<b>7224024</b>	<b>7224025</b>	<b>7224026</b>
	PVP	<b>2.835 €</b>	<b>2.835 €</b>	<b>3.968 €</b>	<b>3.936 €</b>	<b>4.156 €</b>	<b>4.124 €</b>
 <p><b>STS 200:</b> Incluye termo eléctrico vertical y termosifón STS 200</p>	Clase de eficiencia en ACS / Perfil dem.	B/L		B/L		B/M	
	Referencia	<b>7224027</b>		<b>7224028</b>		<b>7224029</b>	
	PVP	<b>2.275 €</b>		<b>2.304 €</b>		<b>2.492 €</b>	

Series P, I y FI

**Amplia gama de modelos:** Versiones de piezoeléctrico (11P), encendido por pilas con control de ionización (11I y 14I) y estancos de encendido electrónico y control de ionización (11FI y 14FI). Disponibles para gas natural o propano/butano.

**Control sin complicaciones:** los selectores incorporados permiten

un manejo muy intuitivo.

**Instalación sin problemas:** sus dimensiones compactas y su fácil acceso a las conexiones hidráulicas y de gas permiten una rápida instalación.

**Potencia modulante:** su consumo de gas se ajusta de forma óptima al caudal demandado.

**Diseño robusto:** incorporan componentes de calidad contrastada entre los que destaca su grupo hidráulico de latón en modelos P e I.


**Alta seguridad:** El termostato antirrebulo en los modelos atmosféricos permite su instalación en interior o exterior, aumentando la seguridad de la instalación.



		Serie P		Serie I				Serie FI			
		11 P		11 I		14 I		11 FI		14 FI	
Tipo de gas		GN	GP y GB	GN	GP y GB	GN	GP y GB	GN	GP y GB	GN	GP y GB
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil de demanda		B/M		A/M		A/L		A/M		A/L	
Potencia útil máxima nominal	kW	19		19		23,7		19,5		24,5	
Potencia útil mínima nominal	kW	7,5		7,5		7,5		5,9		7,0	
Encendido		Piezoeléctrico		A pilas				Electrónico con alimentación a 230 V y 50 Hz			
Display Digital LCD		No		Si		Si		Si		Si	
Combustión		Atmosférica		Atmosférica		Atmosférica		Estanca		Estanca	
Longitud máx. horizontal 60/100	m	-		-		-		5,7		3,7	
Longitud máx. vertical 60/100	m	-		-		-		6,5		4,5	
Longitud max. horizontal doble 80	m	-		-		-		16		13	
Caudal A.C.S. ΔT°25°C	l/min	11		11		14		11		14	
Presión mínima de funcionamiento	bar	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
Peso	kg	10,6		11,1		12,1		14		15	
Referencias GN / GP y GB (1)		7665090	7670460	7665091	7665092	7665093	7665094	7679697	7679698	7679699	7679700
PVP		290 €	290 €	365 €	365 €	460 €	460 €	710 €	710 €	830 €	830 €

Ø de las conexiones hidráulicas: 1/2"  
Ø de las conexiones de gas:  
1/2" en Serie P e I  
3/4" en Serie FI

(1) Los calentadores estancos de la serie FI incluyen un kit concéntrico horizontal de 60/100 (ref. 7679750). Kit para evacuación con doble conducto de 80 también disponible (ref. 7679751).



Medidas en mm								
	A	B (Ø)	C	D	E	F	G	H
Serie P	592	110	101	245	314	97	54	83
Serie 11I	592	110	101	245	314	97	54	25
Serie 14I	650	130	101	245	365	117	74	45



## Calderas de gasóleo



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>GRUPOS TÉRMICOS DE CONDENSACIÓN</b>	Argenta GTI/GTIF Condens	90
	Argenta GT/GTF Condens	91
	Argenta GTA/GTAF Condens	92
<b>GRUPOS TÉRMICOS DE FUNDICIÓN</b>	Lidia Confort Plus	93
	Lidia EM Plus	94
	Lidia Plus	95
<b>GRUPOS TÉRMICOS DE ACERO</b>	Gavina Plus	96
<b>ACCESORIOS GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO</b>		97

## Argenta GTI/GTIF Condens

### Confort en calefacción y ACS:

los grupos térmicos de producción de agua instantánea Argenta GTI Condens integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

### Alto rendimiento:

los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.


### Robustez, durabilidad y fiabilidad:

la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

**Fácil de instalar:** integra vaso de expansión tanto de calefacción como de ACS, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

### Bajas emisiones contaminantes:

la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.



### Argenta GTI Condens

	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	96,0	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	101,5	101,5
Producción ACS $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	11,0	14,7
Peso neto aproximado	225	253
Clase de eficiencia en Calefacción	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda	A/XL	A/XL
Longitud máxima conducto 80 mm *	15	15
Referencia	<b>7607172</b>	<b>7612395</b>
PVP	<b>3.012 €</b>	<b>3.115 €</b>
Forma de suministro	En un solo bulto	En un solo bulto

### Argenta GTIF Condens (estanca 2x80)

	24	32
Potencia térmica nominal agua caliente	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	96,0	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	101,5	101,5
Producción ACS $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$	11,0	14,7
Peso neto aproximado	227	255
Clase de eficiencia en Calefacción	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda	A/XL	A/XL
Longitud máxima conducto 80 mm *	15	15
Referencia	<b>7223595</b>	<b>7223596</b>
PVP	<b>3.105 €</b>	<b>3.208 €</b>
Forma de suministro	En dos bultos (caldera GTI + acc chimenea estanca doble flujo 80 mm)	




### Accesorio evacuación de humos

Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens

Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")

Referencia	<b>7605520</b>	<b>7610392</b>
PVP	<b>93 €</b>	<b>93 €</b>

\* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas.



	24	32
A (mm)	957	1084
B (mm)	80	80

## Argenta GT/GTF Condens

**Alto rendimiento:** los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

**Fácil de instalar:** los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

**Bajas emisiones contaminantes:** la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.



### Argenta GT Condens

	24	32	40	50	24	32
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	23,1	30,7	38,4	48,1	23,1	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C kW	24,3	32,0	40,4	50,1	24,3	32,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	96,3	95,8	95,9	96,2	96,3	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C %	100,9	99,9	100,0	100,7	100,9	99,9
Peso neto aproximado kg	217	245	273	301	219	246
Clase de eficiencia en Calefacción	A	A	A	A	A	A
Longitud máxima conducto 80 mm *	15	15	-	-	15	15
Referencia	<b>7620615</b>	<b>7621300</b>	<b>7624949</b>	<b>7625087</b>	<b>7223597</b>	<b>7223598</b>
PVP	<b>2.815 €</b>	<b>2.919 €</b>	<b>3.529 €</b>	<b>3.906 €</b>	<b>2.908 €</b>	<b>3.012 €</b>
Forma de suministro	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En diez bultos	En dos bultos (caldera GT + acc. chimenea estanca doble flujo 80 mm)	

### Argenta GTF Condens (estanca 2x80)




#### Accesorio evacuación de humos

Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens

Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")

Referencia	<b>7605520</b>	<b>7610392</b>
PVP	<b>93 €</b>	<b>93 €</b>


	24	32	40	50
A (mm)	961	1083	1312	1419
B (mm)	80	80	110	110



\* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Para modelos 24 y 32 kW, ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas. Para modelos 40 y 50 kW, ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 110) en capítulo Calderas de media y gran potencia.



## Argenta GTA/GTAF Condens



### Confort en calefacción y ACS:

los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA Condens integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

**Alto rendimiento:** los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta consiguen elevados rendimientos, cercanos al

102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándar. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado

en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar una kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.

**Fácil de instalar:** integra vaso de expansión, válvulas de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

**Bajas emisiones contaminantes:** la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

### Argenta GTA Condens

### Argenta GTAF Condens (estanca 2x80)

	24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l	24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	30,7
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	24,2	24,2	32,3	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	96,3	96,3	95,8	96,3	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Volumen acumulador	l	110	160	160	110	160
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	192	245	250	192	245
Peso neto aproximado	kg	291	307	355	293	357
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL
Longitud máxima conducto 80 mm *	m	15	15	15	15	15
Referencia		<b>7223609</b>	<b>7223610</b>	<b>7223611</b>	<b>7223612</b>	<b>7223613</b>
PVP		<b>3.804 €</b>	<b>3.980 €</b>	<b>4.083 €</b>	<b>3.897 €</b>	<b>4.073 €</b>
Forma de suministro	En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)			En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estanca doble flujo 80 mm)		




### Accesorio evacuación de humos

Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens


Kit conversión a salida estanca 2x80 Para versiones no "F" de Argenta 24 y 32 Condens (Incluido en versiones "F")

Referencia	<b>7605520</b>	<b>7610392</b>
PVP	<b>93 €</b>	<b>93 €</b>

\* Los modelos no estancos pueden funcionar con chimenea del tipo tiro forzado o con chimenea de tiro natural. La longitud equivalente de un codo de 90° es de 1,9 m. La longitud equivalente de un codo de 45° es de 1,2 m. Ver apartado Accesorios evacuación calderas de condensación (accesorios 80 ó 80/125) en capítulo Calderas de gas.



## Lidia Confort Plus



**Confort en calefacción y ACS:** los grupos térmicos Lidia GT y Lidia GTA integran una avanzada electrónica que permite el control ajustado de la temperatura de calefacción y en el caso de las GTA también del ACS.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** la caldera integra un cuerpo de fundición, material de alta calidad

que garantiza una muy extensa vida útil del grupo térmico. Los modelos 20, 30 y 50 GTA incluyen un acumulador de acero esmaltado con ánodo de magnesio.

El modelo 30 GTA Inox incluye un acumulador de acero inox, con posibilidad de incorporar protección catódica permanente.


**Baja Temperatura:** indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** Se entrega el circulador de calefacción en su embalaje, y la válvula de seguridad. Con la versión GTA también se suministra el grupo de seguridad Flexbrane para el depósito, y el circulador del primario de ACS integrado y montado en la caldera.

Potencia térmica nominal agua caliente	kW	20,0	29,0	29,0	48,0	29,0	-	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20,0	29,0	29,0	48,0	29,0	20,0	29,0	38,0	29,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	92,9	93,2	93,2	93,6	93,2	92,9	93,2	93,4	93,2
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	97,2	97,0	97,0	96,7	97,0	97,2	97,0	96,8	97,0
Volumen acumulador	l	120	120	120	150	120	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	206	217	228	301	217	-	-	-	-
Producción continua (1)	l/h	570	630	730	880	630	-	-	-	-
Dimensiones alto x ancho x profundo	mm	1587 x 550 x 660	1587 x 550 x 770	1587 x 550 x 770	1500 x 550 x 1025	1587 x 550 x 770	850 x 500 x 630	850 x 500 x 750	850 x 500 x 910	850 x 500 x 750
Peso neto aproximado	kg	225	280	280	360	280	133	169	203	133
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda		B/XL	B/XL	B/XL	B/XXL	B/XL	-	-	-	-
Referencia		7649878	7649879	7673434	7649881	7649882	7649883	7649885	7649886	7649887
PVP		3.059 €	3.194 €	3.590 €	3.652 €	3.433 €	1.727 €	1.883 €	2.101 €	2.105 €
Forma de suministro		En un solo bulto								
Conexiones										
a. Ida	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
b. Retorno	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
c. Circulador	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1"	1"
d. Desagüe	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
e. Entrada agua fría	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
f. Consumo de ACS	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
g. Válvula seguridad	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)										
A. Ancho	550	550	550	550	550	500	500	500	500	500
B. Alto	1.587	1.587	1.587	1.500	1.587	850	850	850	850	850
P. Profundidad	660	770	770	1.025	770	630	750	910	750	750
Øh. Salida humos	150	150	150	150	80 (*)	150	150	150	80 (*)	80 (*)
Øk. Entrada aire quemador	-	-	-	-	80 (*)	-	-	-	80 (*)	80 (*)

(1) Tª salida ACS: 40°C  
Tª entrada agua red: 10°C  
Tª entrada primario: 80°C

(\*) Longitud máxima:  
Conducto doble 80 mm = 2 x 8 m +  
codo 90°  
La longitud equivalente codo 90° es  
de 0,6 m  
1 m menos de aspiración, permite 0,5  
m más de expulsión.



BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

# Lidia EM Plus



A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

**B**

Calefacción

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

**B/XXL**

ACS

**Fácil manejo:** grupos térmicos de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** la caldera integra un cuerpo de fundición, material de alta calidad que garantiza una muy extensa

vida útil del grupo térmico.

Los modelos 20, 30 y 50 GTA incluyen un acumulador de acero esmaltado con ánodo de magnesio.


Los modelos 30 y 50 GTA Inox incluyen un acumulador de acero inox, con posibilidad de incorporar protección catódica permanente.

**Baja Temperatura:** indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

**Circulador modulante conforme a la ErP:** Se entrega el circulador de calefacción en su embalaje, y la válvula de seguridad. Con la versión GTA también se suministra el grupo de seguridad Flexbrane para el depósito, y el circulador del primario de ACS integrado y montado en la caldera.

		GTA					GT				
		20	30	NOVEDAD 30 Inox	50	NOVEDAD 50 Inox	20	30	40	50	60
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	20,0	29,0	29,0	48,0	48,0	-	-	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20,0	29,0	29,0	48,0	48,0	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	92,9	93,2	93,2	93,6	93,6	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	97,2	97,0	97,0	96,7	96,7	97,2	97,0	96,8	96,7	96,6
Volumen acumulador	l	120	120	120	150	150	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	206	217	228	301	328	-	-	-	-	-
Producción continua (1)	l/h	570	630	730	880	1120	-	-	-	-	-
Dimensiones alto x ancho x profundo	mm	1587 x 550 x 660	1587 x 550 x 770	1587 x 550 x 770	1500 x 550 x 1025	1500 x 550 x 1025	850 x 500 x 630	850 x 500 x 750	850 x 500 x 910	850 x 500 x 1030	850 x 500 x 1170
Peso neto aproximado	kg	225	280	280	360	360	133	169	203	239	273
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B/XL	B/XL	B/XL	B/XXL	B/XXL	-	-	-	-	-
Referencia		7670520	7670521	7673435	7670522	7673436	7670515	7670516	7670517	7670518	7670519
PVP		3.111 €	3.246 €	3.641 €	3.725 €	4.437 €	1.727 €	1.873 €	2.101 €	2.373 €	2.695 €
Forma de suministro	En un solo bulto										
Conexiones											
a. Ida	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
b. Retorno	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
c. Circulador	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
d. Desagüe	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
e. Entrada agua fría	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
f. Consumo de ACS	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	-	-	-	-	-
g. Válvula seguridad	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Dimensiones (mm)											
A. Ancho	550	550	550	550	550	550	500	500	500	500	500
B. Alto	1.587	1.587	1.587	1.500	1.500	1.500	850	850	850	850	850
P. Profundidad	660	770	770	1.025	1.025	1.025	630	750	910	1.030	1.170
Øh. Salida humos	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

(1) Tª salida ACS: 40°C  
Tª entrada agua red: 10°C  
Tª entrada primario: 80°C



BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.




## Lidia Plus

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** caldera de hierro fundido con cuadro de control analógico de fácil manejo.

**Baja Temperatura:** indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

	20	30	40	50	60	
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20,0	29,0	38,0	48,0	58,0
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	92,9	93,2	93,4	93,6	93,7
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	97,2	97,0	96,8	96,7	96,6
Dimensiones alto x ancho x profundo	mm	850 x 550 x 384	850 x 550 x 504	850 x 550 x 624	850 x 550 x 744	850 x 550 x 864
Peso neto aproximado	kg	119	155	189	225	259
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B	B
Referencia		7649959	7649961	7649963	7649966	7649969
PVP		1.091 €	1.212 €	1.377 €	1.620 €	1.939 €
Forma de suministro	En tres bultos (cuerpo, envoltente y cuadro de control)					
Quemador recomendado	Crono 2-L	Crono 3-L	Crono 5-L	Crono 5-L	Crono 10-L	
Referencia	143113202	143113203	143113204	143113204	143113205	
PVP	550 €	553 €	718 €	718 €	758 €	
Conexiones						
a. Ida	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	
b. Retorno	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	
c. Desagüe	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	
Dimensiones (mm)						
A. Profundidad	384	504	624	744	864	
Ø. Salida humos	150	150	150	150	150	



## Gavina Plus

**Fácil manejo:** grupos térmicos de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo.

**Baja Temperatura:** indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

**Reducido espacio de instalación:** los grupos térmicos Gavina disponen de unas dimensiones muy reducidas, que permiten ser instaladas en locales pequeños.

**Fácil de instalar:** integran vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador y circulador de alta eficiencia.



	GTI		GTIF		GT		GTF		GTA	GTAF
	20	30	20	30	20	30	20	30	26	26
Potencia térmica nominal agua caliente kW	23,3	33,7	23,3	33,7	-	-	-	-	30,2	30,2
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2	30,2
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	95,0
Rendimiento con carga parcial del 30% 80/60°C %	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	97,7	97,7
Volumen acumulador l	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
Producción ACS ΔT=30°C l/min	11,1	16,1	11,1	16,1	-	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C l	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
Dimensiones alto x ancho x profundo mm	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	850 x 450 x 600	1700 x 600 x 600	1700 x 600 x 600
Peso neto aproximado	126	135	122	131	122	131	122	131	208	220
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL	-	-	-	-	B/XL	B/XL
Referencia	<b>7652624</b>	<b>7652625</b>	<b>7652626</b>	<b>7652627</b>	<b>7652628</b>	<b>7652629</b>	<b>7652630</b>	<b>7652631</b>	<b>7652632</b>	<b>7652633</b>
PVP	<b>1.845 €</b>	<b>2.028 €</b>	<b>2.144 €</b>	<b>2.347 €</b>	<b>1.547 €</b>	<b>1.704 €</b>	<b>1.840 €</b>	<b>2.008 €</b>	<b>2.723 €</b>	<b>2.859 €</b>
Forma de suministro	En un solo bulto									


### Conexiones

a. Retorno	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
b. Ida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
c. Entrada agua red	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
d. Salida de ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
e. Desagüe	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"

### Dimensiones (mm)


























A. Ancho	450	450	490	490	450	450	490	490	600	600
Øf. Salida humos	123	123	80 (*)	80 (*)	123	123	80 (*)	80 (*)	123	80 (*)
Øg. Entrada aire	-	-	80 (*)	80 (*)	-	-	80 (*)	80 (*)	-	80 (*)

(\*) Longitud máxima:  
Conducto doble 80 mm = 2 x 7 m + codo 90°  
La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m  
1 m menos de aspiración, permite 0,5 m más de expulsión.




BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial de Asistencia Técnica BAXI.

## Accesorios Grupos Térmicos de Gasóleo

						
Argenta Condens	Acumulador de 150 litros de acero inoxidable para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B)	Acumulador de 150 litros de acero inoxidable con protección catódica para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B)	Accesorios de conexión con V3V para acumulador Inox con caldera Argenta GT 24 y 32 kW	Kit para acumulador externo con válvula de 3 vías (sonda de ACS, válvula de 3 vías y conectores placa electrónica)	Kit para acumulador externo con segundo circulador (sonda de ACS y conectores placa electrónica)	
Referencia	7223607	7223761	7614827	7647631	7657411	
PVP	1.234 €	1.469 €	259 €	269 €	11,65 €	
						
Argenta Condens	Equipamiento hidráulico para calderas Argenta GT 40 y 50 kW (circulador, vaso de expansión 18 l, válvula de seguridad)	Control electrónico circuito con válvula mezcladora (hasta 2 circuitos)	Kit tester de ánodo para Argenta GTA	Kit protección catódica electrónica para Argenta GTA		
Referencia	7616272	7628144	7630937	7622082		
PVP	362 €	134 €	48,60 €	135 €		
						
Lidia Plus y Gavina Plus	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Lidia (versión F)	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Gavina (versión F)	Kit salida de humos 2x80 mm (terminales)	Indicador estado de ánodo de magnesio para acumuladores de calderas Lidia GTA	Kit protección catódica electrónica para Lidia 30 GTA Inox	Kit protección catódica electrónica para Lidia 50 GTA Inox
Referencia	147064104	190034158	190034059	148026000	7673437	7673439
PVP	125 €	125 €	64,30 €	19,40 €	385 €	404 €
						
Regulación Confort (Lidia Confort)	Termostato vía radio RA 200	Termostato vía hilos TA 200	Sonda exterior SE-10	Módulo repetidor MR 200	Módulo de conexión MC 200	
Clasificación ErP	IV	IV	VII (Conjuntamente con TA o RA 200)	-	-	
Contribución a la eficiencia según ErP	2%	2%	3,5%	-	-	
Referencia	195180012	195180011	195120001	195190013	195190014	
PVP	185 €	114 €	29,40 €	106 €	54 €	
						
Regulación Confort (Lidia Confort)	Kit conexión caldera-acumulador KA-210	Mando a distancia MD 200	Sonda de ida SI-10	Módulo de conexión MC 210	Mando de control GTI/GTA	
Referencia	147067095	195190012	195120002	195190020	147057273	
PVP	58 €	54 €	14,70 €	86 €	51 €	



Biomasa



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN



<b>CALDERAS DE PELLETS</b>	Caldera CBP Matic	100
	Estufa CBP Compact	101
<b>ESTUFAS DE PELLETS</b>	Estufas de agua Alae y Coral	102
	Estufas de aire Elba y Nerta	103
	Envolventes para estufas	104
<b>CALDERAS DE LEÑA</b>	Calderas de policombustible P30	105
<b>INSERTABLES DE LEÑA</b>	Insertables de agua Serbal, Albizia y Musa	106
	Insertables de aire Idesia, Arizonia y Ceiba	107

## Caldera CBP Matic

**Muy reducido nivel de mantenimiento:** la caldera incorpora un sistema de limpieza automático de turbuladores y del quemador, además integra un depósito de cenizas de gran volumen.

**Fácil instalación:** la caldera incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador de alta eficiencia, válvula de seguridad y válvula mezcladora).

**Depósito de pellets integrado:** la caldera incluye un depósito de pellets de 45 kg, no siendo necesario incluir en la instalación otro adicional. Existe como accesorio un depósito de pellets de 200 kg que se puede instalar a ambos lados de la caldera.

**Alto rendimiento:** la caldera ha sido homologada por el TÜV consiguiendo el máximo nivel de rendimiento (clase 5).




		18	24
Potencia térmica nominal	kW	18,7	24,0
Potencia térmica reducida	kW	9,7	12,5
Rendimiento a potencia nominal	%	90,0	90,2
Rendimiento a potencia reducida	%	90,2	90,3
Potencia eléctrica nominal	W	150	150
Potencia eléctrica en el encendido	W	450	450
Tensión de alimentación	V	230	230
Clase de eficiencia en calefacción		A+	A+
Anchura silo 200 kg (accesorio)	mm	539	539
Peso	kg	350	350
Referencia		<b>7222615</b>	<b>7222616</b>
PVP		<b>3.970 €</b>	<b>4.120 €</b>
Accesorios		Depósito de pellets de 200 kg	Regulador de tiro Chimenea Ø 150 mm
Referencia		<b>7222618</b>	<b>190014021</b>
PVP		<b>790 €</b>	<b>93 €</b>
			Termómetro de humos
			<b>190014022</b>
			<b>15 €</b>
			(*) Kit conexión termostato de ambiente
			<b>7502732</b>
			<b>69 €</b>

(\*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

### Puesta en marcha (opcional): 150€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.



## Estufa CBP Compact

**Dimensiones reducidas:** permite ser instalada en locales de reducidas dimensiones.

**Apta para locales no habitables:** la estufa CBP Compact está altamente aislada para que el calor producido se transmita principalmente al agua, con lo que las pérdidas al ambiente son muy pequeñas.

**Fácil instalación:** la estufa incorpora todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador y válvula de seguridad).

**Elevada autonomía de uso:** la estufa incluye un depósito de pellets de 60 kg.

**Sistema anticondensados:** el sistema de gestión electrónica anticondensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación.




	17	23
Potencia térmica máxima (agua/aire) kW	18,1 / 1,1	23,8 / 2,0
Potencia térmica reducida (agua/aire) kW	7,3 / 0,7	9,3 / 0,9
Rendimiento a potencia nominal %	88,0	88,0
Rendimiento a potencia reducida %	92,0	92,0
Potencia eléctrica nominal W	134	134
Potencia eléctrica en el encendido W	434	434
Tensión de alimentación V	230	230
Peso kg	225	225
Referencia	<b>7222619</b>	<b>7222620</b>
PVP	<b>3.150 €</b>	<b>3.300 €</b>
Accesorios	Regulador de tiro Chimenea Ø 150 mm	Termómetro de humos (*) Kit conexión termostato de ambiente
Referencia	<b>190014021</b>	<b>190014022</b> <b>7502732</b>
PVP	<b>93 €</b>	<b>15 €</b> <b>69 €</b>

(\*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

### Puesta en marcha (opcional): 150€

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.



## Estufas de agua Alae y Coral

### Múltiples soluciones para diferentes tipos de decoración:

hasta 6 estéticas diferentes a seleccionar.

**Fácil instalación:** las estufas incorporan todos los elementos hidráulicos necesarios en la instalación (vaso de expansión, circulador y válvula de seguridad).

### Elevada autonomía de uso:

las estufas incluyen un depósito de pellets de 30 kg en el caso del modelo Alae y de 45 kg en el caso del modelo Coral.

### Sistema anticondensados:

el sistema de gestión electrónica anticondensación permite gestionar de forma eficaz la bomba de circulación con el fin de evitar problemas de condensación.



	Alae			Coral		
Potencia térmica máxima (agua/aire)    kW	15,1 / 1,9			20,4 / 2,6		
Potencia térmica reducida (agua/aire)    kW	6,0 / 0,9			8,9 / 1,5		
Rendimiento a potencia máxima            %	91,0			90,0		
Rendimiento a potencia reducida          %	94,0			92,0		
Potencia eléctrica nominal                  W	134			134		
Potencia eléctrica en el encendido        W	434			434		
Tensión de alimentación                  V	230			230		
Peso    kg	180			212		
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)   mm	1170 x 630 x 580			1220 x 700 x 660		
<b>Estufa sin envolvente</b>						
Referencia	<b>7503419</b>			<b>7503418</b>		
PVP	<b>3.050 €</b>			<b>3.310 €</b>		
<b>Envolvente Classic</b>						
	Blanco	Negro	Burdeos	Blanco	Negro	Burdeos
Referencia	<b>7503425</b>	<b>7503719</b>	<b>7503424</b>	<b>7503422</b>	<b>7503718</b>	<b>7503423</b>
PVP	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
<b>Envolvente Color</b>						
	Azul	Verde	Amarillo	Azul	Verde	Amarillo
Referencia	<b>7223404</b>	<b>7223405</b>	<b>7223406</b>	<b>7223399</b>	<b>7223400</b>	<b>7223401</b>
PVP	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>
Kit conexión termostato de ambiente	Opcional para estufas agua					
Referencia (*)	<b>7502732</b>					
PVP	<b>69 €</b>					

(\*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

### Puesta en marcha (opcional): 40€

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

## Estufas de aire Elba y Nerta

**Múltiples soluciones para diferentes tipos de decoración:** hasta 8 estéticas diferentes a seleccionar.

**Elevada autonomía de uso:** las estufas incluyen un depósito de pellets de 20 kg en el caso del modelo Nerta y de 15 kg en el caso del modelo Elba.

**Rápido calentamiento de la estancia:** las estufas disponen de un ventilador tangencial que impulsa el calor a la estancia para calentarla rápidamente, se pueden seleccionar 5 velocidades.



		Elba	Nerta				
Potencia máxima	kW	7,5	9,6				
Potencia reducida	kW	4,2	5,2				
Rendimiento a potencia máxima	%	82,8	88,0				
Rendimiento a potencia reducida	%	84,0	90,0				
Potencia eléctrica nominal	W	122	122				
Potencia eléctrica en el encendido	W	378	378				
Tensión de alimentación	V	230	230				
Peso	kg	98	118				
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	950 x 520 x 470	1130 x 525 x 445				
<b>Estufa sin envolverte</b>							
Referencia		<b>7503421</b>			<b>7503420</b>		
PVP		<b>1.620 €</b>			<b>1.910 €</b>		
<b>Envolverte Classic</b>		Blanco	Negro	Burdeos	Blanco	Negro	Burdeos
Referencia		<b>7503429</b>	<b>7503721</b>	<b>7503428</b>	<b>7503426</b>	<b>7503720</b>	<b>7503427</b>
PVP		<b>135 €</b>	<b>135 €</b>	<b>135 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>
<b>Envolverte Color</b>		Azul	Verde	Amarillo	Azul	Verde	Amarillo
Referencia		<b>7223414</b>	<b>7223415</b>	<b>7223416</b>	<b>7223409</b>	<b>7223410</b>	<b>7223411</b>
PVP		<b>135 €</b>	<b>135 €</b>	<b>135 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>	<b>150 €</b>
<b>Envolverte Vintage</b>		Piedra	Madera		Piedra	Madera	
Referencia		<b>7223417</b>	<b>7223418</b>		<b>7223412</b>	<b>7223413</b>	
PVP		<b>315 €</b>	<b>150 €</b>		<b>340 €</b>	<b>170 €</b>	

### Puesta en marcha (opcional): 40€

La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.

# Envolventes para estufas

## Modelos Classic



Bianco

Bordeos

Negro



## Modelos Vintage



Piedra

Madera



## Modelos Color



Azul

Verde

Amarillo



Calderas de policombustible P30



**Versatilidad a nivel de combustibles:** las calderas de policombustible P30, permiten el uso tanto con combustibles sólidos (carbón o leña) como con gasóleo.

**Robustez y durabilidad:** las calderas están fabricadas en hierro fundido con parrillas refrigeradas probadas hasta 8 bar.

**Fácil limpieza:** acceso desde la puerta delantera de carga al circuito de humos. Además la caja de humos dispone de un registro de limpieza.

	4	5	6	7	8	9
Número de elementos	4	5	6	7	8	9
Potencia térmica nominal combustible sólido (2) kW	14,9	19,3	23,3	27,9	32,6	37,2
Rendimiento combustión combustible sólido (2) %	80,4	80,3	80,2	80,1	80,0	80,0
Potencia térmica nominal combustible gasóleo kW	23,3	29,1	34,9	40,7	46,5	52,3
Rendimiento combustión combustible gasóleo %	89,4	89,3	89,2	89,1	89,0	89,9
Tensión de alimentación V	230	230	230	230	230	230
Clase de eficiencia en calefacción (1)	C	C	C	C	C	C
Peso kg	163	196	228	262	292	326
Cota A mm	414	519	624	729	834	939
Referencia	140300450	140300550	140300650	140300750	140300850	140300950
PVP	1.389 €	1.688 €	1.921 €	2.169 €	2.466 €	2.764 €


Equipo de transformación para gasóleo (3)	(Incluye puerta quemador, pantalla de humos, cuadro de mandos y microrruptor)
Referencia	146074000
PVP	444 €
Regulador de temperatura 3/4"	(Incluido en todas las calderas P30)
Referencia	186908400
PVP	34,40 €
Equipo antiembalamiento	AE1
Referencia	146074003
PVP	415 €

(1) Clase de eficiencia con biomasa leñosa

(2) Potencia obtenida con carbón:

- Granulometría: 20-60 mm
- PCI: 7.000 kcal/kg


(3) Consultar tabla de acoplamiento en Quemadores y Calderas








## Insertables de agua Serbal, Albizia y Musa

**Eficiencia y confort:** si ya se dispone de una chimenea o se quiere tener una y al mismo tiempo calentar toda la casa, la mejor solución es un insertable con intercambiador de agua, que hace que el calor circule por las unidades de radiador, consiguiendo así un confort total en toda la vivienda.



		Serbal	Albizia	Musa
Potencia nominal global	kW	30,0	30,0	29,0
Potencia nominal de agua	kW	16,5	21,0	20,5
Potencia nominal de aire	kW	13,5	7,0	8,5
Rendimiento	%	80,0	70,0	71,0
Tensión de alimentación	V	230	230	230
Peso	kg	192	230	200
Volumen de agua	l	45	40	30
Presión máxima	bar	3	3	3
		Sin aro embellecedor	Con aro embellecedor	
Referencia		<b>190710001</b>	<b>190710004</b>	<b>190710000</b>
PVP		<b>2.008 €</b>	<b>2.297 €</b>	<b>1.310 €</b>
				<b>190710003</b>
				<b>1.449 €</b>
<b>Accesorio</b>	Válvula de regulación termostática (instalación obligatoria en todos los modelos)			
Referencia		<b>186908400</b>		
PVP		<b>34,40 €</b>		



## Insertables de aire Idesia, Arizonia y Ceiba





**Diseño y eficiencia:** los insertables son la solución perfecta para aquellos usuarios que buscan un sistema de chimenea que aúne diseño y un alto rendimiento. Todos los modelos disponen de aberturas superiores para distribuir el calor a otras estancias. Los modelos Arizonia y Ceiba disponen de un ventilador centrífugo para calentar la estancia donde están instalados de manera rápida.


### Elegancia para el hogar:

Los modelos Idesia cuentan con una puerta del tipo guillotina, que mejora la estética de la estancia donde se ubica.



		Idesia 850	Idesia 1100	Arizonia	Ceiba
Potencia de uso	kW	13,7 - 25,4	13,7 - 25,4	6,7 - 12,4	9,5 - 17,6
Potencia nominal	kW	19,5	19,5	9,5	13,5
Rendimiento	%	77,0	77,0	74,0	79,0
Peso	kg	300	330	94	107
		Sin aro embellecedor	Con aro embellecedor	Sin aro embellecedor	Con aro embellecedor
Referencia		<b>190720000</b>	<b>190720007</b>	<b>190720002</b>	<b>190720008</b>
PVP		<b>2.745 €</b>	<b>3.015 €</b>	<b>1.083 €</b>	<b>1.186 €</b>
				<b>190720005</b>	<b>190720009</b>
				<b>1.083 €</b>	<b>1.186 €</b>
				<b>190720004</b>	
				<b>987 €</b>	





Calderas de  
media y  
gran potencia



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN</b>	EuroCondens SGB	110
	Power HT Plus	114
	Mód. telegestión Web Server	117
<b>CALDERAS MURALES DE CONDENSACIÓN</b>	EcoTherm Plus WGB	118
	Bios Plus	122
<b>CALDERAS DE CONDENSACIÓN PARA EXTERIOR</b>	GMB Plus	126
<b>ACCESORIOS DE EVACUACIÓN CALDERAS DE CONDENSACIÓN</b>		128
<b>CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS DE BAJA TEMPERATURA A GAS Y GASÓLEO</b>	CPA-BTH	130
	CPA-BT	134
	NHF	138
<b>BOMBA DE CALOR DE GAS</b>	BC Absorgas	141
<b>EQUIPOS DE MICROCOGENERACIÓN</b>	Dachs	142
<b>QUEMADORES</b>	Quemadores de gasóleo Crono y Tecno	144
	Quemadores de gas Crono y Tecno	146
	Accesorios quemadores	148
	Tabla acoplamiento quemadores y calderas	149



## EuroCondens SGB

### Dimensiones compactas

para facilitar la reposición en instalaciones existentes: ancho inferior a 77 cm. en toda la gama.

### Regulación Multilevel Plus

con posibilidad de telegestión mediante WebServer. Gestión de hasta 15 calderas en cascada mediante la regulación base.

### Diseño robusto y moderno:

cuerpo caldera formado por elementos de fundición Aluminio-Silicio y quemador de premezcla con encendido electrónico.

### La mejor solución para la ErP:

Esta completa gama de calderas es la solución más rentable y eficiente para el cumplimiento de la normativa ErP, a la vez que proporcionan el máximo ahorro energético en las instalaciones de media y gran potencia.



		SGB 125	SGB 170	SGB 215	SGB 260	SGB 300
Potencia útil 80/60 °C	kW	121,6	165,8	210,1	254,5	294,3
Potencia útil 50/30 °C	kW	133,1	181,3	229,6	278,1	322,1
Rendimiento útil (1) con carga 100% %		106,5	106,6	106,8	107,0	107,1
Rendimiento útil (1) con carga 30% %		106,6	106,7	106,9	107,0	107,1
Rendimiento útil (2) con carga 100% %		97,3	97,5	97,7	97,9	98,0
Peso neto aproximado	kg	205	240	285	314	344
Longitud máx. evacuación (3)	m	60	50	60	60	60
Capacidad agua	l	29	34	38	45	53
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6	6
Tipo de gas (4)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Conexión gas	"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Presión de suministro del GN		mínimo 18 mbar - máximo 25 mbar				
Conexiones Ida y Retorno IC-RC		DN 65	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65
Conexión Salida humos A	mm	160	160	200	200	200
Conexión entrada aire F	mm	110	110	125	125	125
B	mm	1.008	1.008	1.171	1.264	1.357
C	mm	301	301	351	351	351
D	mm	401	401	514	607	700
G	mm	687	687	851	944	1.037
E	mm	134	134	163	163	163
Referencia		<b>222995027</b>	<b>222995028</b>	<b>222995029</b>	<b>222995030</b>	<b>222995031</b>
PVP		<b>8.278 €</b>	<b>9.299 €</b>	<b>11.739 €</b>	<b>12.954 €</b>	<b>14.577 €</b>

Forma de suministro

En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fábrica. Incluye sonda exterior.

### Funciones de la regulación Multilevel (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por módulos EWM adicionales), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la aplicación de funciones mediante un máximo de 3 módulos EWM interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C

(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C


(3) Para funcionamiento estanco o con toma de aire de la sala, respetando el diámetro de salida de humos A indicado en la tabla superior

(4) Se suministran preparadas para gas natural. La transformación de gas natural a gas propano, para los modelos que admiten ambos combustibles, está incluida en la puesta en marcha opcional.

Disponible Grupo de seguridad, compuesto de purgador automático, manómetro y válvula de seguridad 3 bar.

SGB 125 - 170: Referencia 141047010 y PVP 95€

SGB 215 a 300: Referencia 141047011 y PVP 145€



### Puesta en marcha (opcional): 155€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).



**Ratio de modulación 1:6** para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso (ratio 1:5 en modelos SGB 400-610).




**Versatilidad de conexiones en la salida de humos:** superior o posterior. Conexión de la entrada de aire: superior, posterior o lateral.

**Amplia gama de accesorios hidráulicos, de regulación y de evacuación.** Ver capítulo "Termostatos y Regulación". Ver también el apartado "Regulación Multilevel" en este mismo capítulo.

**Bajas emisiones contaminantes:**  
< 35 mg/kWh en NOx (Clase 5)  
y < 15 mg/kWh en CO.

SGB 400	SGB 470	SGB 540	SGB 610
393,8	459,0	526,9	595,7
426,0	496,6	570,3	644,8
106,5	105,7	105,6	105,7
106,6	105,9	105,7	105,8
98,0	97,7	97,6	97,7
540	598	636	674
50	50	50	50
73	84	97	106
6	6	6	6
GN	GN	GN	GN
2"	2"	2"	2"
mínimo 17 mbar - máximo 25 mbar			
DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
250	250	250	250
160	160	160	160
798	1.009	1.009	1.009
442	540	540	540
1.882	2.192	2.192	2.192
642	642	642	642
709	1.018	1.018	1.018
<b>222995032</b>	<b>222995033</b>	<b>222995034</b>	<b>222995035</b>
<b>20.414 €</b>	<b>22.468 €</b>	<b>24.295 €</b>	<b>25.908 €</b>

En un solo bulto, completamente montadas y prerreguladas de fábrica. Incluye sonda exterior.





## Conjuntos Modulares EuroCondens SGB

**Homologado como un único generador**, según la Directiva 2009/142/CE relativa a los aparatos de gas, lo que permite evacuar mediante una única chimenea.



**Incluyen kit colector de humos** para evacuación a una chimenea común. Posibilidad de conexión superior o posterior mediante codos de 90°.

**Disponibilidad de kits hidráulicos como accesorios** para facilitar la instalación, que incluyen colectores ida y retorno, válvulas de corte y antirretorno y circuladores Quantum ECO acorde a ErP.

**El mejor conjunto modular para grandes instalaciones:**

Una combinación integral perfecta para las Soluciones Comerciales de mayor demanda calorífica, facilitando su instalación en el mínimo espacio y con las máximas prestaciones de un conjunto funcionando y gestionado como generador único.

		SGB 2x215	SGB 2x260	SGB 2x300
Potencia útil 80/60 °C	kW	420,2	509,0	588,0
Potencia útil 50/30 °C	kW	459,2	556,2	642,6
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	106,8	107,0	107,1
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	106,9	107,0	107,1
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	97,7	97,9	98,0
Peso neto aproximado	kg	570	628	688
Diámetro chimenea común	mm	200 / 250	250	250 / 300
Long. máx. evacuación chimenea	m	20 / 60	50	50 / 60
Capacidad agua	l	76	90	106
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6
Tipo de gas (4)		GN/GP	GN/GP	GN/GP
Referencia		<b>222995036</b>	<b>222995037</b>	<b>222995038</b>
PVP		<b>23.645 €</b>	<b>26.002 €</b>	<b>29.150 €</b>
Forma de suministro		En tres bultos. Incluye sonda exterior, colector de humos, 2 módulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.		
<b>Kit hidráulico KB para 2xSGB (opcional)</b>		KB 1	KB 2	KB 2
Referencia		<b>222927371</b>	<b>222927372</b>	<b>222927372</b>
PVP		<b>4.849 €</b>	<b>5.709 €</b>	<b>5.709 €</b>
Circuladores incluidos		Quantum ECO 40	Quantum ECO 50 M	Quantum ECO 50 M
<b>Colector de humos BK para 2xSGB (incluido en todos los Conjuntos Modulares SGB)</b>		BK 250/2 <sup>(3)</sup>	BK 250/2 <sup>(3)</sup>	BK 250/2 <sup>(3)</sup>
Referencia		<b>141047015</b>	<b>141047015</b>	<b>141047015</b>
PVP		<b>730 €</b>	<b>730 €</b>	<b>730 €</b>

(1) Temp. ida/retorno de 50/30°C. Temp. media = 40°C

(2) Temp. ida/retorno de 80/60°C. Temp. media = 70°C


(3) Disponible BK 250/1 para 2xSGB 125-170, referencia 141047014 y PVP 710 €.

(4) Se suministran preparadas para gas natural. La transformación de gas natural a gas propano, para los modelos que admiten ambos combustibles, está incluida en la puesta en marcha opcional.


### Puesta en marcha (opcional): 155€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas sólo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más EuroCondens conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).

**Calderas EuroCondens SGB en cascada para ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora.**








		KB3	KB4
A	mm	2.375	2.176
Anchura total *	mm	3.274	3.274

(\*) Anchura total necesaria para poder hacer las tareas de mantenimiento.  
 NOTA: los kits hidráulicos pueden montarse con la conexión hacia la izquierda/derecha.

SGB 2x400	SGB 2x470	SGB 2x540	SGB 2x610
787,6	918,0	1.053,8	1.191,4
852,0	993,2	1.140,6	1.289,6
106,5	105,7	105,6	105,7
106,6	105,9	105,7	105,8
98,0	97,7	97,6	97,7
1.080	1.196	1.272	1.348
250 / 300	250 / 300	300 / 350	300 / 350
30 / 40	17 / 40	30 / 35	30 / 35
146	168	194	212
6	6	6	6
GN	GN	GN	GN
<b>222995039</b>	<b>222995040</b>	<b>222995041</b>	<b>222995042</b>
<b>41.338 €</b>	<b>45.322 €</b>	<b>48.867 €</b>	<b>51.996 €</b>
En tres bultos. Incluye sonda exterior, colector de humos, 2 módulos BM y 2 sondas para montaje en vaina.			
KB 3	KB 3	KB 3	KB 4
<b>222927373</b>	<b>222927373</b>	<b>222927373</b>	<b>222927374</b>
<b>6.969 €</b>	<b>6.969 €</b>	<b>6.969 €</b>	<b>7.383 €</b>
Quantum ECO 65 H	Quantum ECO 65 H	Quantum ECO 65 H	Quantum ECO 80
BK 350	BK 350	BK 350	BK 350
<b>141047029</b>	<b>141047029</b>	<b>141047029</b>	<b>141047029</b>
<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>

Calderas EuroCondens SGB en cascada para ACS y varios circuitos de calefacción con válvula mezcladora.





## Power HT Plus

**Diseño robusto:** intercambiador de calor monotérmico de acero inoxidable y quemador de premezcla con encendido electrónico.

**Bajas emisiones contaminantes:** < 35 mg/kWh en NOx (Clase 5) y < 10 mg/kWh en CO.

**Ratio de modulación 1:9** para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Amplia gama de accesorios de regulación:** para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

		50 F	70 F	90 F	110 F
Potencia útil 80/60°C	kW	45,0	65,0	85,0	102,0
Potencia útil 50/30°C	kW	48,6	70,0	91,8	110,2
Clase de eficiencia en calefacción		A	A	A	A
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	105,0%	105,0%	105,5%	105,1%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	108,4%	108,1%	108,2%	108,1%
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	97,4%	97,2%	97,3%	97,2%
Peso neto aproximado	kg	60	70	104	109
Ø conducto concéntrico evacuación humos	mm	80/125	80/125	110/160	110/160
Longitud máx. conducto concéntrico	m	10	10	10	10
Ø conducto doble evacuación humos	mm	80	80	110	110
Longitud máx. conducto doble (3)	m	60	30	27	27
Ø conducto individual evacuación humos (tiro forzado)	mm	80 - 110	80 - 110	110 - 125	110 - 125
Longitud máx. conducto individual (4)	m	20 - 56	8 - 56	38 - 56	28 - 56
Capacidad agua	l	4	6	9	10
Presión máxima de trabajo	bar	4	4	4	4
Tipo de gas (5)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Consumo máximo de GN (G20)	m³/h	4,90	7,07	9,25	11,10
Conexión gas C	"	3/4"	3/4"	1"	1"
Conexiones Ida y Retorno B-A	"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Conexión condensados D		DN 18	DN 18	DN 18	DN 18
Referencias GN / GP (6)		<b>7612422 / 7678378</b>	<b>7612423 / 7678379</b>	<b>7612424 / 7678380</b>	<b>7612426 / 7678381</b>
PVP		<b>3.334 €</b>	<b>3.998 €</b>	<b>4.711 €</b>	<b>5.085 €</b>
Forma de suministro		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto

### Funciones de la Regulación (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V), permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante una salidas programable no ocupada o por módulos de aplicación programables), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la aplicación de funciones mediante un máximo de 2 módulos de ampliación interiores (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (corresponderían a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.  
Temp. media = 40°C

(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.  
Temp. media = 70°C



(3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros para la Power HT Plus 50 F y 70 F, y de 7 metros para la Power HT Plus 90 F y 110 F

(4) La longitud horizontal no debe superar 2 metros + 2 codos

(5) Las calderas versión propano se reciben con el kit de transformación de GN a GP en un bulto aparte. Esta transformación de gas estará incluida en el precio de la PEM de la caldera, si también se ha solicitado.

(6) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.

### Longitudes máximas en conducto de humos individual y en conductos dobles



### Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Power HT Plus conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).


Configuración	Longitudes (m)	Power HT Plus 50F		Power HT Plus 70F		Power HT Plus 90F		Power HT Plus 110F	
Conducto de humos individual tipo B23p	L3<2m + 2 codos	Ø80	Ø110	Ø80	Ø110	Ø110	Ø125	Ø110	Ø125
	(L1 + L2) rígido	20	56	8	56	38	56	28	56
Conductos dobles tipo C53		L1<15m y L1+L2<60 m (Ø 80)		L1<15m y L1+L2<30 m (Ø 80)		L1<7m y L1+L2<27 m (Ø 110)		L1<7m y L1+L2<27 m (Ø 110)	

**Versatilidad en la evacuación de humos:** posibilidad de combustión estanca incluida de serie, mediante conducto concéntrico. Accesorio opcional disponible para evacuación mediante conducto doble. Ver apartado "Accesorios de evacuación calderas de condensación" de este capítulo.


**Independencia hidráulica gracias al kit opcional,** que se integra de forma compacta en la parte posterior de la caldera y permite asegurar el caudal mínimo de circulación que debe garantizarse.

**Cuadro de control digital extraíble** con pantalla retroiluminada con texto: fuera de la caldera funciona como un control remoto de la caldera y, además, como un termostato modulante programable.

## Instalación Individual




Power HT Plus 50 F y 70 F




Power HT Plus 90 F y 110 F

## Instalación en Cascada




Power HT Plus 50 F y 70 F







Power HT Plus 90 F y 110 F

Calderas POWER HT PLUS en cascada ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora



Presión disponible a la salida de la caldera de los circuladores opcionales



## Accesorios hidráulicos Power HT Plus



Kit hidráulico individual  
(para instalación individual)

Para 50 F y 70 F

Referencia	<b>7607401</b>
PVP	<b>990 €</b>

Para 90 F y 110 F

Referencia	<b>7606357</b>
PVP	<b>1.443 €</b>

Se integran perfectamente, tanto a nivel estético como funcional, en la parte posterior de la caldera. Permiten asegurar el caudal mínimo en el circuito primario de la caldera. Incluyen:

- Botella de equilibrio
- Circulador de alta eficiencia con señal PWM para el circuito primario.
- Válvulas antirretorno y de seguridad.



Kit hidráulico individual  
(para instalación en cascada)

Para 50 F y 70 F


Referencia	<b>7615358</b>
PVP	<b>690 €</b>

Para 90 F y 110 F

Referencia	<b>7615357</b>
PVP	<b>850 €</b>

Permiten realizar la conexión hidráulica entre cada una de las calderas y los colectores de ida y retorno. Incluyen:


- Circulador de alta eficiencia con señal PWM para el circuito primario.
- Válvulas de corte, antirretorno y de seguridad.



Kit colector individual  
(1 por caldera)

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040371</b>
PVP	<b>395 €</b>



Kit colector doble  
(para 2 calderas)

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040375</b>
PVP	<b>650 €</b>



Kit de pletinas y juntas para  
cierre lateral de colectores  
del kit hidráulico y enlace a  
kit botella de equilibrio


Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040365</b>
PVP	<b>120 €</b>




Kit botella de equilibrio para  
caudal máximo de 8,5 m³/h  
(conexión 2")

Referencia	<b>140040408</b>
PVP	<b>1.100 €</b>



Kit botella de equilibrio para  
caudal máximo de 18 m³/h  
(conexión DN 65)

Referencia	<b>140040409</b>
PVP	<b>1.790 €</b>



Kit botella de equilibrio para  
caudal máximo de 28 m³/h  
(conexión DN 80)

Referencia	<b>140040410</b>
PVP	<b>2.240 €</b>



Kit enlace entre colectores  
de dos kits hidráulicos

Para 50 F, 70 F, 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040366</b>
PVP	<b>49 €</b>

### Cambio de gas natural a propano en caldera ya instalada

El cambio incluye el kit de transformación y la mano de obra.

Se recomienda realizar esta transformación de gas avisando a nuestro ATC, que dispondrá el kit de transformación correspondiente.

POWER HT PLUS 50 F	<b>122 €</b>
POWER HT PLUS 70 F	<b>157 €</b>
POWER HT PLUS 90 F	<b>157 €</b>
POWER HT PLUS 110 F	<b>157 €</b>

**Importante:** Debe garantizarse el caudal mínimo de circulación por el intercambiador de cada caldera. Los circuladores opcionales y las botellas de equilibrio correspondientes, suministradas por BAXI como accesorios, garantizan dichos caudales tanto en instalación individual como en cascada.

## Módulos de Telegestión Web Server



Permite acceder a todos los parámetros del cuadro de control de la caldera de forma remota mediante PC, smartphone o tablet. Comunicación local vía USB o remota mediante Ethernet ó GSM. Envío de señales de alarma e informes de funcionamiento.



### OZW672.01

Web Server para 1 dispositivo

Permite realizar la telegestión de 1 caldera mediante comunicación Ethernet.

Referencia	<b>141047023</b>
PVP	<b>520 €</b>

Puesta en marcha

Referencia	<b>7220392</b>
PVP	<b>200 €</b>

### OZW672.04

Web Server para 4 dispositivos

Permite realizar la telegestión de hasta 4 calderas o dispositivos Multilevel (ISR ZR, ISR SSR o ISR BCA) mediante comunicación Ethernet.

Referencia	<b>141047024</b>
PVP	<b>960 €</b>

Puesta en marcha

Referencia	<b>7220393</b>
PVP	<b>400 €</b>

### OZW672.16

Web Server para 16 dispositivos

Permite realizar la telegestión de hasta 16 calderas o dispositivos Multilevel (ISR ZR, ISR SSR o ISR BCA) mediante comunicación Ethernet.

Referencia	<b>141047025</b>
PVP	<b>1.420 €</b>

Puesta en marcha

Referencia	<b>7220394</b>
PVP	<b>650 €</b>

### OZS164.23/101

Web Server GSM para 1 dispositivo

Permite realizar la telegestión de 1 caldera mediante comunicación Ethernet o GSM para control desde teléfono móvil mediante mensajería SMS.

Referencia	<b>141047026</b>
PVP	<b>730 €</b>

Puesta en marcha

Referencia	<b>7220392</b>
PVP	<b>200 €</b>

Compatibilidad de calderas	Accesorios adicionales requeridos
EuroCondens SGB	Módulo BM (ref. 141047018)
Power HT Plus	Módulo BM (ref. 141047018)
EcoTherm Plus WGB	Módulo BM (ref. 141047018)
Bios Plus	Módulo BM (ref. 141047018)
GMB Plus	Módulo BM (ref. 141047018)
CPA	-
BTEC	-
NHF	-



CUERPO CALDERA



## EcoTherm Plus WGB

**Diseño robusto:** cuerpo caldera formado por elementos de fundición Aluminio-Silicio y quemador de premezcla con encendido electrónico.

**Regulación Multilevel Plus con posibilidad de telegestión.** Gestión de hasta 15 calderas en cascada mediante la regulación base.

**Accesorios incluidos en modelos de 28 y 38 kW:** circulador de calefacción de alta eficiencia, válvula de seguridad y manómetro análogo.

		28	38	50	70	90	110
Potencia útil 80/60°C	kW	27,2	36,8	48,5	67,9	87,3	106,8
Potencia útil 50/30°C	kW	29,2	39,0	51,9	72,5	93,1	113,5
Clase de eficiencia en calefacción		A	A	A	A	A	A
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	106,4%	105,6%	107,3%	108,1%	107,8%	107,7%
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	99,4%
Peso neto aproximado	kg	53	53	61	72	84	84
Longitud máx. conducto concéntrico (3)	m	20	11	25	14	10	8
Longitud máx. conducto simple (4)	m	25	15	23	23	20	20
Capacidad agua	l	3,6	3,6	4,7	5,8	7,8	7,8
Presión máxima de trabajo	bar	4	4	4	4	4	4
Tipo de gas (5)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Consumo máximo de GN (G20)	m³/h	3,0	4,0	5,3	7,4	9,5	11,6
Conexión gas	"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Conexiones Ida y Retorno HV-HR	"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Conexión condensados KA	mm	25	25	25	25	25	25
Ø conducto concéntrico evacuación humos	mm	80/125	80/125	110/160	110/160	110/160	110/160
A	mm	402	402	447	542	585	585
B	mm	167	167	168	168	163	163
C	mm	130	130	132	132	152	152
Referencia GN (6)		<b>7224489</b>	<b>7224490</b>	<b>222995024</b>	<b>222995025</b>	<b>7504270</b>	<b>222995026</b>
Referencia GP (6)		<b>7678410</b>	<b>7678411</b>	<b>7678412</b>	<b>7678413</b>	<b>7678414</b>	<b>7678415</b>
PVP		<b>2.517 €</b>	<b>2.777 €</b>	<b>3.697 €</b>	<b>4.765 €</b>	<b>5.564 €</b>	<b>6.027 €</b>

Forma de suministro En un solo bulto. Incluye sonda exterior

### Funciones de la regulación Multilevel (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V) programables, permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de senales de alarma (mediante las salidas programables no ocupadas o por módulos EWM adicionales), entradas de sonda, senales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables y entrada 0-10V. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la ampliación de funciones mediante un máximo de 3 módulos EWM interiores (senales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

(1) Temperatura ida/retorno de 40/30°C. Temp. media = 35°C

(2) Temperatura ida/retorno de 70/50°C. Temp. media = 60°C


(3) Si el conducto es horizontal la longitud máxima se reduce a 5 m. para todos los modelos

(4) Longitud máxima horizontal 3 m.


(5) Se suministran preparadas para gas natural. Para su utilización a gas propano, es necesario especificarlo en la confirmación del pedido, para cada caldera o conjuntos de calderas en cascada.

(6) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.


### WGB 28 y 38



### WGB 50 (circulador opcional)



### WGB 70 a 110 (circulador opcional)



### Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más EcoTherm Plus WGB conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo BM en cada caldera, para configurar la cascada).



**Dimensiones compactas**  
para facilitar la instalación en cascada: ancho común de 48 cm. en toda la gama.


**Bajas emisiones contaminantes:**  
< 25 mg/kWh en NOx (Clase 5)  
y < 20 mg/kWh en CO.

**Ratio de modulación 1:4** para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Amplia gama de accesorios de regulación:** para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Accesorios hidráulicos para instalaciones en cascada. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".


## Instalación Individual

	WGB 28 y 38	WGB 50 a 110
D	192 mm	189 mm
E	50 mm	80 mm




## Instalación en Cascada


Espalda contra espalda



Caldera ECOTHERM PLUS WGB para ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora



Calderas ECOTHERM PLUS WCB en cascada para ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora





## Accesorios para calderas EcoTherm Plus WGB 28 y 38



### BS 120 C / BS 160 C

Depósitos acumuladores para montaje bajo caldera

Compatibles con modelos EcoTherm Plus WGB 28 y 38. Modelos de 120 y 160 litros. Precisa kit interconexión LS U2E.

	BS 120 C	BS 160 C
Ref.	<b>148112512</b>	<b>148112513</b>
PVP	<b>650 €</b>	<b>720 €</b>



### ADH 2

Kit llaves de cierre

Kit conexiones con llaves de cierre 3/4" gas, 1" ida y retorno para calderas WGB 28 y 38.

Referencia	<b>B24000040</b>
PVP	<b>110 €</b>



### LS U2E

Kit circulador ACS WGB

Kit conexión hidráulica para la conexión de un depósito de ACS externo BS 120 ó 160 con caldera WGB 28 y 38. Incluye circulador de alta eficiencia, tubos de conexión y sonda ACS.

Referencia	<b>7503166</b>
PVP	<b>180 €</b>



### MAR2.28/38

2ª conexión retorno

Kit para una 2ª conexión de retorno de un circuito adicional para calderas WGB 28 y 38.

Referencia	<b>B24000041</b>
PVP	<b>40 €</b>



### MAG-WGB

Vaso de expansión calefacción WGB

Vaso de expansión de calefacción de 12 l para caldera EcoTherm Plus WGB 28 y 38.

Referencia	<b>B24000071</b>
PVP	<b>89 €</b>



### KWN

Equipo neutralización condensados

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas WGB 28 y 38.

Referencia	<b>B24000012</b>
PVP	<b>198 €</b>



### PSG / PSMG

Módulo hidráulico para circuitos de calefacción

Módulo hidráulico para un circuito directo (PSG) o mezclador (PSMG). Incluye circulador de alta eficiencia, válvula de 3 vías motorizada (sólo modelo PSMG), termómetros, llaves de ida/retorno y aislamiento térmico.

	PSG	PSMG
Ref.	<b>7503169</b>	<b>7503170</b>
PVP	<b>300 €</b>	<b>560 €</b>




### ÜV

Válvula diferencial

Válida para módulos hidráulicos PSG y PSMG.

Referencia	<b>147094006</b>
PVP	<b>21 €</b>




### VS2 / VS3

Colector para circuitos de calefacción

Colector para dos (modelo VS2) o tres (modelo VS3) circuitos de calefacción. Compatible con módulos PSG y PSMG.

	VS2	VS3
Ref.	<b>222978224</b>	<b>147094007</b>
PVP	<b>210 €</b>	<b>370 €</b>



### AGZ

Adaptador concéntrico 80/125 a simple 80 (sólo para WGB 28 y 38)

Longitud horizontal máxima admisible aire/humos = 5/3 metros. Longitud vertical máxima admisible = 22 metros.

Ref.	<b>222610384</b>
PVP	<b>85 €</b>

## Accesorios para calderas EcoTherm Plus WGB 50, 70, 90 y 110



### HEP 25-180-10

Circulador con señal PWM

Circulador modulante de alta eficiencia con señal PWM compatible con las calderas EcoTherm Plus WGB 50, 70, 90 y 110.

Referencia	<b>7503165</b>
PVP	<b>592 €</b>



### ADH 25/40

Kit llaves de cierre

Kit conexiones con llaves de cierre de gas (DN 25) e ida/retorno calefacción (DN 40) para calderas WGB 50 a 110.

Referencia	<b>B24000073</b>
PVP	<b>215 €</b>




### NEOP D / NEOP

Equipo neutralización condensados

Equipo para la neutralización de condensados en las calderas WGB 50 a 110. Válido hasta 300 kW (modelo NEOP D) y hasta 600 kW (modelo NEOP).

	NEOP D	NEOP
Ref.	<b>222927369</b>	<b>222927370</b>
PVP	<b>385 €</b>	<b>620 €</b>




### KU 2.16 / KU 3.16 / KU 4.25

Módulo hidráulico calderas en cascada

Colector hidráulico para 2, 3 ó 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas en línea. Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rígida PU, tubos de conexión flexible a caldera y válvula antirretorno.

	KU 2.16	KU 3.16	KU 4.25
Referencia	<b>B24000081</b>	<b>B24000082</b>	<b>B24000083</b>
PVP	<b>2.500 €</b>	<b>3.180 €</b>	<b>4.015 €</b>




Módulo hidráulico calderas en cascada


Colector hidráulico para hasta 4 WGB 50/70/90/110 kW instaladas espalda con espalda. Incluye botella de equilibrio, aislamiento en espuma rígida PU, tubos de conexión flexible a caldera y válvula antirretorno.

Referencia	<b>7212861</b>
PVP	<b>4.800 €</b>

### KU 2.16



### KU 3.16 / KU 4.25





## Bios Plus

**Diseño robusto:** intercambiador de calor monotérmico de acero inoxidable y quemador de premezcla con encendido electrónico.

**Bajas emisiones contaminantes:** < 35 mg/kWh en NOx (Clase 5) y < 25 mg/kWh en CO.

**Tecnología GAS INVERTER** con ratio de modulación 1:9 para un funcionamiento más eficiente, fiable y silencioso.

**Amplia gama de accesorios de regulación:** para gestión de calderas en cascada o instalaciones de alta o baja temperatura. Accesorios hidráulicos para instalaciones en cascada. Ver capítulo "Termostatos y Regulación".

		50 F	70 F	90 F	110 F
Potencia útil 80/60°C	kW	45,0	65,0	85,0	102,0
Potencia útil 50/30°C	kW	48,6	70,0	92,3	110,3
Clase de eficiencia en calefacción		A	A	A	A
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	107,8	107,1%	107,5%	107,4%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	105,0	105,0%	105,5%	105,1%
Rendimiento útil (2) con carga 100%	%	97,4	97,2%	97,3%	97,2%
Peso neto aproximado	kg	40	53	83	93
Longitud máx. conducto concéntrico	m	10	10	10	10
Longitud máx. conducto doble (3)	m	60	30	27	27
Capacidad agua	l	4	6	9	10
Presión máxima de trabajo	bar	4	4	4	4
Tipo de gas (4)		GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Consumo máximo de GN (G20)	m³/h	4,90	7,07	9,25	11,10
Conexión gas		3/4"	3/4"	1"	1"
Conexiones Ida y Retorno IC-RC		1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Ø conducto concéntrico evacuación humos	mm	80/125	80/125	110/160	110/160
Ø conducto doble evacuación humos	mm	80	80	110	110
A	mm	377	505	-	-
Referencias GN / GP (instalación individual) (5)		14H267102 / 7678382	14H268102 / 7678383	14H269102 / 7678404	14H270102 / 7678405
PVP		3.252 €	4.105 €	5.045 €	5.422 €
Referencias GN / GP (instalación en cascada) (6)		140267102 / 7678819	140268102 / 7678820	140269102 / 7678821	140270102 / 7678822
PVP		3.090 €	3.943 €	4.879 €	5.255 €
Forma de suministro		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto

### Funciones de la Regulación (incluida de serie)

Mediante 3 salidas (230V), permite la gestión de 1 circuito de ACS y/o circuitos directos de calefacción/bomba recirculación (uno por cada salida). Permite también la configuración de señales de alarma (mediante una salidas programable no ocupada o por módulos de aplicación programables), entradas de sonda, señales ON/OFF y Paro/Marcha, todas programables. Incluye función antilegionela, recirculación y tres programas horarios. Permite la aplicación de funciones mediante un 1 módulo de ampliación interior (señales de alarma, circuitos directos, circuitos con válvula mezcladora, etc.) y de hasta la gestión de 15 dispositivos de control externos (que equivalen a unos 30 circuitos de calefacción adicionales).

(1) Temperatura ida/retorno de 50/30°C.  
Temp. media = 40°C

(2) Temperatura ida/retorno de 80/60°C.  
Temp. media = 70°C

(3) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros para la Bios Plus 50 F y 70 F, y de 7 metros para la Bios Plus 90 F y 110 F





(4) Las calderas versión propano se reciben con el kit de transformación de GN a GP en un bulto aparte. Esta transformación de gas estará incluida en el precio de la PEM de la caldera, si también se ha solicitado.

(5) Incluye kit salida de humos 80/125 para Bios Plus 50 F y 70 F, y kit salida de humos 110/160 para Bios Plus 90 F y 110 F.

(6) Se suministra sin kit de evacuación. Ver accesorios de evacuación para calderas de condensación.

(7) Incluye kit salida de humos doble 80 para Bios Plus 50 F y 70 F, y kit salida de humos doble 110 para Bios Plus 90 F y 110 F.

Presión disponible a la salida de la caldera de los circuladores opcionales



### Puesta en marcha (opcional): 140€

La puesta en marcha (PEM) de estas calderas solo se efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicará el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o más Bios Plus conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador único desde una regulación común (es necesario un módulo OCI 345 en cada caldera, para configurar la cascada).

**Versatilidad en la evacuación de humos:** posibilidad de combustión estanca incluida de serie, mediante conducto concéntrico. Disponible suministro con conducto doble (mismo PVP), solicitando las referencias de la tabla adjunta:

La gama Bios Plus requiere asegurar un caudal mínimo de circulación (indicado en los manuales de instalador).

#### BIOS PLUS 50F

14D267102 / 7678406

#### BIOS PLUS 70F

14D268102 / 7678407

#### BIOS PLUS 90F

14D269102 / 7678408


#### BIOS PLUS 110F

14D270102 / 7678409


Referencias GN / GP (instalación individual) (7)

## Instalación Individual


### Power HT Plus 50 F y 70 F




### Power HT Plus 90 F y 110 F




### Con botella de equilibrio vertical



### Con botella de equilibrio horizontal





Caldera BIOS PLUS para ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora



## Instalación en cascada



Power HT Plus 50 F y 70 F




Caudal de trabajo (l/h con separador hidráulico BAXI)

Modelo	
50 F	1.950
70 F	2.750
90 F	4.200
110 F	4.600


Power HT Plus 90 F y 110 F



Calderas BIOS PLUS en cascada para ACS, un circuito de calefacción directo y un circuito con válvula mezcladora




## Accesorios hidráulicos Bios Plus



Kit hidráulico individual con botella de equilibrio

Para 50 F y 70 F

Referencia	<b>140040431</b>
PVP	<b>445 €</b>




Kit hidráulico individual (1 por caldera)

Para 50 F y 70 F

Referencia	<b>140040404</b>
PVP	<b>640 €</b>

Para 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040405</b>
PVP	<b>953 €</b>



Kit hidráulico doble (para 2 calderas)

Para 50 F y 70 F

Referencia	<b>140040406</b>
PVP	<b>1.164 €</b>

Para 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040407</b>
PVP	<b>1.588 €</b>




Kit de pletinas y juntas para cierre lateral de colectores del kit hidráulico y enlace a kit botella de equilibrio

Referencia	<b>140040365</b>
PVP	<b>120 €</b>


Kit enlace entre colectores de dos kits hidráulicos

Referencia	<b>140040366</b>
PVP	<b>49 €</b>




Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 8,5 m³/h (conexión 2")

Referencia	<b>140040408</b>
PVP	<b>1.100 €</b>




Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 18 m³/h (conexión DN 65)

Referencia	<b>140040409</b>
PVP	<b>1.790 €</b>



Kit botella de equilibrio para caudal máximo de 28 m³/h (conexión DN 80)

Referencia	<b>140040410</b>
PVP	<b>2.240 €</b>



Circulador modulante (se instala dentro de la caldera)

Para 50 F y 70 F

Referencia	<b>140040392</b>
PVP	<b>175 €</b>

Para 90 F y 110 F

Referencia	<b>140040394</b>
PVP	<b>315 €</b>

### Cambio de gas natural a propano en caldera ya instalada

El cambio incluye el kit de transformación y la mano de obra.  
Se recomienda realizar esta transformación de gas avisando a nuestro ATC, que dispondrá el kit de transformación correspondiente.

BIOS PLUS 50 F	<b>122 €</b>
BIOS PLUS 70 F	<b>157 €</b>
BIOS PLUS 90 F	<b>157 €</b>
BIOS PLUS 110 F	<b>157 €</b>





## Grupos Modulares GMB Plus

**Grupos modulares autónomos para su instalación en el exterior.** Formados por 1, 2 ó 3 calderas murales Bios Plus conectadas en cascada y montadas dentro de armarios.

**Disponibilidad de Grupos Modulares formados por 1 ó 2 calderas** con botella de equilibrio acorde a la potencia del conjunto.

**Solución compacta:** incluye colectores hidráulicos y de gas, circuladores, vaso de expansión, válvulas, terminales de evacuación de humos, cuadro eléctrico y accesorios para gestión de calderas en cascada (AVS75, OCI 345 y Regulador Climático).


GMB PLUS 2MB (1 caldera +1 botella)		GMB PLUS 3MB (2 calderas +1 botella)	
Número de módulos	2	Número de módulos	3
Número de calderas	1	Número de calderas	2
Botella de equilibrio incluida	Sí	Botella de equilibrio incluida	Sí
Peso neto aproximado kg	350	Peso neto aproximado kg	600
Presión máxima de trabajo bar	4	Presión máxima de trabajo bar	4
Tipo de gas	GN/GP	Tipo de gas	GN/GP
<b>GMB PLUS xM-50</b>		<b>GMB PLUS xM-50</b>	
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-50 (1x Bios Plus 50 F)	Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 3MB-50 (2x Bios Plus 50 F)
Potencia útil 80/60°C kW	5 - 45	Potencia útil 80/60°C kW	5 - 90
Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	8,5	Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	8,5
<b>GMB PLUS xM-70</b>		<b>GMB PLUS xM-70</b>	
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-70 (1x Bios Plus 70 F)	Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 3MB-70 (2x Bios Plus 70 F)
Potencia útil 80/60°C kW	7,2 - 65	Potencia útil 80/60°C kW	7,2 - 130
Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	8,5	Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	18
<b>GMB PLUS xM-90</b>		<b>GMB PLUS xM-90</b>	
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-90 (1x Bios Plus 90 F)	Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 3MB-90 (2x Bios Plus 90 F)
Potencia útil 80/60°C kW	9,4 - 85	Potencia útil 80/60°C kW	9,4 - 170
Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	8,5	Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	18
<b>GMB PLUS xM-110</b>		<b>GMB PLUS xM-110</b>	
Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 2MB-110 (1x Bios Plus 110 F)	Modelo y cantidad de caldera/s	GMB PLUS 3MB-110 (2x Bios Plus 110 F)
Potencia útil 80/60°C kW	11,4 - 102	Potencia útil 80/60°C kW	11,4 - 204
Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	8,5	Caudal máx. botella de equilibrio m³/h	18
<b>Armario vacío sin calderas</b>		<b>Armario vacío sin calderas</b>	
	<b>7220853 (2)</b>		<b>4.550 €</b>
<b>Kit conexión entre grupos modulares</b>		<b>Kit conexión entre grupos modulares</b>	
	<b>140040264</b>		<b>279 €</b>
Forma de suministro	En un único bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.		

(1) Dígito x determinante del tipo de conexión:


I = Conexiones a la izquierda, mirando el GMB PLUS frontalmente  
D = Conexiones a la derecha, mirando el GMB PLUS frontalmente

(2) Armario de un módulo con botella de equilibrio hasta 18 m³/h, suministro desmontado



GMB Plus 1 módulo



GMB Plus 2 módulos



GMB Plus 3 módulos



1. Colector de gas 2"
2. Colector de retorno (DN80)
3. Colector de ida (DN80)
4. Evacuación condensador




Conformes a la norma UNE 60601 en lo que se refiere a "Equipos autónomos".

**Soluciones de 2 o más grupos modulares.** Para la configuración de Soluciones de 2 o más grupos modulares, será necesario validar la composición definitiva de los conjuntos para cada caso y previa confirmación del pedido. Cada

conjunto se compone de como máximo 2 grupos modulares en serie. Es posible cubrir cualquier rango de potencia requerida mediante la configuración de cuantos conjuntos sean necesarios.

GMB PLUS 1M (1 caldera)		GMB PLUS 2M (2 calderas)		GMB PLUS 3M (3 calderas)	
1		2		3	
1		2		3	
No		No		No	
250		500		750	
4		4		4	
GN/GP		GN/GP		GN/GP	
Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
190115x18 (1)	7.700 €	190115x22 (1)	12.600 €	190115x26 (1)	17.300 €
GMB PLUS 1M-50 (1x Bios Plus 50 F)		GMB PLUS 2M-50 (2x Bios Plus 50 F)		GMB PLUS 3M-50 (3x Bios Plus 50 F)	
5 - 45		5 - 90		5 - 135	
-		-		-	
190115x19 (1)	8.200 €	190115x23 (1)	13.500 €	190115x27 (1)	18.500 €
GMB PLUS 1M-70 (1x Bios Plus 70 F)		GMB PLUS 2M-70 (2x Bios Plus 70 F)		GMB PLUS 3M-70 (3x Bios Plus 70 F)	
7,2 - 65		7,2 - 130		7,2 - 195	
-		-		-	
190115x20 (1)	9.400 €	190115x24 (1)	15.900 €	190115x28 (1)	22.200 €
GMB PLUS 1M-90 (1x Bios Plus 90 F)		GMB PLUS 2M-90 (2x Bios Plus 90 F)		GMB PLUS 3M-90 (3x Bios Plus 90 F)	
9,4 - 85		9,4 - 170		9,4 - 255	
-		-		-	
190115x21 (1)	9.800 €	190115x25 (1)	16.800 €	190115x29 (1)	23.600 €
GMB PLUS 1M-110 (1x Bios Plus 110 F)		GMB PLUS 2M-110 (2x Bios Plus 110 F)		GMB PLUS 3M-110 (3x Bios Plus 110 F)	
11,4 - 102		11,4 - 204		11,4 - 306	
-		-		-	
190115941	2.890 €	190115942	3.690 €	190115943	4.980 €
140040264	279 €	140040264	279 €	140040264	279 €

En un único bulto, totalmente paletizado y con las calderas instaladas en su interior. Incluye sonda exterior.



**Puesta en marcha (opcional): 140€**  
La puesta en marcha (PEM) de los grupos modulares GMB PLUS, compuestos por calderas BIOS PLUS, solo se efectuara a petición del cliente. Los precios que se citan son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones, se repercutira el coste del desplazamiento. El precio que se cita es para la PEM de calderas individuales. Se aplicara el 50% del valor de la PEM a partir de la segunda caldera y por cada caldera adicional, en instalaciones de dos o mas Bios Plus (del total de grupos modulares instalados) conectadas para funcionamiento en cascada, actuando como generador unico desde una regulacion comun.


## Accesorios de evacuación calderas de condensación

Diámetros conductos (mm)	80/125		110/160		80		110	
<b>Accesorios de evacuación en cascada Gamas Bios Plus y Power HT Plus</b>	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Kit evacuación 1ª y 2ª caldera	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit evacuación 3ª o más calderas	-	-	-	-	-	-	-	-
Racord con clapeta antirretorno (1 por caldera)	-	-	-	-	<b>140040419</b>	<b>100 €</b>	<b>140040418</b>	<b>160 €</b>
Prolongador 0,5 m diámetro 110 (1 por caldera, para dar inclinación al kit evacuación)	-	-	-	-	-	-	<b>140040398</b>	<b>19 €</b>
<b>Accesorios de evacuación en cascada Gama EcoTherm Plus WGB</b>	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
BK110/1B Kit evacuación 1ª caldera	-	-	-	-	-	-	-	-
BK110/2B Kit evacuación 2ª o más calderas	-	-	-	-	-	-	-	-
BK110/3B Kit evacuación hasta 440 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
BK110/4B Kit evacuación hasta 240 kW	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Accesorios de evacuación para una sola caldera</b>	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Kit salida horizontal/vertical (*)	<b>140040190</b>	<b>209 €</b>	<b>140040234</b>	<b>274 €</b>	-	-	-	-
Kit salida terminal a tejado	<b>140040189</b>	<b>262 €</b>	<b>140040236</b>	<b>244 €</b>	-	-	-	-
Kit salida doble conducto (**)	-	-	-	-	<b>140040193</b>	<b>209 €</b>	<b>140040411</b>	<b>260 €</b>
Prolongador 0,5 metros	<b>222994910</b>	<b>45 €</b>	<b>B24000055</b>	<b>55 €</b>	<b>222994835</b>	<b>15 €</b>	<b>140040398</b>	<b>19 €</b>
Prolongador 1 metro	<b>140040172</b>	<b>73 €</b>	<b>140040237</b>	<b>98 €</b>	<b>140040173</b>	<b>23 €</b>	<b>140040240</b>	<b>29 €</b>
Codo 90°	<b>140040175</b>	<b>48 €</b>	<b>140040238</b>	<b>88 €</b>	<b>140040176</b>	<b>18 €</b>	<b>140040241</b>	<b>20 €</b>
Codo 45°	<b>140040178</b>	<b>51 €</b>	<b>140040239</b>	<b>77 €</b>	<b>140040179</b>	<b>18 €</b>	<b>140040242</b>	<b>20 €</b>
Tramo recto con registro	<b>222644969</b>	<b>50 €</b>	-	-	-	-	<b>B24000037</b>	<b>25 €</b>
Filtro de entrada de aire para gama EuroCondens SGB	-	-	-	-	-	-	<b>141047016</b>	<b>125 €</b>

(\*) El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado.

(\*\*) Estos dos Kits de salida doble sólo se pueden instalar en las Gamas Bios Plus y Power HT Plus.


### Longitudes y diámetros de chimenea común para calderas EuroCondens SGB en cascada



SGB 125 - 300

Modelos	A
125/170 H	<b>1900</b>
215 H	<b>1915</b>
260 H	<b>1915</b>
300 H	<b>1915</b>


Modelos	Nº Calderas	Ø conducto (mm)	L máxima conducto (m)
SGB 125	2	180	40
	2	200	60
SGB 170	2	200	40
	2	250	60
SGB 215	2	200	20
	2	250	60
SGB 260	2	250	50
SGB 300	2	250	50
SGB 400	2	350	35
SGB 470	2	350	35
SGB 540	2	350	35
SGB 610	2	350	35



SGB 400 - 610

### Kit evacuación cascada gama EcoTherm Plus WGB

(\*) distancias mínimas recomendadas




Nº Calderas en Cascada	Longitud máxima de la chimenea vertical (H)			
	WGB 50	WGB 70	WGB 50	WGB 110
2	40 m.	40 m.	40 m.	40 m.
	1 1 - 1	1 1 - 1	1 1 1 -	1 1 1 -
3	40 m.	40 m.	40 m.	40 m.
	1 2 - 1	1 2 1 -	1 2 1 -	1 2 1 -
4	30 m.	40 m.	35 m.	15 m.
	1 3 - 1	1 3 1 -	1 3 1 -	1 3 1 -
	1B 2B 3B 4B	1B 2B 3B 4B	1B 2B 3B 4B	1B 2B 3B 4B

Cantidades y tipos de BK según composición de la cascada

125		160		200		250	
Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
140040412	567 €	140040413	571 €	140040414	709 €	-	-
140040415	176 €	140040416	230 €	140040417	265 €	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
-	-	B24000025	530 €	-	-	-	-
-	-	B24000026	320 €	-	-	-	-
-	-	-	-	B24000027	520 €	-	-
-	-	B24000028	535 €	-	-	-	-
Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	B24000029	42 €	-	-	-	-
140040199	52 €	140040250	80 €	140040251	140 €	-	-
140040198	37 €	140040248	51 €	B24000035	295 €	7504297	360 €
140040197	54 €	140040331	88 €	B24000036	235 €	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
141047020	149 €	222927376	670 €	-	-	-	-

### Kit evacuación cascada gamas Bios Plus / Power HT Plus

- 1 - Kit evacuación 1ª y 2ª caldera  
2 - Kit evacuación 3ª o más calderas  
3 - Racord evacuación



### Diámetro de evacuación (A y B), según el nº de calderas en cascada y la longitud de la chimenea (H)

Como premisas generales debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- La distancia del colector de la primera caldera al conducto vertical no debe superar los 2 metros.
- Debe colocarse en cada caldera un racord de evacuación para la conexión al colector de cascada el cual ya incluye un sistema antirretorno de humos.
- Entre la caldera y el colector, además del racord de evacuación, debe colocarse un prolongador de diámetro 110 mm y ref. 140040398, cortándolo según convenga para dar la pendiente adecuada al colector.
- El diámetro máximo suministrado es 200 mm.

Nº de calderas en cascada	Ø A (mm) del kit de evacuación, según nº y modelo de caldera			
	Bios Plus/Power HT Plus 50 F	Bios Plus/Power HT Plus 70 F	Bios Plus/Power HT Plus 90 F	Bios Plus/Power HT Plus 110 F
2	125	125	160	160
3	125	160	200	200
4	125	200	200	200
5	160	200	200	(*) 250
6	160	200	(*) 250	(*) 250
Ø B (mm) de la chimenea (H), según nº y modelo de caldera y para una longitud H < 20 metros.				

(\*) Ø 250 mm. no disponible como accesorio.

## CPA-BTH



**Caldera monobloc de chapa de acero** fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

**Facilidad de instalación y mantenimiento:** amplia puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

**Versatilidad de regulación:** control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		55	70	100	130
Potencia útil	kW	55	70	100	130
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	94,0%	94,1%	94,3%	94,5%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	94,8%	94,7%	95,2%	95,5%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	3	5	6	9
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	50	50	53	82
Peso neto aproximado	kg	285	320	385	425
Anchura cota A	mm	810	810	880	880
Altura cota B	mm	870	870	940	940
Profundidad cota D	mm	1.254	1.394	1.394	1.494
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	175	175	195	195
Ida cota a	"	2"	2"	DN 65	DN 65
Retorno cota b	"	2"	2"	DN 65	DN 65
Capacidad agua	l	130	150	170	180
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

#### Caldera con cuadro de control básico 1 etapa

Referencia	7503869	7503872	7503875	7503878
PVP	2.081 €	2.300 €	2.678 €	3.032 €

#### Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	7503870	7503873	7503876	7503879
PVP	2.290 €	2.531 €	2.887 €	3.242 €


#### Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	7503871	7503874	7503877	7503880
PVP	2.624 €	2.865 €	3.221 €	3.576 €

#### Forma de suministro


2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%



Para consultar la compatibilidad de estas calderas con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de acoplamiento quemadores y calderas del capítulo de **Complementos y componentes de instalaciones**.

Para otras cotas no indicadas en la tabla superior consultar manual instalación



Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

**Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE:** funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento N° 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013). ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.


170	220	270	320	380
170	220	270	320	380
94,8%	94,9%	95,0%	95,3%	95,4%
95,7%	95,9%	96,0%	96,4%	96,5%
13	16	21	27	31
115	110	153	217	174
465	588	645	695	835
880	980	980	980	1.080
940	1.070	1.070	1.070	1.190
1.608	1.665	1.815	1.915	1.940
195	245	245	245	295
DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
DN 65	DN 80	DN 80	DN 80	DN 100
195	270	300	315	450
5	5	5	5	5

7503881	-	-	-	-
3.325 €	-	-	-	-

7503882	7503884	7503886	7503888	7503890
3.534 €	4.078 €	4.601 €	5.438 €	6.169 €


7503883	7503885	7503887	7503889	7503891
4.052 €	4.517 €	5.071 €	5.782 €	6.504 €

2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.



Cuadro de control básico (una etapa)

Cuadro de control básico (dos etapas)



Cuadro de control digital KSF

1. Interruptor general

2. Piloto tensión

3. Termostato regulación

4. Piloto primera etapa

5. Contador de horas primera etapa

6. Contador de horas segunda etapa

7. Piloto segunda etapa
8. Termohidrómetro

9. Termostato seguridad

10. Piloto bloqueo quemador

11. Fusible 6,3 A

12. Piloto bloqueo caldera por sobretemperatura

13. Pulsador de rearme programador quemadores

14. Unidad de regulación con pantalla LCD

## CPA-BTH



**Caldera monobloc de chapa de acero** fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

**Facilidad de instalación y mantenimiento:** amplia puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

**Versatilidad de regulación:** control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		460	540	640	750
Potencia útil	kW	460	540	640	750
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 100%	%	95,5%	95,5%	95,5%	95,6%
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 30%	%	96,5%	96,6%	96,6%	96,5%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	39	42	50	58
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	220	163	227	208
Peso neto aproximado	kg	940	1.180	1.295	1.460
Anchura cota A	mm	1.080	1.210	1.210	1.320
Altura cota B	mm	1.190	1.320	1.320	1.440
Profundidad cota D	mm	2.155	2.195	2.365	2.365
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	295	345	345	395
Ida cota a	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125
Retorno cota b	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125
Capacidad agua	l	500	690	725	965
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

**Caldera con cuadro de control básico 2 etapas**

Referencia	7503892	7503894	7503896	7503898
PVP	6.692 €	8.345 €	9.306 €	10.561 €

**Caldera con cuadro de control digital KSF**

Referencia	7503893	7503895	7503897	7503899
PVP	7.027 €	8.679 €	9.641 €	10.896 €

**Grupos Térmicos Gasóleo**

	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	7503933	9.258 €	7503936	11.069 €	7503939	12.465 €	7503942	13.603 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	7503934	9.589 €	7503937	11.399 €	7503940	12.796 €	7503943	13.933 €
Quemador modulante cuadro KSF	7503935	13.086 €	7503938	14.791 €	7503941	18.320 €	7503944	19.658 €

**Grupos Térmicos Gas Natural**

	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	7503992	11.046 €	7503995	13.420 €	7503998	14.556 €	7504001	16.518 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	7503993	11.542 €	7503996	13.833 €	7503999	14.887 €	7504002	16.848 €
Quemador modulante cuadro KSF	7503994	13.090 €	7503997	16.260 €	7504000	17.550 €	7504003	19.098 €

**Grupos Térmicos Gas Propano**


	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	7504047	11.202 €	7504050	13.591 €	7504053	14.722 €	7504056	16.466 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	7504048	11.532 €	7504051	13.921 €	7504054	15.051 €	7504057	16.796 €
Quemador modulante cuadro KSF	7504049	13.209 €	7504052	16.435 €	7504055	17.720 €	7504058	18.840 €

Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

**Puesta en Marcha:** Al Grupo Térmico debe añadirse el precio de la puesta en marcha del quemador correspondiente.



Disponibilidad bajo demanda de calderas con **presión máxima de 8 bar**. Consultar precios y características.

Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

**Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE.** Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

900	1.100	1.300	1.500	1.750
900	1.100	1.300	1.500	1.750
95,5%	95,6%	95,5%	95,5%	95,4%
96,7%	96,7%	96,8%	96,7%	96,6%
52	59	62	76	94
297	380	312	401	520
1.610	1.790	2.235	2.466	2.650
1.320	1.320	1.540	1.540	1.540
1.440	1.440	1.690	1.690	1.690
2.485	2.757	2.782	2.972	3.162
395	395	445	445	445
DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150
DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150
1.005	1.105	1.650	1.740	1.905
5	5	5	5	5

7503900	7503902	7503904	7503906	7503908
11.293 €	12.548 €	14.619 €	16.730 €	18.508 €

7503901	7503903	7503905	7503907	7503909
11.627 €	12.883 €	14.953 €	17.065 €	18.842 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
7503945	14.741 €	7503948	16.033 €	7503951	18.722 €	7503954	23.066 €	7503957	24.514 €
7503946	15.071 €	7503949	16.364 €	7503952	19.053 €	7503955	23.397 €	7503958	24.846 €
7503947	21.205 €	7503950	22.239 €	7503953	24.825 €	7503956	31.031 €	7503959	32.997 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
7504004	17.653 €	7504007	19.098 €	7504010	21.163 €	-	-	-	-
7504005	17.983 €	7504008	19.428 €	7504011	21.493 €	-	-	-	-
7504006	20.027 €	7504009	20.956 €	7504012	23.227 €	7504013	28.390 €	7504014	30.144 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
7504059	17.395 €	7504062	18.944 €	7504065	21.070 €	-	-	-	-
7504060	17.725 €	7504063	19.275 €	7504066	21.400 €	-	-	-	-
7504061	19.873 €	7504064	20.853 €	7504067	23.124 €	7504068	28.601 €	7504069	30.356 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envolvente (incluye: accesorios de fijación de la envolvente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda



## CPA-BT



**Caldera monobloc de chapa de acero** fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

**Facilidad de instalación y mantenimiento:** amplia puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

**Versatilidad de regulación:** control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		55	80	115	150
Potencia útil	kW	55	80	115	150
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 100%	%	91,0%	91,1%	91,4%	91,4%
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 30%	%	91,7%	92,0%	92,0%	92,3%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	4	4	8	12
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	80	105	135	120
Peso neto aproximado	kg	250	285	330	385
Anchura cota A	mm	810	810	810	880
Altura cota B	mm	870	870	870	940
Profundidad cota D	mm	1.144	1.254	1.394	1.394
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	175	175	175	195
Ida cota a	"	2"	2"	2"	DN 65
Retorno cota b	"	2"	2"	2"	DN 65
Capacidad agua	l	115	130	150	170
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

#### Caldera con cuadro de control básico 1 etapa

Referencia	190120060	190120061	190120062	190120063
PVP	1.835 €	1.974 €	2.427 €	2.667 €

#### Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	190120065	190120066	190120067	190120068
PVP	2.010 €	2.182 €	2.629 €	2.869 €


#### Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	190120083	190120084	190120085	190120086
PVP	2.351 €	2.522 €	2.970 €	3.211 €

#### Forma de suministro


2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%



Para otras cotas no indicadas en la tabla superior consultar manual instalación

Para consultar la compatibilidad de estas calderas con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de acoplamiento quemadores y calderas del capítulo de **Complementos y componentes de instalaciones.**



Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

**Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE.** Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento N° 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS CPA EXISTENTES EN EL MERCADO.


185	230	290	345	395
185	230	290	345	395
91,7%	92,0%	92,0%	92,1%	92,3%
92,2%	92,8%	93,0%	93,1%	93,0%
16	20	25	28	32
165	210	190	250	330
425	465	588	645	695
880	880	980	980	980
940	940	1.070	1.070	1.070
1.494	1.608	1.665	1.818	1.915
195	195	245	245	245
DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80
DN 65	DN 65	DN 80	DN 80	DN 80
180	195	272	297	311
5	5	5	5	5

190120064	-	-	-	-
2.965 €	-	-	-	-


190120069	190120070	190120071	190120072	190120073
3.167 €	3.578 €	4.144 €	4.688 €	5.578 €

190120087	190120088	190120089	190120090	190120091
3.510 €	3.920 €	4.485 €	5.029 €	5.920 €


2/3 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico). Cuadro digital KSF cuando corresponda en bulto aparte.



Cuadro de control básico (una etapa)



Cuadro de control básico (dos etapas)



Cuadro de control digital KSF

1. Interruptor general

2. Piloto tensión

3. Termostato regulación

4. Piloto primera etapa

5. Contador de horas primera etapa

6. Contador de horas segunda etapa

7. Piloto segunda etapa
8. Termohidrómetro

9. Termostato seguridad

10. Piloto bloqueo quemador

11. Fusible 6,3 A

12. Piloto bloqueo caldera por sobretemperatura

13. Pulsador de rearme programador quemadores

14. Unidad de regulación con pantalla LCD

## CPA-BT



**Caldera monobloc de chapa de acero** fabricada en acero especial para garantizar una larga vida útil. Hogar sobrepresionado con cámara de combustión y circuito de humos totalmente refrigerados.

**Facilidad de instalación y mantenimiento:** amplia puerta frontal que facilita la limpieza del haz tubular y de la cámara de combustión. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

**Versatilidad de regulación:** control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica.

		465	580	695	795
Potencia útil	kW	465	580	695	795
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 100%	%	92,2%	92,4%	92,3%	92,4%
Rendimiento útil <sup>(1)</sup> con carga 30%	%	93,2%	93,2%	93,1%	93,4%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	35	41	46	50
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	260	350	270	350
Peso neto aproximado	kg	835	940	1.180	1.295
Anchura cota A	mm	1.080	1.080	1.210	1.210
Altura cota B	mm	1.190	1.190	1.320	1.320
Profundidad cota D	mm	1.940	2.155	2.195	2.365
Diámetro evacuación de humos cota G	mm	295	295	345	345
Ida cota a	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Retorno cota b	"	DN 100	DN 100	DN 100	DN 100
Capacidad agua	l	453	503	689	726
Presión máxima de trabajo	bar	5	5	5	5

#### Caldera con cuadro de control básico 2 etapas

Referencia	190120074	190120075	190120076	190120077
PVP	5.973 €	7.146 €	8.426 €	9.236 €

#### Caldera con cuadro de control digital KSF

Referencia	190120092	190120093	190120094	190120095
PVP	6.313 €	7.487 €	8.767 €	9.579 €

#### Grupos Térmicos Gasóleo

	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	190122814	8.588 €	190122815	10.675 €	190122816	11.784 €	190122817	12.923 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190122832	8.927 €	190122833	11.017 €	190122834	12.123 €	190122835	13.265 €
Quemador modulante cuadro KSF	190122921	12.416 €	190122922	16.305 €	190122923	17.522 €	190122924	19.325 €

#### Grupos Térmicos Gas Natural

	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	190125814	10.612 €	190125815	13.074 €	190125816	14.201 €	190125817	16.184 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190125832	10.952 €	190125833	13.413 €	190125834	14.540 €	190125835	16.524 €
Quemador modulante cuadro KSF	190125929	12.654 €	190125930	15.648 €	190125931	16.913 €	190125932	18.348 €

#### Grupos Térmicos Gas Propano


	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
Quemador 2 etapas cuadro básico	190126814	10.675 €	190126815	13.297 €	190126816	14.414 €	190126817	15.928 €
Quemador 2 etapas cuadro KSF	190126832	11.017 €	190126833	13.637 €	190126834	14.753 €	190126835	16.269 €
Quemador modulante cuadro KSF	190126929	12.775 €	190126930	15.865 €	190126931	17.130 €	190126932	18.149 €

#### Forma de suministro

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión (excepto CPA 55-BTH), volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltorio (incluye: accesorios de fijación de la envoltorio, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda

(1) Temp. media del agua 70°C al 100% y 40°C al 30%

**Puesta en Marcha:** Al Grupo Térmico debe añadirse el precio de la puesta en marcha del quemador correspondiente.



Disponibilidad bajo demanda de calderas para **montaje in situ**, para facilitar su instalación en salas de difícil acceso. Consultar precios y condiciones.

Disponibilidad de calderas con presión máxima de 8 bar. Consultar precios y características.

**Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE.** Funcionamiento a Baja Temperatura que evita en la mayoría de los casos la necesidad de circulador anticondensación y válvulas mezcladoras en la instalación.

930	1.045	1.275	1.510	1.740
930	1.045	1.275	1.510	1.740
92,4%	92,5%	92,5%	92,4%	92,5%
93,4%	93,5%	93,5%	93,6%	93,5%
58	60	68	72	78
320	400	510	420	540
1.460	1.610	1.790	2.235	2.466
1.320	1.320	1.320	1.540	1.540
1.440	1.440	1.440	1.690	1.690
2.365	2.485	2.757	2.782	2.972
395	395	395	445	445
DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150
DN 125	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150
966	1.005	1.106	1.640	1.739
5	5	5	5	5

190120078	190120079	190120080	190120081	190120082
10.442 €	11.519 €	12.820 €	15.145 €	16.969 €

190120096	190120097	190120098	190120099	190120100
10.782 €	11.860 €	13.162 €	15.486 €	17.311 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
190122818	14.058 €	190122819	15.171 €	190122820	16.689 €	190122821	21.553 €	190122822	23.248 €
190122836	14.399 €	190122837	15.512 €	190122838	17.031 €	190122839	21.895 €	190122840	23.588 €
190122925	20.421 €	190122926	21.497 €	190122927	23.492 €	190122928	30.472 €	190122929	32.175 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
190125818	17.321 €	190125819	18.450 €	190125820	20.124 €	-	-	-	-
190125836	17.568 €	190125837	18.789 €	190125838	20.463 €	-	-	-	-
190125933	19.372 €	190125934	20.310 €	190125935	21.797 €	190125936	27.335 €	190125937	29.143 €

Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP	Referencia	PVP
190126818	17.066 €	190126819	18.183 €	190126820	19.906 €	-	-	-	-
190126836	17.406 €	190126837	18.523 €	190126838	20.245 €	-	-	-	-
190126933	19.318 €	190126934	20.044 €	190126935	21.585 €	190126936	27.795 €	190126937	29.608 €

2/4 bultos: Cuerpo de caldera montado (incluye: turbuladores, conjunto puerta de seguridad antiexplosión, volantes cierre puerta, cepillo de limpieza y manta aislante) + Envoltente (incluye: accesorios de fijación de la envoltente, flejes sujeción manta aislante, visor mirilla y cuadro de control básico cuando corresponda) + Cuadro digital KSF cuando corresponda + Quemador y accesorios cuando corresponda

## NHF



Cuerpo de caldera formado por elementos de fundición de alto intercambio de calor y gran caudal de agua. Hogar sobrepresionado de alta eficiencia y calorifugado con doble aislante de fibra de vidrio de 50 mm de espesor.

**Facilidad de instalación y mantenimiento:** posibilidad de suministro de cuerpo desmontado para su montaje en la propia sala de calderas. Puerta reversible, fácilmente adaptable para abrirse hacia la derecha o la izquierda según necesidades de la instalación.

**Versatilidad de regulación:** control de caldera mediante regulación electrónica KSF o regulación analógica KSF-CE. Circuito de tres pasos de humos, que permite lograr una mayor eficiencia.

**Homologada como Baja Temperatura según Directiva 92/42/CEE**

		90	115	150
Potencia útil	kW	90	115	150
Rendimiento útil (1) con carga 100%	%	91,0%	91,6%	91,7%
Rendimiento útil (1) con carga 30%	%	95,2%	95,5%	95,8%
Sobrepresión cámara combustión	mm.c.a.	2	4	7
Pérdida presión circuito agua $\Delta t=15^{\circ}\text{C}$	mm.c.a.	46	74	142
Número de elementos del cuerpo		4	5	6
Peso neto aproximado	kg	612	736	846
L	mm	991	1.151	1.311
P	mm	490	650	810
R	mm	180	180	180
Capacidad agua	l	96	116	136
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6

**Cuerpo desmontado (1) (2)**

Referencia	100019872	100019873	100019874
PVP	4.888 €	5.232 €	5.673 €

**Barras de montaje**

Referencia	C10016420	C10016420	C10016420
PVP	1.830 €	1.830 €	1.830 €


**Cuerpo montado (1)**

Referencia	100019902	100019903	100019904
PVP	5.299 €	5.688 €	6.180 €
Forma de suministro	En un solo bulto sobre palet	En un solo bulto sobre palet	En un solo bulto sobre palet

(1) El cuadro de control debe solicitarse aparte, en función del modelo deseado. Ver apartado "Regulación Multilevel".

(2) Para el montaje del cuerpo caldera, es necesario disponer de las barras de montaje HF1 (y 2x HF2 según modelos). Puede solicitarse este montaje del cuerpo caldera a nuestro Servicio de Asistencia Técnica (ATC) que ya dispone de las barras necesarias. Consultar precios de este servicio con nuestro ATC.

Para consultar la compatibilidad de estas calderas con la gama de quemadores BAXI ir a la tabla de acoplamiento quemadores y calderas del capítulo de **Complementos y componentes de instalaciones**.





CONFORME A LA NORMATIVA ErP (Reglamento N° 813/2013 de la Comisión de 2/8/2013), ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A LA SUSTITUCIÓN DE CALDERAS NHF EXISTENTES EN EL MERCADO.

185	230	280
185	230	280
91,5%	91,7%	92,0%
95,2%	96,1%	96,3%
12	18	22
195	301	460
7	8	9
981	1.103	1.230
1.471	1.631	1.791
970	1.130	1.290
200	200	200
156	176	196
6	6	6

100019875	100019876	100019877
6.187 €	7.125 €	8.321 €
HF1	HF1 + 2 x HF2	HF1 + 2 x HF2
C10016420	C10016420 + 2 x C10016428	C10016420 + 2 x C10016428
1.830 €	2.224 €	2.224 €

100019905	100019906	100019907
6.735 €	7.721 €	8.966 €
En un solo bulto sobre palet	En un solo bulto sobre palet	En un solo bulto sobre palet

- 1. Orificio de desagüe Rp 2 1/2" (taponado)
  - 2. Manguito Rp 1 1/2" para el grupo de seguridad
  - 3. Salida de calefacción (Brida + contrabrida con collarín para soldar) orificio Ø 2 1/2" (Opción: Ø 2")
  - 4. Retorno de calefacción (Brida + contrabrida con collarín para soldar) orificio Ø 2 1/2" (Opción: Ø 2")
  - 5. Vaciado Rp 1 1/2" (taponado)
- Rp. Roscado interior  
(1) Pies ajustables: altura mínima 0 mm, ajustable posible: 0 a 40 mm.

## Cuadros de control para calderas de baja temperatura NHF



Cuadro de control digital KSF

Cuadro de control digital que permite el control de una caldera con quemador atmosférico de una etapa o dos etapas y de un quemador de aire forzado de una etapa, dos etapas o modulante. Adecuado para el control de circuitos de calefacción que requieren de funciones avanzadas de regulación, como por ejemplo calderas en cascada, control de temperatura por sonda exterior, circuitos de calefacción con válvula mezcladora y circuitos de producción de ACS por sistema solar o con acumulador directo a caldera.

Referencia	<b>147097011</b>
PVP	<b>528 €</b>



Cuadro de control KSF-CE


Cuadro de control digital que permite el control de una caldera con quemador atmosférico de una etapa o dos etapas y de un quemador de aire forzado de una etapa, dos etapas o modulante. Adecuado para una regulación básica de una caldera con circuitos de calefacción equipados con termostato ambiente, aunque viene preparado para la conexión a centrales de regulación externas en caso de necesitar controles más complejos.

Referencia	<b>C17208270</b>
PVP	<b>501 €</b>


Kit de medición  
(para cuadros KSF y KSF-CE)

Kit de medición que queda instalado como zócalo del cuadro KSF-CE o KSF e incorpora elementos de medición como contadores horarios para 2 etapas de funcionamiento, termómetro de temperatura de humos y manómetro para circuito de calefacción.

Referencia	<b>C17208273</b>
PVP	<b>165 €</b>



- 1 - Interruptor general.
- 9 - Termostato seguridad
- 11 - Fusible 6,3 A.
- 12 - Piloto bloqueo caldera por sobretemperatura.
- 13 - Pulsador de rearme programador quemadores.
- 14 - Unidad de regulación con pantalla LCD.



- 1 - Interruptor general ON / OFF.
- 2 - Piloto indicador de tensión.
- 3 - Fusible 6,3 A.
- 4 - Pulsador de test de termostato de seguridad (marcha forzada del quemador en 1ª etapa).
- 5 - Termostato de seguridad caldera.
- 6 - Piloto indicador de bloqueo caldera por sobretemperatura.
- 7 - Piloto indicador de bloqueo quemador.
- 8 - Termómetro caldera.
- 9 - Control de temperatura caldera en 1ª etapa.
- 10 - Control de temperatura caldera en 2ª etapa.
- 11 - Piloto indicador funcionamiento en 1ª etapa. Si el piloto entra en intermitencias, indica un defecto en la sonda caldera ó una sobretemperatura.
- 12 - Piloto indicador funcionamiento en 2ª etapa.
- 13 - Interruptor de control circulador.
- 14 - Piloto indicador de funcionamiento circulador.
- 15 - Pulsador de rearme programador de quemadores atmosféricos.
- 16 - Termostato auxiliar de control de la 1ª etapa.



Kit de señales de alarma

Permite disponer de señales libre de potencial cuando tiene lugar un bloqueo de la caldera por sobretemperatura o un bloqueo del quemador.

Referencia	<b>C17201655</b>
PVP	<b>87 €</b>





## BC Absorgas

**Equipo compacto, preparado para su instalación en el exterior. Basado en la tecnología de la absorción** con un circuito sellado de agua (absorbente) y amoníaco (refrigerante).

**Elevado rendimiento de hasta un 152%**, incluso con bajas temperaturas exteriores, muy superior a las mejores calderas de condensación. Condensación del

vapor de agua de los productos de la combustión, para aprovechar el calor latente y reducir al mínimo las pérdidas energéticas a través de los gases de escape.

**Modulación electrónica de la potencia en un rango del 50-100%**. Posibilidad de funcionamiento con gas natural o gas propano. Gran fiabilidad gracias a los pocos componentes

internos en movimiento.

**Accesorios de regulación opcionales** para instalaciones de varias BC Absorgas en cascada (panel digital de control DDC) que también puede almacenar registro histórico de errores y alarmas, horas de funcionamiento o número de arranque. Posibilidad de conexión a sistema BMS mediante conexión ModBus.

	BC Absorgas	Conjunto Modular 2 BC Absorgas	Conjunto Modular 3 BC Absorgas	Conjunto Modular 4 BC Absorgas	Conjunto Modular 5 BC Absorgas
Combustible	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP	GN/GP
Potencia térmica kW	38,3	76,6	114,9	153,2	191,5
Consumo de combustible kW	25,2	50,4	75,6	100,8	126,0
Eficiencia de utilización del gas (A7/W50)	152%	152%	152%	152%	152%
Clase de eficiencia energética en calefacción	A+	A+	A+	A+	A+
Temperatura límite agua de retorno °C	2/50	2/50	2/50	2/50	2/50
Temperatura límite aire exterior °C	-20/45	-20/45	-20/45	-20/45	-20/45
Temperatura máxima de impulsión °C	65	65	65	65	65
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Conexiones hidráulicas	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Conexión de gas	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro salida de humos mm	80	80	80	80	80
Presión sonora a 10 m dB(A)	49	49	49	49	49
Peso kg	350	700	1.050	1.400	1.750
Referencia	<b>7504170</b>	<b>7213009</b>	<b>7213010</b>	<b>7213011</b>	<b>7213012</b>
PVP	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>
Forma de suministro	En un solo bulto totalmente montado sobre bancada de acero galvanizado				

### Panel digital DDC



Referencia	<b>7504172</b>
PVP	<b>Consultar</b>

### Centralita RB200

Referencia	<b>7504171</b>
PVP	<b>Consultar</b>

### Circulador BC Absorgas

Referencia	<b>7504173</b>
PVP	<b>Consultar</b>



## Dachs



**Basado en la tecnología de la cogeneración**, que consiste en la producción combinada de calor y electricidad en un mismo proceso, partiendo de un único combustible.


**Motor de combustión interna monocilíndrico**, de 600 cm<sup>3</sup> y de disposición horizontal conectado a un generador eléctrico de alta eficiencia. Circulador modulante que, junto con la válvula termostática interna, permite mantener en todo momento la estratificación del depósito acumulador. Es capaz de vencer la pérdida de carga que se da en el interior del equipo y 200 mm.c.a. adicionales.

**Dimensiones reducidas**, comparables a las de una caldera de pie convencional, que permite su instalación en cualquier lugar, resolviendo totalmente el problema del impacto arquitectónico asociado al uso de otras tecnologías.

**Regulador MSR2, incluido en el suministro de serie, optimizado para gestión de más de una unidad Dachs en cascada vía BUS**, con encendido en secuencia de los equipos Dachs en función de las cargas térmicas. Rotación automática en la prioridad de encendido de los motores para lograr la simultaneidad de los intervalos de mantenimiento programados.

	GN 5.5 <sup>(1)</sup>	GN 5.0 <sup>(1)</sup>	GLP 5.5 <sup>(1)</sup>
Combustible	Gas Natural	Gas Natural	Gas Propano
Potencia eléctrica kW	5,5	5,0	5,5
Potencia térmica con condensador kW	14,8	14,6	14,8
Consumo de combustible kW	20,5	19,6	20,5
Consumo eléctrico kW	0,12	0,12	0,12
Temperatura de ida máxima °C	83	83	83
Temperatura de retorno máxima °C	70	70	70
Conexión eléctrica	3 ~ / 400 V / 50 Hz	3 ~ / 400 V / 50 Hz	3 ~ / 400 V / 50 Hz
Rendimiento eléctrico	27%	26%	27%
Rendimiento térmico con condensador	72%	71%	72%
Rendimiento global con condensador	99%	97%	99%
Emisión acústica según DIN 45635-01 dB(A)	52-56	52-56	52-56
Dimensiones (anchura x longitud x altura) cm	72x107x100	72x107x100	72x107x100
Peso kg	530	530	530
Intervalo de mantenimiento (horas de servicio) h	3.500	3.500	3.500
Referencia	<b>144210000</b>	<b>144210008</b>	<b>144210001</b>
PVP	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>
Forma de suministro	En un solo bulto paletizado		

(1) Disponible hasta fin de existencias





Acumulador SE 750

Depósito acumulador de inercia de acero negro, de 750 litros de volumen. Incorpora aislamiento de 100 mm de diámetro.

Referencia	<b>144210006</b>
PVP	<b>Consultar</b>



Intercambiador SE 30

Intercambiador de calor de 30 placas de acero inoxidable, para la separación física del circuito primario del Dachs y limitar así su volumen.

Referencia	<b>986268000</b>
PVP	<b>Consultar</b>



Circulador termostático

Circulador equipado con cabezal termostático, para poderse instalar en serie con la bomba interna del Dachs y poder así vencer una mayor p.d.c.

Referencia	<b>144200008</b>
PVP	<b>Consultar</b>



Condensador Dachs

Intercambiador térmico agua / gases de escape que permite generar la condensación de los p.d.c.

Referencia	<b>144200001</b>
PVP	<b>Consultar</b>



Kit conexión a chimenea EFS-1/2/3

Accesorio necesario cuando no se instala el Condensador, válido para conectar 1, 2 ó 3 Dachs, respectivamente.

Referencia	<b>144200009</b>	<b>144200010</b>	<b>144200011</b>
PVP	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>	<b>Consultar</b>



Cable conexión MSR2

Para conectar vía BUS 2 ó más equipos Dachs.

Referencia	<b>144200007</b>
PVP	<b>Consultar</b>

Módulo Ethernet

Para conexión remota desde PC mediante acceso web o desde smartphones y tabletas mediante DachsApp disponible para iOS y Android. Posibilidad de visualizar horas de funcionamiento y producción térmica y eléctrica, así como modificar los parámetros de regulación.

Referencia	<b>986472001</b>
PVP	<b>Consultar</b>



## Crono

De una y de dos etapas. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Para quemar gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20°C.


- Sistema de pulverización mecánica de alta presión, con combustión de elevada eficiencia.
- Funcionamiento totalmente automático.
- Seguridad total contra fallo de llama mediante fotorresistencia.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Los modelos 2, 3 y 5-L disponen de resistencia variable de calentamiento y un termostato ajustado a 55°C.
- Regulador del aire situado fuera de la envolvente.

- Conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión.
- Nivel sonoro muy bajo.
- Conjunto electrodos-boquilla extraíbles desde atrás.
- Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo.
- Conector eléctrico integrado en la envolvente.
- Tensión de alimentación: Monofásica 230V – 50 Hz.



		2-L	3-L	5-L	10-L	10-L2	15-L	15-L2	20-L	20-L2	25-L2
Caudal de combustible min + máx.	kg/h	1,2 ÷ 2,3	1,8 ÷ 3,2	1,3 ÷ 5	4 ÷ 10	3,6 / 4 ÷ 10	7 ÷ 15	5,5 / 7 ÷ 15	10 ÷ 20	9 / 11 ÷ 20	8 / 12 ÷ 25
Intensidad	A	0,86	0,85	0,85	0,90	0,90	1,90	1,90	2,00	2,00	2,00
Motor	r.p.m.	2.750	2.750	2.750	2.720	2.720	2.750	2.750	2.730	2.730	2.730
Potencia	W	180	180	180	180	180	385	385	390	390	470
Peso neto aproximado	kg	10	10	12	12	12	15	15	17	17	19
A	mm	234	234	234	255	255	300	300	300	300	300
B	mm	254	254	254	280	280	345	345	345	345	345
C	mm	210	210	210	235	235	285	285	285	285	285
D	mm	90	90	84	95	95	123	123	123	123	125
E	mm	105	105	111	114	114	142	142	142	142	159
F	mm	211	211	196	202	202	228	228	228	228	247
G	mm	17	17	4	10	10	12	12	12	12	12,5
Referencia		143113202	143113203	143113204	143113205	143141202	143113206	143122202	143113207	143123202	143124202
PVP		550 €	553 €	718 €	758 €	1.192 €	822 €	1.253 €	880 €	1.311 €	1.509 €
Referencia puestas en marcha		143102201	740981033	740981053	740981103	143123201	740981103	143123201	740981203	143123201	143124201
PVP puestas en marcha		89 €	89 €	89 €	130 €	200 €	130 €	200 €	130 €	200 €	241 €

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. En 1 bulto, con boquilla, 2 tubos flexibles con racord, brida con junta aislante, tornillos de fijación y conector de 4 polos en versiones 2 etapas. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios**

**Puesta en Marcha:** A los precios de los quemadores deberá añadirse el de la puesta en marcha correspondiente, a excepción de los quemadores Crono 2-L, 3-L, 5-L y 10-L que se efectuará solamente a petición del cliente.



Curvas de caudal presión





## Tecno

De dos etapas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Para quemar gasóleo con viscosidad máx. de 6 cSt a 20°C.

- Sistema de pulverización mecánica de alta presión, con combustión de elevada eficiencia
- Funcionamiento totalmente automático.
- Seguridad total contra fallo de llama mediante fotorresistencia.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.

- Regulación automática del aire en cada etapa, mediante sistema servomotor que permite realizar el prebarrido con el aire abierto y cerrarlo durante la fase de paro.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Conjunto electrodos-boquilla extraíbles desde atrás.
- Tensión de alimentación:
  - Tecno 34-L y 44-L: Monofásica 230V – 50 Hz
  - Tecno 50-L/50-LM a 130-L/130-LM: Trifásica 230/400V.N – 50 Hz
  - Tecno 190-L/190-LM: Trifásica 400V – 50 Hz (bajo demanda puede suministrarse Trifásica 230V – 50 Hz)

		34-L	44-L	50-L	50-LM	70-L	70-LM	100-L	100-LM	130-L	130-LM	190-L	190-LM
Caudal de combustible min ÷ máx.	kg/h	8,3 / 13 ÷ 33,6	13 / 20 ÷ 41	12,5 / 25 ÷ 50	11 / 25 ÷ 50	21,5 / 40 ÷ 70	17 / 40 ÷ 70	30 / 60 ÷ 100	28 / 60 ÷ 100	41 / 80 ÷ 130	35 / 80 ÷ 130	64 / 120 ÷ 206	40 / 120 ÷ 205
Intensidad	A	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1
Motor	r.p.m.	2,1	2,9	3 / 1,7	3 / 1,7	4,8 / 2,8	4,8 / 2,8	5,9 / 3,4	5,9 / 3,4	8,8 / 5,1	8,8 / 5,1	15,8 / 9,1	15,8 / 9,1
Potencia	W	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,6	1,6	1,9	1,9
Peso neto aproximado	kg	32	36	39	39	70	70	73	73	76	76	80	80
A	mm	442	442	476	476	580	663	599	679	625	705	756	756
B	mm	422	422	474	474	296	296	312	312	338	338	366	366
C	mm	508	508	468	468	284	367	287	367	287	367	390	390
D (1)	mm	780-915	780-915	672-807	672-807	250-385	272-385	250-385	272-385	250-385	272-385	370	370
E	mm	305	305	352	352	179	179	179	179	189	189	222	222
F	mm	140	152	152	152	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	951-1.086	1.102	1.102
G (1)	mm	216-351	216-351	216-351	216-351	680	680	680	680	680	680	696	696
H	mm	138	138	52	52	430	430	430	430	430	430	430	430
Referencia		143150200	143151200	143113200	143142200	143114200	143131200	143115200	143126200	143116200	143127200	143130200	143128200
PVP		1.869 €	2.694 €	2.973 €	6.171 €	3.890 €	8.853 €	4.277 €	9.914 €	4.656 €	10.540 €	7.380 €	15.390 €
Referencia puestas en marcha		740988293	740988313	740988323	143127201	740988333	143127201	740988333	143127201	740988333	143127201	740988353	740988353
PVP puestas en marcha		304 €	304 €	304 €	440 €	304 €	440 €	304 €	440 €	304 €	440 €	674 €	674 €


Forma de suministro

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. En 1 bulto, con tornillos de fijación, rácores, tubos flexibles y junta aislante. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios**


(1) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado.

**Puesta en Marcha:** A los precios de los quemadores deberá añadirse el de la puesta en marcha correspondiente.




TECNO 34-L ÷ 50-LM



TECNO 70-L ÷ 190-LM



Curvas de caudal presión





## Crono

De una etapa, dos etapas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Versiones en Gas Natural y en Gas Propano. Añadir la nota:

Para el correcto funcionamiento del quemador de gas, se debe solicitar la rampa de gas correspondiente. Ver el apartado "Rampas de gas".

- Seguridad total de funcionamiento.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Bajo Nivel de emisión de NOx.
- El modelo 4-G COMPACT incorpora la rampa de gas.
- Cierre automático del aire por gravedad durante la fase de paro del quemador.
- Control del aire comburente mediante presostato.
- Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización.

- Conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión.
- Brida de cabezal corredera que facilita la adaptación al hogar.
- Cabezal de combustión extraíble desde atrás.
- Conexión de gas por la parte superior del cabezal.
- Tensión de alimentación: Monofásica 230V – 50 Hz.



		4-G	4-G Compact	8-G	8-G2	8-GM	15-G	15-G2	15-GM	20-G	20-G2	20-GM	30-G2
Potencia (1)	kW	16 ÷ 52	16 ÷ 48	35 ÷ 91	35 / 40 ÷ 91	26 / 49 ÷ 91	65 ÷ 189	65 / 75 ÷ 189	48 / 79 ÷ 195	110 ÷ 246	110 / 140 ÷ 246	68 / 140 ÷ 250	160 / 208 ÷ 345
Intensidad Motor 230V – 50 Hz	A	0,80	0,75	0,80	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
Intensidad transformador de encendido	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso neto aproximado	kg	10	11	11	11	11	15	15	15	18	18	18	20
A	mm	234	336	255	255	285	300	300	330	300	300	330	300
B	mm	254	222	280	280	280	345	345	345	345	345	345	345
C	mm	295	230	325	325	325	391	391	391	392	392	392	392
D	mm	112	195	125	125	126	150	150	150	150	150	150	150
E	mm	112	141	125	125	126	150	150	150	150	150	150	150
F	mm	346	301	352	352	352	390	390	390	446	446	446	503
G	mm	230/276	207	238/252	238/252	238/252	262/280	262/280	262/280	278/301	278/301	278/301	278/300
H	mm	116/70	94	114/110	114/110	114/110	128/110	128/110	128/110	168/145	168/145	168/145	225/203
I	mm	174	187	174	174	174	196	196	196	216	216	212	216
Referencia en Gas Natural		143133400	143149400	143134400	143157400	143154400	143135400	143137400	143155400	143136400	143138400	143156400	143146400
PVP		794 €	1.210 €	1.086 €	1.421 €	2.023 €	1.250 €	1.502 €	2.176 €	1.509 €	1.584 €	2.323 €	1.961 €
Referencia en Gas Propano		143133500	143149500	143134500	143158500	143155500	143135500	143118500	143156500	143136500	143119500	143157500	143127500
PVP		802 €	1.220 €	1.100 €	1.475 €	2.116 €	1.296 €	1.574 €	2.283 €	1.549 €	1.681 €	2.248 €	2.039 €
Referencia puestas en marcha		143106301	143106301	143107301	143109301	143138401	143108301	143138401	143138401	143109301	143138401	143138401	143101301
PVP puestas en marcha		117 €	117 €	117 €	175 €	210 €	175 €	210 €	210 €	175 €	210 €	210 €	386 €

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento.

Forma de suministro

El precio indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con el conector eléctrico, la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada (ya incluida en el 4-G COMPACT) y el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.**




**Presión mínima de gas necesaria medida en la toma de presión del quemador para obtener su potencia máxima (sin considerar la sobrepresión de la caldera)**

Gas natural	mbar	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	10,5	10,5	10,5	9,0	9,0	9,0	10,7
Gas propano (2)	mbar	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	13,0	13,0	14,0	9,0	9,0	9,0	11,5

(1) Combustible G.N. de P.C.I. = 9.300 kcal/m<sup>3</sup> (n)

(2) Para funcionar en Gas Propano se deberá acoplar el kit de transformación correspondiente.

**Puesta en Marcha:** A los precios de los quemadores deberá añadirse el de la puesta en marcha correspondiente.





## Tecno

De dos etapas progresivas y modulantes. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Versiones en Gas Natural y en Gas Propano.

Para el correcto funcionamiento del quemador de gas, se debe solicitar la rampa de gas correspondiente. Ver el apartado "Rampas de gas".

- Funcionamiento totalmente automático.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Panel de control con led visualizador del funcionamiento.
- Cuadro eléctrico incorporado.
- Regulación automática del aire en cada etapa, mediante sistema servomotor que permite realizar el prebarrido con el aire abierto y cerrarlo durante la fase de paro.

- Control del aire comburente mediante presostato.
- Seguridad contra fallo de llama por sonda de ionización.
- Cabezal de combustión extraíble desde atrás.
- Tensión de alimentación:
  - Tecno 34-G y 44-G: Monofásica 230V – 50 Hz
  - Tecno 50-G/50-GM a 130-G/130-GM: Trifásica 230/400V.N – 50 Hz
  - Tecno 190-G/190-GM: Trifásica 400V – 50 Hz (bajo demanda puede suministrarse Trifásica 230V – 50 Hz)

		34-G	34-GM	44-G	44-GM	50-G	50-GM	70-G	70-GM	100-G	100-GM	130-G	130-GM	190-GM
Potencia (1)	kW	70 / 125 ÷ 390	70 / 125 ÷ 390	100 / 200 ÷ 550	100 / 200 ÷ 550	116 / 290 ÷ 581	85 / 290 ÷ 580	192 / 465 ÷ 814	135 / 465 ÷ 814	232 / 698 ÷ 1.163	150 / 698 ÷ 1.163	372 / 930 ÷ 1.512	160 / 930 ÷ 1.512	470 / 1.279 ÷ 2.290
Intensidad Motor 230 / 400V	A	2,1	2,1	2,9	2 / 1,5	3 / 1,7	3 / 1,7	4,8 / 2,8	4,8 / 2,8	5,9 / 3,4	5,9 / 3,4	8,8 / 5,1	8,8 / 5,1	15,8 / 9,1
Intensidad transformador de encendido	A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Peso neto aproximado	kg	32	32	33	33	39	39	58	70	61	73	64	76	82
A	mm	442	442	442	442	476	476	179	179	179	179	189	189	222
B	mm	422	422	422	422	474	474	511	511	527	527	553	553	681
C	mm	508	508	508	508	580	580	296	296	312	312	338	338	366
D (2)	mm	177	177	177	177	167	167	250-385	250-385	250-385	250-385	280-415	280-415	372-530
E	mm	305	305	305	305	352	352	215	215	215	215	215	215	315
F	mm	140	140	140	140	152	152	1.161-1.296	1.161-1.296	1.161-1.396	1.161-1.396	1.161-1.296	1.161-1.296	1.228-1.684
G (2)	mm	216-351	216-351	216-351	216-351	216-351	216-351	2"	2"	2"	2"	2"	2"	DN 80
H	mm	138	138	138	138	164	164	840	840	840	840	840	840	8856
I	mm	-	-	-	-	-	-	214	214	214	214	214	214	230
Referencia en Gas Natural		143150400	143152400	143151400	143153400	143129400	143144400	143130400	143145400	143131400	143139400	143132400	143140400	143141400
PVP		2.529 €	4.660 €	3.238 €	5.296 €	3.636 €	5.433 €	4.389 €	6.518 €	5.121 €	6.616 €	5.676 €	7.010 €	8.908 €
Referencia en Gas Propano		143151500	143153500	143152500	143154500	143114500	143125500	143115500	143126500	143116500	143120500	143117500	143121500	143122500
PVP		2.595 €	4.753 €	3.315 €	5.389 €	3.736 €	5.523 €	4.609 €	6.607 €	5.284 €	6.798 €	5.762 €	7.134 €	9.118 €
Referencia puestas en marcha		143101301	143144401	143102301	143144401	143103301	143144401	143104301	143140401	143104301	143140401	143105301	143140401	143109401
PVP puestas en marcha		386 €	479 €	386 €	479 €	386 €	479 €	505 €	538 €	505 €	538 €	505 €	538 €	728 €

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. El precio indicado es el mismo tanto para Gas Natural como para Gas Propano. Se suministran en un solo bulto, con la brida, tornillos y tuercas necesarias para su fijación. Opcionalmente, se pueden suministrar la rampa de gas adecuada, el kit de modulación necesario para los quemadores modulantes y el equipo de control de estanquidad electrónico en los modelos necesarios. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios.**

Forma de suministro

**Presión mínima de gas necesaria medida en la toma de presión del quemador para obtener su potencia máxima (sin considerar la sobrepresión de la caldera)**

Gas natural	mbar	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7,2	10,3	10,3	9,3	9,3	8,6	8,6	14,0
Gas propano (3)	mbar	10,7	10,7	10,7	10,7	10,5	10,5	15,2	15,2	13,7	13,7	12,7	12,7	30,0


(1) Combustible G.N. de P.C.I. = 9.300 kcal/m³ (n)

(2) Bajo demanda, puede suministrarse con cabezal alargado.





(3) Para funcionar en Gas Propano se deberá acoplar el kit de transformación correspondiente.

**Puesta en Marcha:** A los precios de los quemadores deberá añadirse el de la puesta en marcha correspondiente.

TECNO 34-G ÷ 50-GM



TECNO 70-G ÷ 190-GM





## Rampas de gas



La rampa permite aportar el caudal de gas necesario para que el quemador desarrolle la potencia calorífica deseada.

Sus componentes son:

- El presostato de presión mínima de gas, que impide que el quemador se ponga en marcha si el gas no llega a la presión suficiente para desarrollar una correcta combustión.

- La electroválvula de regulación, para quemadores todo o nada, que facilita el caudal de gas necesario. Para los quemadores todo-medio-nada (2 etapas) disponen de dos electroválvulas de regulación.

- La electroválvula de seguridad, que asegura el cierre del gas en caso de un fallo de la de regulación.

- El regulador de presión que mantiene constante la entrada de gas del quemador.
- El filtro, que impide la entrada de cualquier tipo de impurezas.
- La llave de cierre de un cuarto de vuelta, de apertura y cierre rápidos. (No suministrada. A colocar por el instalador).

### Rampas de gas de quemadores de una etapa, dos etapas progresivas o modulantes

		MBC		MBDLE						CG		
		65 DLE	1200 SE 50	405 B01 S20	407 B01 S20	410 B01 S20		412 B01 S20	415	420	120	220
Ø Conexión a red		1/2"	2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2'	2"	3/4"	3/4"
Ø Conexión a quemador		Brida	2"	Brida	Brida	Brida	3/4"	1 1/4"	1 1/2'	2"	Brida	Brida
Para quemador de	Gas Natural	CRONO 4-G	TECNO 190- GM	CRONO 8-G	CRONO 15-G	CRONO 20-G	-	TECNO 34+50-G/GM	TECNO 70-G/GM	TECNO 100+130-G/GM	CRONO 8-GM	CRONO 15+20-GM
	Gas Propano				CRONO 15+20-G	-	TECNO 34+50-G/GM	-	TECNO 70+130-G/GM	-		
Referencia		143040163	143040033	143040142	143040132	143040133	143040133	143040134	143040148	143040149	143040181	143040182
PVP		402 €	3.147 €	657 €	755 €	1.109 €	1.109 €	1.238 €	1.731 €	2.192 €	881 €	1.113 €



### Rampas de gas de quemadores de dos etapas

	MBZRDLE				
	405	407	410	412	415
Ø Conexión a red	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Ø Conexión a quemador	Brida	Brida	Brida	Brida	Brida
Para quemador de					
Gas Natural	CRONO 8-G2	CRONO 15-G2	CRONO 20-G2	CRONO 30-G2 (1)	CRONO 30-G2 (2)
Gas Propano		CRONO 15+20-G2	CRONO 30-G2	-	-
Referencia	143040192	143040150	143040153	143040171	143040172
PVP	1.048 €	1.218 €	1.386 €	1.538 €	1.597 €

(1) Para modelos CPA 230-BT, CPA 220-BTH y BTEC 240

(2) Para modelos CPA 290-BT, CPA 270-BTH y BTEC 300

### Importante

Las rampas indicadas en las tablas son las normales de suministro con los quemadores, salvo que se solicite expresamente otra. Deberá verificarse que la presión de gas disponible a la entrada de la rampa sea superior a la suma de la pérdida de carga de la misma, la presión de gas que precisa el quemador y la sobrepresión de la caldera (si tiene).

**MBC 65 DLE =  $P_e \leq 65 \text{ mbar} \geq \Delta \text{rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$ .**

**CG 120 y CG 220 =  $P_e \leq 100 \text{ mbar} \geq \Delta \text{rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$ .**

**Resto modelos =  $P_e \leq 360 \text{ mbar} \geq \Delta \text{rampa} + \Delta p \text{ quemador} + \text{Sobrepresión caldera}$ .**

Si no es superior, deberá escogerse un diámetro de rampa de gas mayor con objeto de reducir su pérdida de carga. Se escogerá la adecuada para que cumpla el criterio anterior.



### Equipo de control de estanquidad electrónico para quemadores Tecno de gas

Cuando el gasto calorífico del quemador es  $>1.200 \text{ kW}$  ( $1.032.000 \text{ kcal/h}$ ), la Reglamentación Europea en la EN 676 obliga a dotar a las rampas de gas de un sistema para verificar la perfecta estanquidad de las electroválvulas.

Referencia	143040138
PVP	641 €



### Kits de modulación

Necesario para los quemadores modulantes (versiones GM y LM). Se compone de regulador electrónico de potencia y sonda de temperatura.

	Kit para TECNO LM y TECNO GM	Kit para TECNO 34 GM y TECNO 44 GM	Kit para CRONO GM
Referencia	143040159	143040177	143040183
PVP	1.234 €	1.234 €	1.234 €



### Válvula de pie de 3/8"

Referencia	195300000
PVP	3,45 €



### Filtro de tubería para gasóleo de 3/8"

Referencia	749383043
PVP	8,20 €

Caldera			Quemadores de gas		Quemadores de gasóleo			
Modelo	Pot. útil gas y gasóleo		Modelo		Modelo	Boquillas G.P.H. y ángulo pulverización	Presión bomba	Boquilla Bergonzo (2) Tipo A3 - 45°
	kcal/h	kW					kg/cm²	kg/h
P 30-4	20.000	23,3	-		CRONO 3-L	0,6 - 60°	12	-
P 30-5	25.000	29,1	-		CRONO 3-L	0,75 - 45°/60°	12	-
P 30-6	30.000	34,9	-		CRONO 5-L	0,90 - 45°/60°	12	-
P 30-7	35.000	40,7	-		CRONO 5-L	1 - 45°	12	-
P 30-8	40.000	46,5	-		CRONO 5-L	1,10 - 45°	12	-
P 30-9	45.000	52,3	-		CRONO 5-L	1,25 - 45°	12	-
Lidia 20	17.200	20,0	-		CRONO 2-L	0,5 - 80°	12	-
Lidia 30	24.940	29,0	-		CRONO 3-L	0,75 - 60°	12	-
Lidia 40	32.680	38,0	-		CRONO 5-L	0,9 - 60°	12	-
Lidia 50	41.280	48,0	-		CRONO 5-L	1,1 - 60°	12	-
Lidia 60	49.880	58,0	-		CRONO 10-L	1,35 - 60°	12	-
NHF 90	77.400	90,0	CRONO 15-G2/15-GM		CRONO 10-L2	1,75 - 60°	12	-
NHF 115	98.900	115,0	CRONO 15-G2/15-GM		CRONO 15-L2	2,5 - 60°	9-5	-
NHF 150	129.000	150,0	CRONO 15-G2/15-GM		CRONO 15-L2	2,5 - 60°	9-5	-
NHF 185	159.100	185,0	CRONO 20-G2/20-GM		CRONO 20-L2	2 x 2,0 - 60°	12	-
NHF 230	197.800	230,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		CRONO 25-L2	2 x 2,5 - 60°	12	-
NHF 280	240.800	280,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	10	-
CPA 55-BTH	47.300	55,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM		CRONO 10-L/10-L2	1,25 - 60°	12	-
CPA 70-BTH	60.200	70,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM		CRONO 10-L/10-L2	1,5 - 60°	12	-
CPA 100-BTH	86.000	100,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 15-L/15-L2	2,25 - 60°	12	-
CPA 130-BTH	111.800	130,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 20-L/20-L2	3 - 60°	12	-
CPA 170-BTH	146.200	170,0	CRONO 20-G/20-G2/20-GM		CRONO 20-L/20-L2	3,5 - 60°	12	-
CPA 220-BTH	189.200	220,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		CRONO 25-L2	2 x 2 - 60°	12	-
CPA 270-BTH	232.200	270,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		TECNO 34-L	2 x 2,75 - 60°	12	-
CPA 320-BTH	275.200	320,0	TECNO 34-G/34-GM		TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	12	-
CPA 380-BTH	326.800	380,0	TECNO 44-G/44-GM		TECNO 44-L	2 x 4 - 60°	12	-
CPA 460-BTH	395.600	460,0	TECNO 50-G/50-GM		TECNO 50-L/50-LM	2 x 4,5 - 60°	14	60
CPA 540-BTH	464.400	540,0	TECNO 70-G/70-GM		TECNO 50-L/50-LM	2 x 5,5 - 60°	12	70
CPA 640-BTH	550.400	640,0	TECNO 70-G/70-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 7,5 - 60°	10	70
CPA 750-BTH	645.000	750,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 8 - 60°	12	80
CPA 900-BTH	774.000	900,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 100-L/100-LM	2 x 8,5 - 60°	14	90
CPA 1.100-BTH	946.000	1.100,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 100-L/100-LM	2 x 10,5 - 60°	14	100
CPA 1.300-BTH	1.118.000	1.300,0	TECNO 130-G/130-GM		TECNO 130-L/130-LM	2 x 15 - 60°	10	110
CPA 1.500-BTH	1.290.000	1.500,0	TECNO 190-GM		TECNO 190-L/190-LM	2 x 16 - 60°	12	150
CPA 1.750-BTH	1.505.000	1.750,0	TECNO 190-GM		TECNO 190-L/190-LM	2 x 17 - 60°	14	170
BTEC 50, 50/2, 50/M	43.000	50,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM		CRONO 5-L/10-L2	1,25 - 60°	12	
BTEC 70, 70/2, 70/M	60.200	70,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM		CRONO 10-L/10-L2	1,50 - 60°	12	
BTEC 90, 90/2, 90/M	77.400	90,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 10-L/10-L2	2,00 - 60°	12	
BTEC 120,120/2, 120/M	103.200	120,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 15-L/15-L2	2,75 - 60°	11	
BTEC 150, 150/2, 150/M	129.000	150,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 15-L/15-L2	3,50 - 60°	12	
BTEC 180, 180/2, 180/M	154.800	180,0	CRONO 20-G/20-G2/20-GM		CRONO 20-L/20-L2	4,00 - 60°	12	
BTEC 240/2, 240/M	206.400	240,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		CRONO 25-L2	5,00 - 60°	12	
BTEC 300/2, 300/M	258.000	300,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	10	
BTEC 400/2, 400/M	344.000	400,0	TECNO 44-G/TECNO 44-GM		TECNO 44-L/50-LM	2 x 4,5 - 60°	11	50
BTEC 500/2, 500/M	430.000	500,0	TECNO 50-G/TECNO 50-GM		TECNO 50-L/50-LM	2 x 6,0 - 60°	10	60
BTEC 600/2, 600/M	516.000	600,0	TECNO 70-G/TECNO 70-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 6,5 - 60°	12	60
BTEC 750/2, 750/M	645.000	750,0	TECNO 70-G/TECNO 70-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 8,0 - 60°	12	70
CPA 55-BT, BT/2, BT/M	47.300	55,0	CRONO 8-G/8-G2/8-GM		CRONO 10-L/10-L2	1,25 - 60°	12	
CPA 80-BT, BT/2, BT/M	68.800	80,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 10-L/10-L2	1,75 - 60°	12	
CPA 115-BT, BT/2, BT/M	98.900	115,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 15-L/15-L2	2,5 - 60°	12	
CPA 150-BT, BT/2, BT/M	129.000	150,0	CRONO 15-G/15-G2/15-GM		CRONO 20-L/20-L2	3,5 / 3 - 60°	11	
CPA 185-BT, BT/2, BT/M	159.100	185,0	CRONO 20-G/20-G2/20-GM		CRONO 25-L2	2 x 2 - 60°	12	
CPA 230-BT/2, BT/M	197.800	230,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		TECNO 34-L	2 x 2,5 - 60°	12	
CPA 290-BT/2, BT/M	249.400	290,0	CRONO 30-G2/TECNO 34-GM		TECNO 34-L	2 x 3,5 - 60°	10	
CPA 345-BT/2, BT/M	296.700	345,0	TECNO 44-G/44-GM		TECNO 44-L	2 x 4 - 60°	11	
CPA 395-BT/2, BT/M	339.700	395,0	TECNO 44-G/44-GM		TECNO 50-L/50-LM	2 x 4,5 - 60°	12	50
CPA 465-BT/2, BT/M	399.900	465,0	TECNO 50-G/50-GM		TECNO 50-L/50-LM	2 x 5,5 - 60°	11	60
CPA 580-BT/2, BT/M	498.800	580,0	TECNO 70-G/70-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 6,5 - 60°	12	60
CPA 695-BT/2, BT/M	597.700	695,0	TECNO 70-G/70-GM		TECNO 70-L/70-LM	2 x 8,5 - 60°	10	70
CPA 795-BT/2, BT/M	683.700	795,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 100-L/100-LM	2 x 9 - 60°	12	80
CPA 930-BT/2, BT/M	799.800	930,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 100-L/100-LM	2 x 10,5 - 60°	11	90
CPA 1045-BT/2, BT/M	898.700	1.045,0	TECNO 100-G/100-GM		TECNO 100-L/100-LM	2 x 12 - 60°	11	100
CPA 1275-BT/2, BT/M	1.096.500	1.275,0	TECNO 130-G/130-GM		TECNO 130-L/130-LM	2 x 14 - 60°	12	130
CPA 1510-BT/2, BT/M	1.298.600	1.510,0	TECNO 190-GM		TECNO 190-L/190-LM	2 x 17 - 60°	12	150
CPA 1740-BT/2, BT/M	1.496.400	1.740,0	TECNO 190-GM		TECNO 190-L/190-LM	2 x 19 - 60°	12	170



Energía solar y  
acumuladores



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>PANELES SOLARES TÉRMICOS</b>	Paneles solares planos	152
	Soportes y accesorios hidráulicos para paneles solares planos	154
	Paneles solares de tubo de vacío	156
	Soportes y accesorios hidráulicos para paneles solares de tubos de vacío	157
<b>SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS COMPACTOS</b>	Dranback Grandes Instalaciones <b>NOVEDAD</b>	158
	Solar Easy ACS	160
	Solar Easy ACS Slim	162
	Solar Easy ACS ECO	164
	Solar Easy ACS, calefacción y piscina	165
	Sistemas termosifónicos STS	166
<b>COMPLEMENTOS PARA INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS</b>		167
<b>SISTEMAS FOTOVOLTAICOS</b> <b>NOVEDAD</b>	Módulo Solar Policristalino	169
	Solar Easy PV260	170
	Sistemas FOTÓN	171
	Solar Easy PV BC ACS	172
	KIT Bomba de Calor Fotovoltaica	173
<b>ACUMULADORES</b>	Acero inoxidable con intercambiador	174
	Acero inoxidable de inercia	176
	Esmaltados con cuadro de control	177
	Esmaltados	178
	Esmaltados equipados para solar	180
	Combinados ACS - Calefacción	181
	De acero al carbono	186

## Sol 250

## Sol 250 H


## Sol 200

## Sol 200 H




Instalación	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
Superficie total m <sup>2</sup>	2,5	2,5	2	2
Coletores por fila	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10	Hasta 10
Absorbedor	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo	De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
Espesor absorbedor mm	0,4	0,4	0,4	0,4
Absorbancia %	95	95	95	95
Emitancia %	5	5	5	5
Circuito hidráulico	Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
Vidrio solar	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.	Texturizado 3,2 mm.
Aislamiento posterior	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm	Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm
Carcasa	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016	De aluminio en color gris RAL7016
Garantía (1) años	10	10	10	10


Superficie total m <sup>2</sup>	2,51
Superf. de apertura m <sup>2</sup>	2,37
Capacidad l	2,9
Peso vacío kg	47
Presión máx. trabajo bar	10
Temp. estancamiento °C	198




2,51
2,37
2,7
47
10
221



2,01
1,90
1,9
34
10
213







2,01
1,90
2,2
35
10
211



## Curva de rendimiento

$$T^* = \frac{T_m - T_a}{G} \left[ \frac{^\circ\text{C} \cdot \text{m}^2}{\text{W}} \right]$$



Ecuación característica (2)	$\eta = 0,812 - 3,478 T^* - 0,018 GT^{*2}$	$\eta = 0,818 - 3,748 T^* - 0,016 GT^{*2}$	$\eta = 0,817 - 3,716 T^* - 0,018 GT^{*2}$	$\eta = 0,809 - 3,989 T^* - 0,017 GT^{*2}$
Contraseña certificación	GPS-8449	GPS-8450	GPS-8417	GPS-8420
Referencia	<b>720364401</b>	<b>720364501</b>	<b>720364001</b>	<b>720364301</b>
PVP	<b>742 €</b>	<b>773 €</b>	<b>577 €</b>	<b>598 €</b>



(1) Ver condiciones de garantía en la tarjeta que se adjunta con el producto

(2) Respecto a la superficie de apertura

## Mediterraneo 250



Vertical
2,5
Hasta 10
De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
0,4
95
5
Parrilla
Texturizado 3,2 mm.
Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm
De aluminio
8



$$\eta = 0,765 - 3,653 T^* - 0,012 GT^{*2}$$

GPS-8421



720363701

670 €

## Mediterraneo 200



Vertical
2
Hasta 10
De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
0,4
95
5
Parrilla
Texturizado 3,2 mm.
Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm
De aluminio
8



$$\eta = 0,770 - 3,924 T^* - 0,011 GT^{*2}$$

GPS-8421



720363801

536 €

## Mediterraneo Slim 250



Vertical
2,5
Hasta 8
De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
0,4
95
5
Parrilla
Texturizado 3,2 mm.
Fibra de vidrio de 20 mm
De aluminio
8



$$\eta = 0,742 - 3,923 T^* - 0,014 GT^{*2}$$

GPS-8600



7219376

561 €

## Mediterraneo Slim 200



Vertical
2
Hasta 8
De aluminio, con tratamiento altamente selectivo
0,4
95
5
Parrilla
Texturizado 3,2 mm.
Fibra de vidrio de 20 mm
De aluminio
8



$$\eta = 0,729 - 3,847 T^* - 0,017 GT^{*2}$$

GPS-8600

7219375

459 €







### Soporte para colectores planos en Cubierta plana




Soportes premontados para facilitar su instalación. Permiten variar la inclinación desde 30° a 55°. Para filas de más de dos colectores se deberán montar suplementos a partir del tercer colector. Por ejemplo, en una fila de 5 colectores se deberá montar un soporte para dos colectores y tres suplementos.



### Soporte para colectores planos en Tejado inclinado



Para filas de más de dos colectores se deberán montar suplementos a partir del tercer colector. Por ejemplo, en una fila de 5 colectores se deberá montar un soporte para dos colectores y tres suplementos.



### Accesorios hidráulicos

#### Sol 250/200

#### Sol 250 H

A mm	2468			4474	
B mm	1525			841	
C mm	1234			2237	
D mm	1525			841	
	2 colectores	1 colector	Suplemento	1 colector	Suplemento
Referencia	<b>7218884</b>	<b>7217027</b>	<b>7217031</b>	<b>7217033</b>	<b>7217034</b>
PVP	<b>271 €</b>	<b>181 €</b>	<b>121 €</b>	<b>207 €</b>	<b>133 €</b>

A mm	1900 (Sol 250) / 1450 (Sol 200)			850		
B mm	2374			4450		
C mm	1900 (Sol 250) / 1450 (Sol 200)			850		
D mm	1187			2227		
	2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento
Referencia	7212833	7212822	7212848	7212834	7212823	7212850
PVP	214 €	120 €	109 €	295 €	159 €	147 €

Kit fijación soporte para instalación bajo teja (opcional)

Referencia	<b>7212855</b>
PVP	<b>66 €</b>

Para soportes de dos colectores son necesarios 3 kits. Para soportes de un colector o suplementos, son necesarios 2 kits.

#### Acoplamientos del tipo rápido, con junta tórica

1 por cada fila

Referencia	<b>7212785</b>
PVP	<b>112 €</b>



1 por cada suplemento

Referencia	<b>720239901</b>
PVP	<b>41 €</b>



#### Acoplamientos del tipo rápido, con junta tórica

1 por cada fila

Referencia	<b>7212785</b>
PVP	<b>112 €</b>



1 por cada suplemento  
(a partir del 3 colector de la fila)

Referencia	<b>720239901</b>
PVP	<b>41 €</b>





Sol 200 H			Mediterraneo 250/200			Mediterraneo Slim 250/200		
3606			2468			2468		
841			1525			1525		
1803			1234			1234		
841			1525			1525		
1 colector	Suplemento		2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento
7217035	7217036		7218884	7217027	7217032	7218884	7217027	7217032
185 €	120 €		271 €	181 €	121 €	271 €	181 €	121 €

850			1900 (Med 250) / 1450 (Med 200)			1900 (Slim 250) / 1450 (Slim 200)		
3586			2468			2468		
850			1900 (Med 250) / 1450 (Med 200)			1900 (Slim 250) / 1450 (Slim 200)		
1793			1234			1234		
2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento	2 colectores	1 colector	Suplemento
7212832	7212821	7212849	7212853	7212852	7212854	7212853	7212852	7212854
263 €	142 €	137 €	214 €	120 €	109 €	214 €	120 €	109 €


Acoplamiento del tipo rápido, con junta tórica	Acoplamiento del tipo cónico de compresión (Ø22 mm - 3/4" M)	Acoplamiento del tipo cónico de compresión (Ø16 mm - 3/4" M)
1 por cada fila	1 por cada fila	1 por cada fila
7212785	7213453	7222025
112 €	112 €	87 €
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>
1 por cada suplemento (a partir del 3 colector de la fila)	1 por cada suplemento	1 por cada suplemento
720239901	7213454	7222029
41 €	19 €	19 €
<div>  </div>	<div>  </div>	<div>  </div>

## AR 20





## AR 30



Instalación		Vertical / Horizontal
Superficie total	m <sup>2</sup>	2,77
Colectores por fila		Hasta 4
Absorbedor		De cobre, con tratamiento altamente selectivo
Absorbancia	%	95
Emitancia	%	5
Circuito hidráulico		Flujo directo
Colector hidráulico		Cobre con aislamiento de lana de vidrio
Superficie total	m <sup>2</sup>	2,77
Superficie de apertura	m <sup>2</sup>	2,15
Capacidad	l	3,8
Peso vacío	kg	53
Presión máxima de trabajo	bar	8
Temperatura de estancamiento	°C	313
Garantía (1)	años	10

Instalación		Vertical / Horizontal
Superficie total	m <sup>2</sup>	4,15
Colectores por fila		Hasta 4
Absorbedor		De cobre, con tratamiento altamente selectivo
Absorbancia	%	95
Emitancia	%	5
Circuito hidráulico		Flujo directo
Colector hidráulico		Cobre con aislamiento de lana de vidrio
Superficie total	m <sup>2</sup>	4,15
Superficie de apertura	m <sup>2</sup>	3,22
Capacidad	l	5,6
Peso vacío	kg	79
Presión máxima de trabajo	bar	8
Temperatura de estancamiento	°C	313
Garantía (1)	años	10





Curva de rendimiento

$$T^* = \frac{T_m - T_a}{G} \left[ \frac{0,0053 \text{ C.m}^2}{W} \right]$$

Rendimiento  $\eta$

$T^*$




Ecuación característica (2)	$\eta = 0,768 - 1,36 T^* - 0,0053 GT^{*2}$
Contraseña certificación	GPS-8555
Referencia	<b>144808000</b>
PVP	<b>1.786 €</b>

Ecuación característica (2)	$\eta = 0,768 - 1,36 T^* - 0,0053 GT^{*2}$
Contraseña certificación	GPS-8555
Referencia	<b>144808001</b>
PVP	<b>2.680 €</b>




(1) Ver condiciones de garantía en la tarjeta que se adjunta con el producto

(2) Respecto a la superficie de apertura

	Soporte cubierta plana	Soporte tejado inclinado
	Para 1 colector	Para 1 colector
Referencia	7214594	7215561
PVP	342 €	290 €



	Soporte para fachada/ horizontal	Kit interconexión colectores	Acoplamientos hidráulicos
	Para 1 colector		1 acoplamiento por fila
Referencia	7214597	7214588	7214587
PVP	237 €	47 €	63 €



## Sistemas DB

Los sistemas DB son equipos compactos y totalmente montados, para grandes instalaciones de energía solar térmica, hasta 150 m<sup>2</sup>. Tienen como base de funcionamiento la tecnología Drainback, que evita sobretemperaturas en las instalaciones.

### NOVEDAD



#### Funcionamiento:

El líquido del circuito solar no llena completamente la instalación manteniendo los colectores solares vacíos. Cuando existe demanda y radiación solar, la bomba del circuito se pone en marcha transfiriendo el líquido solar contenido en el equipo drainback hacia los paneles.

Una vez satisfecha la demanda, la bomba para y el líquido solar vuelve al depósito drainback debido al efecto de la gravedad. De esta forma, aunque se mantenga la radiación solar, se evita la formación de vapor y la degradación del anticongelante.

#### Ventajas:

- Incremento de la fiabilidad de la instalación: El sistema se ha diseñado en base a la tecnología Drainback, que evita que se generen sobretemperaturas en las instalaciones, lo que hace que se alargue la vida útil de la instalación, evitando roturas y la degradación del líquido anticongelante.
- Reducción del tiempo de instalación: Los equipos se suministran totalmente premontados, tanto a nivel hidráulico como eléctrico, cosa que permite ahorrar tiempo durante la instalación, así como minimizar los errores.
- Reducción del coste de la instalación: Los equipos incluyen todos los elementos necesarios para la instalación, reduciendo el número

de componentes y el tiempo de instalación, cosa que reduce de manera importante los costes de esta.

- Reducción de los costes de mantenimiento: Los equipos evitan la degradación prematura del líquido solar, así como roturas de componentes, lo que reduce en gran medida los costes de mantenimiento de las instalaciones.

#### Instalación y suministro:

Los sistemas DB solo son compatibles con los paneles Sol 250. En ningún caso se suministrarán los equipos sin un estudio previo, realizado por nuestro departamento de soluciones, y siempre se hará junto a paneles solares Sol 250 (las unidades que se indiquen en el estudio).


		DB 40S	DB 50	DB 100	DB 150
Campo de colectores	m <sup>2</sup>	38	50	100	150
Número de colectores SOL250		15	20	40	60
Altura máxima	m	25	35	25	30
Caudal	l/h	1140	1500	3000	4500
Potencia bomba	kW	0,55	0,55	0,55	0,80
Depósito Drainback Inoxidable	l	100	100	150	200
Bomba de ACS e intercambiador de placas	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Variador de frecuencia	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Medidor de energía	-	-	Incluido	Incluido	Incluido
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.)	mm	1800 x 600 x 600	1800 x 600 x 600	1800 x 600 x 600	2184 x 600 x 600
Referencia (*)		<b>7662818</b>	<b>7662819</b>	<b>7662821</b>	<b>7662823</b>
PVP		<b>2.990 €</b>	<b>4.910 €</b>	<b>5.350 €</b>	<b>6.120 €</b>

(\*) Consultar disponibilidad.

#### Hibernación


#### Funcionamiento

#### Sistema Cargado




Inclinación mínima tuberías 3%

## DB 40S





- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Centralita           | 4. Manómetro            |
| 2. Válvula de seguridad | 5. Bomba circuito solar |
| 3. Caja eléctrica       | 6. Regulador de caudal  |

## DB 50/100/150



- |                         |                           |                            |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Centralita           | 4. Bomba circuito solar   | 7. Circulador circuito ACS |
| 2. Válvula de seguridad | 5. Regulador de caudal    | 8. Medidor de energía      |
| 3. Manómetro            | 6. Variador de frecuencia | 9. Intercambiador de calor |



## Solar Easy ACS



Integran en el mínimo espacio posible grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados.

Fácil de instalar, no hay limitaciones de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.

Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamientos hidráulicos

		Solar Easy 160				Solar Easy 200			
Capacidad	l	160				200			
Presión máx ACS	bar	8				10			
Temp max ACS	°C	90				95			
Capacidad serpentín superior	l	-				4,92			
Superficie serpentín superior	m²	-				0,8			
Capacidad serpentín inferior	l	3,19				4,92			
Superficie serpentín inferior	m²	0,5				0,8			
Presión máx serpentín	bar	10				10			
		1 Sol 200				1 Sol 200			
		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia		144811040	144811340	144811041	144811341	144811003	144811303	144811011	144811311
PVP		2.739 €	3.509 €	2.695 €	3.481 €	3.074 €	3.865 €	3.031 €	3.823 €
		1 Sol 250				2 Sol 200			
		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia		144812018	144812318	144812019	144812319	144811004	144811304	144811012	144811312
PVP		3.031 €	3.768 €	2.868 €	3.626 €	3.680 €	4.473 €	3.626 €	4.419 €
		1 Sol 250							
		Cubierta plana		Tejado inclinado					
		Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m				
Referencia		144812006	144812306	144812010	144812310				
PVP		3.356 €	4.253 €	3.193 €	4.059 €				

- Soportes
- Acumulador FST
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora

Los sistemas con tubería de 15 m, incluyen además de la tubería flexible de acero inoxidable, el vaso de

expansión y la válvula de seguridad para el acumulador de ACS, así como el líquido solar.

Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos FST 160 a FST 500).

Solar Easy 300				Solar Easy 400				Solar Easy 500			
300				400				500			
10				10				10			
95				95				95			
4,92				6,33				6,33			
0,8				0,9				0,9			
9,5				11,4				12			
1,5				1,9				1,9			
10				10				10			
2 Sol 200				3 Sol 200				3 Sol 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144811005	144811305	144811013	144811313	144811007	144811307	144811015	144811315	144811009	144811309	144811017	144811317
3.876 €	4.731 €	3.842 €	4.698 €	4.925 €	5.845 €	4.730 €	5.701 €	5.033 €	6.021 €	4.958 €	5.946 €
3 Sol 200				4 Sol 200				4 Sol 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144811006	144811306	144811014	144811314	144811008	144811308	144811016	144811316	144811010	144811310	144811018	144811318
4.610 €	5.581 €	4.536 €	5.506 €	5.466 €	6.438 €	5.357 €	6.330 €	5.682 €	6.670 €	5.607 €	6.594 €
2 Sol 250				3 Sol 250				4 Sol 250			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
144812007	144812307	144812011	144812311	144812008	144812308	144812012	144812312	144812009	144812309	144812013	144812313
4.383 €	5.216 €	4.167 €	5.141 €	5.412 €	6.493 €	5.195 €	6.257 €	6.493 €	7.523 €	6.224 €	7.306 €



## Solar Easy ACS Slim



Integran en el mínimo espacio posible grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados.

Fácil de instalar, no hay limitaciones de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.

Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamiento hidráulico

Capacidad	l
Presión máx ACS	bar
Temp max ACS	°C
Capacidad serpentín superior	l
Superficie serpentín superior	m²
Capacidad serpentín inferior	l
Superficie serpentín inferior	m²
Presión máx serpentín	bar

### Solar Easy 160

### Solar Easy 200

Capacidad	l	160
Presión máx ACS	bar	8
Temp max ACS	°C	90
Capacidad serpentín superior	l	-
Superficie serpentín superior	m²	-
Capacidad serpentín inferior	l	3,19
Superficie serpentín inferior	m²	0,5
Presión máx serpentín	bar	10

200

10

95

4,92

0,8

4,92

0,8

10

### 1 Slim 200

### 1 Slim 200

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655655	7655683	7655656	7655685
PVP	2.584 €	3.310 €	2.542 €	3.284 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655655	7655683	7655656	7655685
PVP	2.584 €	3.310 €	2.542 €	3.284 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655659	7655688	7655660	7655689
PVP	2.900 €	3.647 €	2.859 €	3.607 €

### 1 Slim 250

### 2 Slim 200

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655657	7655686	7655658	7655687
PVP	2.859 €	3.555 €	2.706 €	3.420 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655657	7655686	7655658	7655687
PVP	2.859 €	3.555 €	2.706 €	3.420 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655661	7655690	7655662	7655691
PVP	3.472 €	4.220 €	3.420 €	4.169 €

### 1 Slim 250

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655663	7655692	7655664	7655693
PVP	3.166 €	4.013 €	3.012 €	3.829 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655663	7655692	7655664	7655693
PVP	3.166 €	4.013 €	3.012 €	3.829 €

	Cubierta plana		Tejado inclinado	
	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
Referencia	7655663	7655692	7655664	7655693
PVP	3.166 €	4.013 €	3.012 €	3.829 €

- Soportes
- Acumulador FST
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora

Los sistemas con tubería de 15 m, incluyen además de la tubería flexible de acero inoxidable, el vaso

de expansión y la válvula de seguridad para el acumulador de ACS, así como el líquido solar.

Accesorio opcional Resistencia calefactora (Ver capítulo acumuladores, modelos FST 160 a FST 500).

Solar Easy 300				Solar Easy 400				Solar Easy 500			
300				400				500			
10				10				10			
95				95				95			
4,92				6,33				6,33			
0,8				0,9				0,9			
9,5				11,4				12			
1,5				1,9				1,9			
10				10				10			
2 Slim 200				3 Slim 200				3 Slim 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655665	7655694	7655666	7655695	7655671	7655700	7655672	7655701	7655677	7655706	7655678	7655707
3.657 €	4.464 €	3.625 €	4.432 €	4.645 €	5.514 €	4.463 €	5.377 €	4.747 €	5.680 €	4.677 €	5.609 €
3 Slim 200				4 Slim 200				4 Slim 200			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655667	7655696	7655668	7655697	7655673	7655702	7655674	7655703	7655679	7655708	7655680	7655709
4.349 €	5.266 €	4.279 €	5.195 €	5.157 €	6.074 €	5.054 €	5.971 €	5.361 €	6.292 €	5.290 €	6.221 €
2 Slim 250				3 Slim 250				4 Slim 250			
Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado		Cubierta plana		Tejado inclinado	
Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m	Sin tub.	Tub. 15m
7655669	7655698	7655670	7655699	7655675	7655704	7655676	7655705	7655681	7655710	7655682	7655711
4.135 €	4.920 €	3.931 €	4.850 €	5.105 €	6.126 €	4.901 €	5.902 €	6.126 €	7.096 €	5.871 €	6.892 €

## Solar Easy ACS Eco

Sin limitaciones de altura, ni de longitud, ni de inclinación de tubería.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.



Componentes suministrados:

- Colector solar
- Acoplamiento hidráulico
- Soportes
- Acumulador AS
- Solar Hydraulic 15
- Vasoflex Solar 18 l
- Central de regulación CS2
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora

- El acumulador suministrado con Solar Easy 160 Eco es el AS 160-1E
- El acumulador suministrado con Solar Easy 200 Eco es el AS 200-2E
- El acumulador suministrado con Solar Easy 300 Eco es el AS 300-2E

	Solar Easy 160 Eco		Solar Easy 200 Eco		Solar Easy 300 Eco	
	1 Mediterraneo Slim 200		1 Mediterraneo Slim 200		2 Mediterraneo Slim 200	
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	144813019	144813020	144813033	144813034	144813038	144813039
PVP	1.925 €	1.873 €	2.220 €	2.178 €	3.220 €	3.167 €
	1 Mediterraneo Slim 250		2 Mediterraneo Slim 200			
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado		
Referencia	144814016	144814017	144813035	144813036		
PVP	2.104 €	2.021 €	2.800 €	2.747 €		
			1 Mediterraneo Slim 250			
			Cubierta plana	Tejado inclinado		
Referencia			144814014	144814015		
PVP			2.419 €	2.367 €		

## Solar Easy ACS, Calefacción y Piscina

La centralita de control controla todos los circuitos de la instalación, aportando calor en cada momento donde es necesario.

No es necesario instalar ningún sistema para la evacuación de excedentes de calor.

Componentes suministrados:

- Colectores solares
- Acoplamiento hidráulico
- Soportes
- Acumulador ASC (tank-in-tank)
- Solar Hydraulic 15
- Solar Hydraulic 15 simple (\*)

- Vasoflex Solar
- Central de regulación CS10
- Central de regulación CS2 (\*)
- Purgador automático
- Válvula termostática mezcladora
- Válvula de zona
- Intercambiador de placas (\*)

(\*) Se suministra únicamente en la versión para piscinas



### Solar Easy 800

Capacidad total	l
Capacidad ACS	l
Presión máx. primario	bar
Sup. serpentín inferior	m²
Sup. serpentín superior	m²
Presión máx. ACS	bar
Temperatura máx	°C

765

176

3

2,4

1,3

8

90

### Solar Easy 1000

885

228

3

2,4

1,3

8

90

### 4 Sol 200

	ACS/Calef		ACS/Calef/Piscina	
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	<b>144811021</b>	<b>144811024</b>	<b>144811027</b>	<b>144811030</b>
PVP	<b>5.971 €</b>	<b>5.864 €</b>	<b>7.463 €</b>	<b>7.357 €</b>

### 8 Sol 200

	ACS/Calef		ACS/Calef/Piscina	
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	<b>144811023</b>	<b>144811026</b>	<b>144811029</b>	<b>144811032</b>
PVP	<b>8.957 €</b>	<b>8.796 €</b>	<b>10.556 €</b>	<b>10.343 €</b>

### 6 Sol 200

	ACS/Calef		ACS/Calef/Piscina	
	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	<b>144811022</b>	<b>144811025</b>	<b>144811028</b>	<b>144811031</b>
PVP	<b>7.357 €</b>	<b>7.197 €</b>	<b>8.903 €</b>	<b>8.744 €</b>

## Sistema termosifónico STS

Sistema termosifónico compacto que se ajusta a las necesidades de cada usuario.

Elevado rendimiento: permite obtener ahorros muy importantes en el consumo de ACS.

Amplia gama que se adapta a las necesidades de cada vivienda.



STS 150, 200 2.0 y 200 2.5



STS 300 2.0 y 300 2.5

	150	200 2.0	200 2.5	300 2.0	300 2.5
Dimensiones generales cubierta plana (Ancho x Alto x Profundo) mm	1279 x 1882 x 1565	1305 x 1962 x 1565	1305 x 1962 x 2031	2500 x 1962 x 1565	2500 x 1962 x 2031
Número de paneles solares	1	1	1	2	2
Superficie total panel solar m²	2,0	2,0	2,5	2,0	2,5
Capacidad total del circuito primario l	9,6	9,6	10,8	22,8	25,2
Dimensiones acumulador mm	Ø500x1279	Ø580x1305	Ø580x1305	Ø580x1820	Ø580x1820
Volumen depósito acumulador l	150	200	200	300	300
Peso total con soportes, sin líquido kg	107	115	115	190	202
Material acumulador	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado	Acero esmaltado
Aislamiento del acumulador	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano	Espuma poliuretano
Espesor de aislamiento mm	35	50	50	50	50
Presión máxima de trabajo bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima de trabajo °C	102	102	102	102	102
Conexiones ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Cubierta plana y tejado	Cubierta plana y tejado	Cubierta plana y tejado	Cubierta plana    Tejado inclinado	Cubierta plana    Tejado inclinado
Referencia	<b>720352701</b>	<b>720368601</b>	<b>720353001</b>	<b>720353101</b> <b>720353401</b>	<b>7223578</b> <b>7223579</b>
PVP	<b>1.831 €</b>	<b>2.066 €</b>	<b>2.168 €</b>	<b>2.637 €</b> <b>2.637 €</b>	<b>2.774 €</b> <b>2.774 €</b>

### Accesorios opcionales

Resistencia calefactora 2,4 kW

Referencia **7214043**

PVP **102 €**

Protección catódica electrónica permanente


Referencia **7215376**

PVP **295 €**


Grupo Hidráulico




Incluye: Circulador de alta eficiencia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.




Incluye: Circulador de alta eficiencia, termómetro, válvula de seguridad, manómetro, caudalímetro y llaves de vaciado y llenado.



	Solar Hydraulic 15		Solar Hydraulic 15 Simple	
	SH 15	Soporte VE	SH 15 Simple	Soporte VE
Referencia	7221623	144940121	7221628	144940121
PVP	449 €	64 €	372 €	64 €



Pérdida de carga del grupo hidráulico




Intercambiador de placas M10H




Placas desmontables, fabricado en AISI 316.  
P. máx. 10 bar. T. máx. 100°C

- F1 - Salida circuito secundario a 1"
- F2 - Entrada circuito primario a 1"
- F3 - Entrada circuito secundario a 1"
- F4 - Salida circuito primario a 1"



	M10H 20	M10H 30	M10H 40	M10H 50	M10H 60
Cota A	65,7	88,5	111	134	157
Referencia	144940107	144940108	144940043	144940044	144940045
PVP	920 €	1.116 €	1.282 €	1.533 €	1.673 €



Características Térmicas	Aplicaciones		
	Piscina		ACS
Primario	Agua / propilen glicol a 35%		
Salto Térmico	55°C a 45°C	55°C a 48°C	55°C a 45°C
Secundario	Agua		
Salto Térmico	15°C a 25°C	20°C a 25°C	15°C a 45°C
Pérdida de carga	≤ 3 m.c.a.		
Potencia de intercambio	kW inicial	kW mantenimiento	kW
1) M10H a 20 placas	30,23	13,95	26,16
2) M10H a 30 placas	43,02	20,93	40,70
3) M10H a 40 placas	51,74	27,91	51,74
4) M10H a 50 placas	61,63	33,14	61,63
5) M10H a 60 placas	70,93	37,79	70,35



Centrales de regulación CS10 y CS2		Líquido solar FAC 10 y FAC 20	
CS 10: Control de hasta 13 instalaciones tipo (3 relés y 4 sondas).	CS 2: Control de hasta 10 instalaciones tipo (2 relés y 3 sondas).	Compuestos de propilenglicol e inhibidores de la corrosión.	
		FAC 10: Debe ser mezclado con agua, para -10°C mezcla 25%, para -20°C mezcla 40%, para -30°C mezcla 50%. Se suministra en garrafas de 10 l.	FAC 20: Solución premezclada protege hasta -28°C. Se suministra en garrafas de 20 l.
CS10	CS2	FAC 10	FAC 20
7212578	7212579	144940013	144940037
238 €	170 €	63 €	99 €



Vasoflex solar				
P. máx 8 bar. P llenado 2,5 bar. T máx 120°C.				
18 l	25 l	35 l	50 l	80 l
144940018	144940019	144940020	144940021	144940022
80 €	88 €	98 €	116 €	182 €



Mezclador termostático MT		Válvulas de seguridad			Válvulas de equilibrado dinámico	
Regula el ACS entre 30 y 60°C. T. máx. 90°C. P. máx. 10 bar. Caudal con Δp = 1 bar, 25 l/min para 3/4" y 27 l/min para 1".		P. tarado 6 bar. T. máx. 150°C			P. máx 25 bar. Rango temperaturas -20°C a 120°C. VE 412: rango de caudal 100-412 l/h, rango de pres. dif. 100-2100 mbar. VE 1270: rango de caudal 406-1270 l/h, rango de pres. dif. 300-4000 mbar.	
MT 3/4"	MT 1"	1/2"	3/4"	1"	VE 412	VE 1270
144940141	144940142	144940025	144940026	144940027	144940143	144940144
73 €	83 €	11,75 €	20,20 €	37,70 €	110 €	110 €




Purgador automático 1/2"		Separador de aire Flamcovent 22		Tubería flexible acero inoxidable			
Presión máxima 10 bar Temperatura máxima 120°C		Presión máxima 10 bar Temperatura máxima 200°C		Sistema rápido de doble tubería de acero inoxidable flexible, preaislada, que incluye el cable del sensor de temperatura, 4 rácores de unión y 4 abrazaderas.			
				DN 16 x 15 m	DN 20 x 15 m	4 Abrazaderas DN 16	4 Abrazaderas DN 20
Referencia	<b>144940024</b>	<b>144940023</b>		<b>144940135</b>	<b>144940137</b>	<b>144940138</b>	<b>144940139</b>
PVP	<b>58 €</b>	<b>115 €</b>		<b>664 €</b>	<b>783 €</b>	<b>13,95 €</b>	<b>15,05 €</b>







## Módulo Solar Policristalino




Excelente funcionamiento con baja radiación solar




Tolerancia potencia positiva 0~+5 Watts




Muy resistente a la corrosión salina




Adecuado para situaciones de carga mecánica extrema hasta 5400 Ps



El 100% de los módulos fotovoltaicos son testados e inspeccionados por el sistema de electroluminiscencia.



Resistente al amoniaco




25 Años

**Garantía**

Garantía de producto: 10 años (\*).

Garantía de funcionamiento lineal: 25 años.




■ Garantía de funcionamiento lineal BAXI

■ Garantía estándar de funcionamiento

## Fotón 4BB-265

Especificaciones Eléctricas			
Potencia Nominal	Wp	PNOM	265
Tolerancia Potencia Positiva			0~+5W
Corriente en MPP	A	IMPP	8,52
Tensión MPP		VMPP/ UMPP	30,5
Tensión de Circuito Abierto	V	Voc/ Uoc	37,8
Corriente de Circuito Abierto	A	ISC	9,06
Eficiencia de Módulo Solar		η (%)	16,0
Tensión Máxima de Sistema	V	VSYST	IEC:1000 / UL:1000
Valor máximo del fusible de serie	A	I	15
Temperatura de Módulo Solar permitida en servicio continuo			-40°C hasta +85°C
NOCT	°C		46 ± 2
Coeficiente de temperatura			
Potencia	Wp	γ (PNOM)	-0,43% / °C
Tensión		β (Voc)	-0,33% / °C
Corriente		α (Isc)	-0,06% / °C

Especificaciones Mecánicas	
Peso	18,5 kg
Vidrio	Transparente i temperado con 3,2 mm de espesor (0,13")
Perfil	Aluminio Anodizado
Células	3 diodos
Caja de conexiones	IP-65
Cable	900 mm diámetro 4 mm²
Conectores	Compatible con MC4

Dimensiones	
	

**Observaciones:** Valores en condiciones estándar de prueba STC: masa de aire AM 1,5G, irradiancia de 1000 W/m² y temperatura de la célula (25±2)°C

(\*) Garantía respecto a los repuestos únicamente.

Referencia	7678515			
PVP	316 €			
Soporte de aluminio	Tejado inclinado 4 módulos	Tejado inclinado 2 módulos	Cubierta plana 4 módulos	Cubierta plana 2 módulos
Referencia	7678517	7678519	7678521	7678523
PVP	306 €	194 €	357 €	265 €



## Solar Easy PV265

La solución más fácil de instalar para autoconsumo

Solar Easy PV es la solución más simple para producir electricidad gratuita.

Toda la energía generada por la acción del sol se consume directamente por la red de la vivienda.



NOVEDAD

**El sistema Solar Easy PV se compone por:**



- 1 Módulo solar fotovoltaico BAXI, con 10 años de garantía.
- 1 Microinversor
- Cables y conectores para la conexión eléctrica
- Estructura de montaje para cubierta plana o para tejado inclinado.
- Tornillería y accesorios de montaje.

**Se suministra en un embalaje individual que incluye todos los componentes necesarios para la instalación**

	Solar Easy PV265		Suplemento Solar Easy PV265	
	Tejado inclinado	Cubierta Plana	Tejado inclinado	Cubierta Plana
Referencia	<b>7218114</b>	<b>7218115</b>	<b>7218116</b>	<b>7218117</b>
PVP	<b>826 €</b>	<b>826 €</b>	<b>719 €</b>	<b>755 €</b>

### Ejemplos de selección Solar Easy PV

Potencia Wp	Solar Easy PV	Suplemento Solar Easy PV
265 Wp	1	-
530 Wp	1	1
795 Wp	1	2
1060 Wp	1	3
1325 Wp	1	4
1590 Wp	1	5



## Sistemas FOTÓN

### Kits de Autoconsumo

Los Kits de Autoconsumo BAXI incluyen todos los componentes necesarios para la instalación fotovoltaica de autoconsumo.

Existen accesorios que permiten un mayor control de la instalación:

- El accesorio de control inteligente de la instalación permite el control de todo el sistema, evitando inyectar electricidad a la red.
- El accesorio de control WiFi permite conocer la energía generada por el sistema.

#### Forma de suministro:

Dependiendo del modelo en 1 o 2 pallets, con los módulos y el resto de componentes.



**NOVEDAD**

	Fotón 2,12 kWp		Fotón 3,18 kWp		Fotón 5,30 kWp		Fotón 9,54 kWp	
Número de módulos fotovoltaicos 265 Wp	8		12		20		36	
Modelo inversor	2.0K-TL2SW (1 circuito 8 módulos)		3.0K-TL2SW (1 circuito 12 módulos)		5.0K-TL2SW (2 circuitos 10 módulos)		3P-8K-TL2 (2 circuitos 18 módulos)	
100 m Cable DC 6 mm <sup>2</sup>	1		1		1		2	
Caja eléctrica AC	1		1		1		1	
Caja eléctrica DC	1		1		1		1	
Soporte en aluminio para 4 módulos	2		3		5		9	
Tipo de soporte	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado	Cubierta plana	Tejado inclinado
Referencia	<b>7679514</b>	<b>7679515</b>	<b>7679516</b>	<b>7679517</b>	<b>7679518</b>	<b>7679519</b>	<b>7679520</b>	<b>7679521</b>
PVP	<b>5.804 €</b>	<b>5.681 €</b>	<b>7.762 €</b>	<b>7.571 €</b>	<b>11.618 €</b>	<b>11.302 €</b>	<b>19.997 €</b>	<b>19.426 €</b>

Accesorio	Control WiFi
Referencia	<b>7679522</b>
PVP	<b>168 €</b>

Accesorio	Control de inyección cero y monitorización del sistema
Referencia	<b>7679523</b>
PVP	<b>1.164 €</b>

## Solar Easy PV BC ACS


**NOVEDAD**

Una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo junto con una bomba de calor BC ACS es una solución óptima para la producción de agua caliente sanitaria, proporcionando un ahorro muy importante y maximizando el consumo de energía eléctrica producida por los módulos

fotovoltaicos, mediante el control inteligente que dispone la bomba de calor.

La selección del modelo de bomba de calor, dependerá de las necesidades de ACS reales de la vivienda.

El número de módulos fotovoltaicos instalados dependerá del ahorro que se quiera obtener, teniendo en cuenta que el consumo de la bomba de calor para generar ACS es de 500 W.

Componentes suministrados:

BC ACS 300/200

Solar Easy PV

## Solar Easy PV BC ACS 300 IN

	2 x SE PV 265		3 x SE PV 265		4 x SE PV 265	
	Cubierta Plana	Soporte tejado	Cubierta Plana	Soporte tejado	Cubierta Plana	Soporte tejado
Referencia	<b>7679079</b>	<b>7679080</b>	<b>7679081</b>	<b>7679082</b>	<b>7679083</b>	<b>7679084</b>
PVP	<b>4.169 €</b>	<b>4.134 €</b>	<b>4.917 €</b>	<b>4.847 €</b>	<b>5.664 €</b>	<b>5.558 €</b>

## Solar Easy PV BC ACS 200 IN

	2 x SE PV 265		3 x SE PV 265		4 x SE PV 265	
	Cubierta Plana	Soporte tejado	Cubierta Plana	Soporte tejado	Cubierta Plana	Soporte tejado
Referencia	<b>7679085</b>	<b>7679086</b>	<b>7679087</b>	<b>7679088</b>	<b>7679089</b>	<b>7679090</b>
PVP	<b>4.067 €</b>	<b>4.032 €</b>	<b>4.815 €</b>	<b>4.744 €</b>	<b>5.562 €</b>	<b>5.456 €</b>

## Kit bomba de calor y fotovoltaica

Una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo junto con una bomba de calor Platinum BC es la solución más eficiente para la producción de climatización y ACS, proporcionando un ahorro muy importante y maximizando el consumo de energía eléctrica producida por los módulos

fotovoltaicos, mediante el uso del modo de funcionamiento para fotovoltaica que ofrece las bombas de calor Platinum BC.

La selección del modelo de bomba de calor, dependerá de las necesidades de climatización y ACS, reales de la vivienda.

El kit fotón seleccionado dependerá del ahorro que se quiera obtener, teniendo en cuenta los consumos de cada uno de los equipos.

Componentes suministrados:  
Platinum BC (modelo monofásico seleccionado).

Kit fotón 2,12 / 3,18.



**NOVEDAD**

		Platinum BC Plus V200 8				Platinum BC Plus V200 11				Platinum BC Plus V200 16			
		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18	
		C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado
Ref		<b>7679347</b>	<b>7679348</b>	<b>7679349</b>	<b>7679350</b>	<b>7679351</b>	<b>7679352</b>	<b>7679353</b>	<b>7679354</b>	<b>7679355</b>	<b>7679356</b>	<b>7679357</b>	<b>7679358</b>
PVP		<b>12.160 €</b>	<b>12.039 €</b>	<b>14.100 €</b>	<b>13.911 €</b>	<b>13.557 €</b>	<b>13.436 €</b>	<b>15.496 €</b>	<b>15.308 €</b>	<b>15.042 €</b>	<b>14.921 €</b>	<b>16.981 €</b>	<b>16.792 €</b>

		Platinum BC Plus 8				Platinum BC Plus 11				Platinum BC Plus 16			
		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18	
		C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado
Ref		<b>7679359</b>	<b>7679360</b>	<b>7679361</b>	<b>7679362</b>	<b>7679363</b>	<b>7679364</b>	<b>7679365</b>	<b>7679366</b>	<b>7679367</b>	<b>7679368</b>	<b>7679369</b>	<b>7679370</b>
PVP		<b>10.968 €</b>	<b>10.846 €</b>	<b>12.907 €</b>	<b>12.718 €</b>	<b>12.227 €</b>	<b>12.106 €</b>	<b>14.166 €</b>	<b>13.977 €</b>	<b>13.712 €</b>	<b>13.591 €</b>	<b>15.651 €</b>	<b>15.462 €</b>

		Platinum BC Monobloc 6				Platinum BC Monobloc 10				Platinum BC Monobloc 16			
		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18		Kit fotón 2,12		Kit fotón 3,18	
		C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado	C. Plana	S. Tejado
Ref		<b>7679371</b>	<b>7679372</b>	<b>7679373</b>	<b>7679374</b>	<b>7679375</b>	<b>7679376</b>	<b>7679377</b>	<b>7679378</b>	<b>7679379</b>	<b>7679380</b>	<b>7679381</b>	<b>7679382</b>
PVP		<b>10.292 €</b>	<b>10.171 €</b>	<b>12.231 €</b>	<b>12.042 €</b>	<b>11.655 €</b>	<b>11.534 €</b>	<b>13.595 €</b>	<b>13.406 €</b>	<b>14.049 €</b>	<b>13.928 €</b>	<b>15.988 €</b>	<b>15.799 €</b>




## Acero inoxidable con intercambiador

Circuito secundario fabricado en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.

Los modelos I/PC incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.



		60 l		100 l		150 l	
Volumen ACS	l	58		90		143	
Tipo de intercambiador		Doble camisa		Doble camisa		Doble camisa	
Volumen primario	l	22		32		44	
Instalación		Vertical, horizontal y mural		Vertical, horizontal y mural		Vertical, horizontal y mural	
Presión máx. primario	bar	3		3		3	
Temp. máx. primario	°C	110		110		110	
Presión máx. secundario	bar	8		8		8	
Temp. máx. secundario	°C	90		90		90	
Clase de eficiencia energética		B		B		B	
Peso en vacío	kg	32		48		64	
		Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica
Referencia		148111004	148111010	148111005	148111011	148111006	148111012
PVP		806 €	1.111 €	870 €	1.174 €	1.043 €	1.351 €
		Resistencia eléctrica 1,5 kW		Resistencia eléctrica 2,2 kW		Resistencia eléctrica 2,2 kW	
Accesorios		Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha
Referencia		148016053	-	148016055	148016056	148016057	148016058
PVP		137 €	-	143 €	143 €	149 €	149 €
		3/4" apto hasta modelo 200 l					
Grupo de seguridad Flexbrane		195230008					
Referencia		25 €					
PVP							
A	mm	749		1.154		983	
B	mm	480		480		620	
C	mm	-		-		-	
D	mm	210		205		248	
E	mm	145		145		164	
F	mm	94		94		94	
G	mm	31		31		50	
a Entrada agua fría sanitaria		3/4" Gas/M		3/4" Gas/M		3/4" Gas/M	
b Salida agua caliente sanitaria		3/4" Gas/M		3/4" Gas/M		3/4" Gas/M	
c Entrada circuito primario		1" Gas/H		1" Gas/H		1" Gas/H	
d Salida circuito primario		1" Gas/H		1" Gas/H		1" Gas/H	



60, 100 y 150 l

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.

Se suministra el grupo Flexbrane de 3/4" y los soportes murales en los modelos hasta 150 l.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).


200 l		300 l		500 l		800 l		1000 l	
193		279		472		771		946	
Doble camisa		Doble camisa		Doble camisa		Serpentín		Serpentín	
56		72		98		20,5		24,7	
Vertical y horizontal		Vertical y horizontal		Vertical y horizontal		Vertical		Vertical	
3		3		3		25		25	
110		110		110		200		200	
8		8		8		8		8	
90		90		90		90		90	
B		C		C		B		C	
78		109		151		160		185	
Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica	Sin protección catódica	Con protección catódica
<b>148111007</b>	<b>148111013</b>	<b>148111008</b>	<b>148111014</b>	<b>148111009</b>	<b>148111015</b>	<b>148111028</b>	<b>148111030</b>	<b>148111029</b>	<b>148111031</b>
<b>1.402 €</b>	<b>1.705 €</b>	<b>1.956 €</b>	<b>2.259 €</b>	<b>2.802 €</b>	<b>3.107 €</b>	<b>4.375 €</b>	<b>4.738 €</b>	<b>5.248 €</b>	<b>5.612 €</b>
Resistencia eléctrica 2,5 kW		Resistencia eléctrica 2,5 kW		Resistencia eléctrica 2,5 kW		Resistencia eléctrica		Resistencia eléctrica	
Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha	Conex. izquierda	Conex. derecha	6 kW	9 kW	6 kW	9 kW
<b>148016059</b>	<b>148016060</b>	<b>148016059</b>	<b>148016060</b>	<b>148016059</b>	<b>148016060</b>	<b>148016071</b>	<b>148016073</b>	<b>148016071</b>	<b>148016073</b>
<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>155 €</b>	<b>449 €</b>	<b>476 €</b>	<b>449 €</b>	<b>476 €</b>

1" apto hasta modelo 500 l


**195230007**

**72 €**

1.239	1.724	1.730	1.840	2.250
620	620	770	950	950
390	875	861	-	-
247	226	283	933	1.193
148	146	168	382	382
94	94	84	-	-
34	34	54	-	-
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M



200, 300 y 500 l



800 y 1000 l

(6) Se puede desmontar el aislante exterior, siendo el diámetro de 790 mm.





## Acero inoxidable de inercia

Fabricados en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.

Todos los modelos incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.


Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

En modelos 800 y 1000 l el cuadro de control completo incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		800-IN/PC	1000-IN/PC	2000-IN/PC	3000-IN/PC
Volumen ACS	l	800	1000	2000	3000
Presión máx.	bar	8	8	8	8
Temp. máx.	°C	90	90	90	90
Peso	kg	178	224	315	485
Referencia		<b>148111032</b>	<b>148111033</b>	<b>148111034</b>	<b>148111035</b>
PVP		<b>4.310 €</b>	<b>5.050 €</b>	<b>8.518 €</b>	<b>12.231 €</b>
Resistencia eléctrica		6 kW			
Referencia		<b>148016071</b>			
PVP		<b>449 €</b>			
Resistencia eléctrica		9 kW			
Referencia		<b>148016073</b>			
PVP		<b>476 €</b>			

A	mm	950	950	1360	1660
B	mm	1840	2250	2280	2305
C	mm	100	100	175	175
D	mm	330	330	315	350
E	mm	1070	1480	680	805
F	mm	1270	1680	780	590
G	mm	1470	1880	1555	1540
1 Entrada agua fría sanitaria		1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M
2 Salida agua caliente sanitaria		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	3" Gas/M
3 Recirculación		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
4 Ida a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
5 Retorno a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
6 Conexión resistencia eléctrica opcional		-	-	2" Gas/M	2" Gas/M
7 Desagüe		-	-	1" Gas/H	1" Gas/H





## Esmaltados con cuadro de control

Fabricados en acero esmaltado.  
Circuito primario de serpentín cónico de alto rendimiento.



Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.



Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.

Se incluye el grupo flexbrane en los modelos hasta 150 E.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		110E	150E	200E	300E	500E
Volumen ACS	l	107	149	197	292	490
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
Volumen primario	l	4	5	10	13	15
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	25	25	25	25	25
Temp. máx. primario	°C	200	200	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90	90	90
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	C
Peso en vacío	kg	47	59	85	111	160
Referencia		148112306	148112307	148112308	148112309	148112310
PVP		707 €	765 €	1.038 €	1.429 €	1.937 €
Grupo seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta modelo 200 E			1" apto hasta modelo 500 E	
Referencia		195230008			195230007	
PVP		25 €			72 €	
Resistencia eléctrica		1,5 kW (para modelo 110E y 150E)		2,4 kW (para modelo 200E, 300E y 500E)		
Referencia		148016074		148016075		
PVP		128 €		221 €		
Soporte mural		para 110E y 150E				
Referencia		148004000				
PVP		16,35 €				
A	mm	1.155	1.266	1.205	1.685	1.690
B	mm	480	560	620	620	770
C	mm	440	480	170	650	615
D	mm	325	348	300	625	750
E	mm	115	115	350	350	390
G	mm	-	-	274	274	304
a/e Entrada agua fría sanitaria/Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
c Ida de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H
d Retorno de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H





## Esmaltados AS 90, 120 y 160

Fabricados en acero esmaltado.


Circuito primario con un serpentín cónico de alto rendimiento, con tomas en la parte superior.

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		AS 90-1E	AS 120-1E	AS 160-1E
Volumen ACS	l	90	120	160
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín
Superficie serpentín	m²	0,31	0,47	0,63
Volumen serpentín	l	1,4	2,2	2,9
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical y mural
Presión máx. primario	bar	25	25	25
Temp. máx. primario	°C	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90
Clase de eficiencia energética		B	B	B
Peso en vacío	kg	36	45	60
Referencia		<b>148112357</b>	<b>148112358</b>	<b>148112359</b>
PVP		<b>580 €</b>	<b>596 €</b>	<b>639 €</b>
Resistencia eléctrica		1,5 kW		
Referencia		<b>7504307</b>		
PVP		<b>194 €</b>		
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta 200 l		
Referencia		<b>195230008</b>		
PVP		<b>25 €</b>		
A	mm	890	1.190	1.130
B	mm	451	601	568
C	mm	191	191	200
N	mm	390	390	450
O	mm	480	480	560
5 Ida colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
6 Sonda T. solar		Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.
7 Retorno colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
8 Entrada agua fría		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
9 Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
11 Resistencia eléctrica		1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H
14 Salida agua caliente		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M



AS 90-1E, 120-1E Y 160-1E  
(1 serpentín)



## Esmaltados AS 200, 300, 400 y 500

Fabricados en acero esmaltado.

Circuito primario con dos serpentines cónicos de alto rendimiento.


Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		AS 200-2E	AS 300-2E	AS 400-2E	AS 500-2E
Volumen ACS	l	200	300	400	500
Tipo de intercambiador		2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines
Superficie serpentín superior	m²	0,76	1,00	1,00	1,00
Volumen serpentín superior	l	5,10	6,70	6,70	6,70
Superficie serpentín inferior	m²	1,20	1,50	1,80	2,50
Volumen serpentín inferior	l	8,10	10,10	12,10	16,80
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	10	10	10	10
Temp. máx. primario	°C	110	110	110	110
Presión máx. secundario	bar	10	10	10	10
Temp. máx. secundario	°C	95	95	95	95
Clase de eficiencia energética		C	C	D	D
Peso en vacío	kg	106	128	159	186
Referencia		148112368	148112369	148112370	148112371
PVP		1.143 €	1.627 €	2.051 €	2.265 €
Protección catódica electrónica					
Referencia		7215375		7215376	
PVP		195 €		295 €	
Resistencia eléctrica		2,5 kW			
Referencia		7504308			
PVP		224 €			
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta 200 l	1" apto hasta 500 l		
Referencia		195230008	195230007		
PVP		25 €	72 €		
A	mm	1.423	1.796	1.618	1.786
B	mm	1.325	1.694	1.560	1.660
C	mm	1.170	1.487	1.309	1.448
D	mm	1.080	1.397	1.219	1.358
E	mm	990	1.307	1.129	1.268
F	mm	900	1.127	994	1.133
G	mm	753	903	859	948
H	mm	520	587	572	625
I	mm	304	286	305	303
J	mm	71	71	67	71
K	mm	322	284	296	285
L	mm	830	992	994	1.078
M	mm	1.011	1.384	1.260	1.376
N	mm	500	500 Para FST 200 y 300	600 Para FST 400 y 500	650
O	mm	610	610	710	760



AS 200-2E, 300-2E, 400-2E y 500-2E (2 serpentines)

1. Ánodo de sacrificio
  2. Ida caldera apoyo
  3. Sonda T. caldera
  4. Retorno caldera
  5. Ida colector solar
  6. Sonda T. solar
  7. Retorno colector solar
  8. Entrada agua fría
  9. Vaciado
  10. Boca inspección
  11. Resistencia eléctrica
  12. Recirculación
  13. Termómetro
  14. Salida agua caliente
- 1 ánodo (AS 200) y 2 ánodos (AS 300-500)  
 1" Gas/H  
 Ø 16 mm int.  
 1" Gas/H  
 1" Gas/H  
 1" Gas/H  
 Ø 16 mm int.  
 1" Gas/H  
 1" Gas/H  
 1" Gas/H  
 1 1/2" Gas/H  
 3/4" Gas/H  
 Ø 10 mm int.  
 1" Gas/H



## Esmaltados equipados para Solar FST 160, 200, 300, 400 y 500

Fabricados en acero esmaltado.

Circuito primario con dos serpentines cónicos de alto rendimiento.

Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.

Incorpora la protección por ánodo

de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica. (Excepto FST 160).





El grupo hidráulico incorpora: Centralita solar, circulador de alta

eficiencia, vaso de expansión solar de 18 l, caudalímetro, separador de aire, válvula de seguridad y llaves de llenado y de vaciado.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

	FST 160-1E	FST 200-2E	FST 300-2E	FST 400-2E	FST 500-2E	
Volumen ACS	l	160	200	300	400	500
Tipo de intercambiador		1 serpentín	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines
Volumen serpentín superior	l	-	5,1	6,7	6,7	6,7
Volumen serpentín inferior	l	3,19	8,10	10,10	12,10	16,80
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	6 bar.	10	10	10	10
Temp. máx. primario	°C	110	110	110	110	110
Presión máx. secundario	bar	8	10	10	10	10
Temp. máx. secundario	°C	95	95	95	95	95
Clase de eficiencia energética		C	C	C	D	D
Peso en vacío	kg	85	106	129	156	188
Referencia		7220820	7628740	7628743	7628744	7628745
PVP		2.049 €	2.417 €	2.628 €	2.838 €	3.048 €
Protección catódica electrónica						
Referencia		-	7215375		7215376	
PVP		-	195 €		295 €	
Resistencia eléctrica		1,5 kW	2,5 kW			
Referencia		7504307	7504308			
PVP		194 €	224 €			
Grupo de seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta modelo FST 200-2E	1" apto hasta modelo FST 500-2E			
Referencia		195230008	195230007			
PVP		25 €	72 €			

FST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	ØK
160	1.430	1.265	75	55	597	120	30	809	895	450	550
200	1.718	1.423	1.324	1.182	1.092	912	71	1.400	919	500	604
300	1.898	1.796	1.694	1.487	1.397	1.127	71	1.500	922	500	604
400	1.899	1.672	1.558	1.307	1.217	992	66	1.500	1.019	600	704
500	1.983	1.787	1.666	1.448	1.358	1.133	71	1.600	1.069	650	754



1. Salida agua caliente 1" Gas/H
2. Recirculación 3/4" Gas/H
3. Ida caldera de apoyo 1" Gas/H
4. Sonda Ø16 mm int.
5. Retorno caldera de apoyo 1" Gas/H
6. Entrada agua fría 1" Gas/H
7. Entrada intercambiador solar 1" Gas/H
8. Salida intercambiador solar 1" Gas/H
9. Ánodo de sacrificio 1 Ánodo (FST 160-200), 2 ánodos (FST 300-500)
10. Indicador de ánodo de magnesio
11. Resistencia eléctrica 1 1/2" Gas/H



## Combinados ACS - Calefacción ASC 800/200 y 1000/250

Acumulador doble fabricado en acero. La parte inferior se utiliza como depósito de inercia de calefacción y el depósito superior, fabricado en acero esmaltado, se utiliza para la producción de ACS. Los modelos ASC 800/200 E y 1000/250 E están ideados para instalaciones de energía solar térmica con apoyo a calefacción y ACS.

El modelo ASC 1000/250 E-T está ideado para instalaciones de biomasa (caldera de leña o pellets) con producción de calefacción y de ACS.

Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.




Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de

su estado para el acumulador de ACS.

Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		800/200 E	1000/250 E	1000/250 E-T
Volumen total	l	765	991	991
Volumen ACS	l	176	228	228
Superficie del intercambiador inferior	m <sup>2</sup>	2,4	2,4	2,4
Volumen intercambiador inferior	l	16,2	16,2	16,2
Superficie del intercambiador superior	m <sup>2</sup>	1,3	1,3	1,3
Volumen intercambiador superior	l	9,65	9,65	9,65
Peso	kg	225	247	247
Presión máxima circuito primario	bar	3	3	3
Temperatura máxima circuito primario	°C	200	200	200
Presión máxima circuito ACS	bar	8	8	8
Temperatura máxima circuito ACS	°C	90	90	90
Clase de eficiencia energética		B	C	C
Referencia		<b>7676923</b>	<b>7676924</b>	<b>7676926</b>
PVP		<b>2.686 €</b>	<b>2.920 €</b>	<b>2.996 €</b>
Protección catódica electrónica				
Referencia		<b>7678373</b>		
PVP		<b>360 €</b>		
A		901	1.091	1.091
B		1.161	1.491	1.491
C		1.266	1.596	1.596
H		1.842	2.252	2.252



\*El modelo 1000/250 E-T incorpora 4 termómetros a diferentes alturas, para el control continuo de la temperatura del tanque.

- |                                 |              |                                |                 |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. Vaciado                      | 1/2" Gas/H   | 9. Entrada circuito caldera    | 1" Gas/H        |
| 2. Salida de circuito solar     | 1" Gas/H     | 10. Salida A.C.S.              | 1" Gas/H        |
| 3. Ida caldera                  | 1" Gas/H     | 11. Recirculación              | 1" Gas/H        |
| 4. Entrada de circuito solar    | 1" Gas/H     | 12. Entrada agua de red        | 1" Gas/H        |
| 5. Resistencia (opcional)       | 1 1/2" Gas/H | 13. Ida circuito caldera       | 1" Gas/H        |
| 6. Retorno circuito calefacción | 1" Gas/H     | 14. Sonda A.C.S.               | Ø int. 10 x 350 |
| 7. Retorno caldera              | 1" Gas/H     | 15. Purgador                   | 1 1/2" Gas/H    |
| 8. Ida circuito calefacción     | 1" Gas/H     | 16. Sonda circuito calefacción | Ø int. 10 x 285 |

Aislamiento parcialmente desmontable para permitir el paso (800 mm)




## Esmaltados AS 750, 1000 y 1500

Fabricados en acero esmaltado.  
Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.  
Los modelos AS 750 y AS 1000 incorporan un panel de control con

termómetro e indicador del estado de los ánodos de magnesio.  
Opcionalmente, permiten la conexión de equipos de protección catódica electrónica.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).


		AS 750-2E	AS 1000-2E	AS 1500-2E
Volumen ACS	l	719	859	1.388
Tipo de intercambiador		2 serpentines	2 serpentines	2 serpentines
Superficie serpentín inferior	m <sup>2</sup>	2,47	3,06	4,00
Volumen serpentín inferior	l	19,5	23,1	28,9
Superficie serpentín superior	m <sup>2</sup>	1,3	1,3	1,3
Volumen serpentín superior	l	9	9	9
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	25	25	25
Temp. máx. primario	°C	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	8	8	8
Temp. máx. secundario	°C	90	90	90
Clase de eficiencia energética		B	C	C
Peso en vacío	kg	206	307	406
Referencia		<b>7676915</b>	<b>7676912</b>	<b>7676913</b>
PVP		<b>2.810 €</b>	<b>3.380 €</b>	<b>4.790 €</b>
<b>Protección catódica electrónica</b>				
Referencia		<b>7660821</b>	<b>7678371</b>	<b>123000116</b>
PVP		<b>522 €</b>	<b>580 €</b>	<b>685 €</b>
<b>Resistencia eléctrica</b>		6 kW		
Referencia		<b>148016071</b>		
PVP		<b>449 €</b>		
<b>Resistencia eléctrica</b>		9 kW		
Referencia		<b>148016073</b>		
PVP		<b>476 €</b>		
A	mm	1.842	2.252	2.320
B	mm	1.501	1.900	1.921
C	mm	1.466	1.757	1.781
D	mm	-	-	1.921
E	mm	1.171	1.462	1.396
F	mm	1.116	1.407	1.531
G	mm	926	1.217	1.316
H	mm	-	-	771
I	mm	366	507	661
J	mm	100	142	90
N	mm	790	790	1.000
O	mm	950	950	1.160
#	Descripción	2 E	1 E	IN E
1	Ánodo de sacrificio	2 x Ø 33, L = 580 (AS 750) L = 580 (AS 1000) L = 718 (AS 1500)		2 x Ø 33, L = 348 (AS 750) L = 348 (AS 1000) L = 456 (AS 1500)
2	Ida serpentín superior	1" Gas/H	-	-
3	Sonda superior	Ø 10 mm int.	-	-
4	Retorno serpentín superior	1" Gas/H	-	-
5	Ida serpentín inferior	1" Gas/H	-	-
6	Sonda inferior	Ø 10 mm int.	-	-
7	Retorno serpentín inferior	1" Gas/H	-	-
8	Entrada agua fría	1 1/4" Gas/H		
9	Vaciado	1 1/4" Gas/H		
10	Boca inspección	Ø 400 y 100 (AS750)		
11	Resistencia eléctrica	1 1/2" Gas/H		
12	Recirculación	1" Gas/H		
13	Termómetro	Ø 10 mm int.		
14	Salida agua caliente	1 1/4" Gas/H		



AS 750-2E, AS 1000-2E y  
AS 1500-2E  
(2 serpentines)



Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 80 mm.



AS 750 y AS 1000

Incorporan envoltente acolchada de color gris, válida para instalación en interiores. Excepto en los modelos AS 1500, que opcionalmente, se puede solicitar aparte la envoltente desmontada para interior o exterior, de color gris RAL 7042.


**AS1500-2E, 1E e IN**

**Envoltente Opcional**


	Interior	Exterior
Referencia	<b>7678374</b>	<b>7678375</b>
PVP	<b>310 €</b>	<b>360 €</b>

AS 750-1E	AS 1000-1E	AS 1500-1E	AS 750-IN	AS 1000-IN	AS 1500-IN
731	871	1.400	753	898	1.437
1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín
2,47	3,06	4,00	-	-	-
19,5	19,5	28,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
25	25	25	-	-	-
200	200	200	-	-	-
8	8	8	8	8	8
90	90	90	90	90	90
B	C	C	B	C	C
189	273	385	156	237	334
<b>7676916</b>	<b>7676917</b>	<b>7676918</b>	<b>7676920</b>	<b>7676921</b>	<b>7676922</b>
<b>2.580 €</b>	<b>3.190 €</b>	<b>4.520 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.910 €</b>	<b>3.900 €</b>
<b>7660821</b>	<b>7678371</b>	<b>123000116</b>	<b>7660821</b>	<b>7678372</b>	<b>123000115</b>
<b>522 €</b>	<b>580 €</b>	<b>685 €</b>	<b>522 €</b>	<b>469 €</b>	<b>430 €</b>

1.842	2.252	2.320	1.842	2.252	2.320
1.501	1.900	1.921	1.508	1.900	1.921
1.281	1.572	1.396	-	-	1.921
926	1.217	1.396	1.281	1.572	1.411
-	-	771	-	-	661
366	507	661	300	442	521
100	142	90	100	142	90
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
790	790	1.000	790	790	1.000
950	950	1.160	950	950	1.160



AS 750-1E, AS 1000-1E y  
AS 1500-1E  
(1 serpentín)



AS 750-IN E, AS 1000-IN E y  
AS 1500-IN E  
(sin serpentines)



## Esmaltados AS 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000

Fabricados en acero esmaltado.  
Los modelos 1E con circuito  
primario de serpentines  
desmontables de acero inoxidable.  
Aislamiento del depósito mediante  
espuma rígida de poliuretano  
inyectado, libre de CFC.


Incorpora la protección por ánodo de  
sacrificio de magnesio e indicador de su  
estado.

La envolvente exterior de polipropileno  
se suministra opcionalmente.

Garantía 5 años (ver condiciones en la  
tarjeta que se adjunta con el producto).


		AS 2000-1E		AS 2500-1E		AS 3000-1E		AS 3500-1E		AS 4000-1E		AS 5000-1E	
Volumen ACS	l	1952		2445		2951		3438		3916		4857	
Tipo de intercambiador		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín		1 serpentín	
Volumen intercambiador	l	19,00		29,40		29,40		37,70		37,70		47,80	
Instalación		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
Presión máx. primario	bar	25		25		25		25		25		25	
Temp. máx. primario	°C	200		200		200		200		200		200	
Presión máx. secundario	bar	8		8		8		8		8		8	
Temp. máx. secundario	°C	90		90		90		90		90		90	
Peso en vacío	kg	660		710		780		840		1010		1150	
Referencia		<b>148112348</b>		<b>148112349</b>		<b>148112350</b>		<b>148112351</b>		<b>148112352</b>		<b>148112353</b>	
PVP		<b>5.764 €</b>		<b>7.359 €</b>		<b>8.279 €</b>		<b>9.145 €</b>		<b>10.606 €</b>		<b>12.878 €</b>	
Envolvente		Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
Referencia		<b>148010021</b>	<b>148010028</b>	<b>148010022</b>	<b>148010029</b>	<b>148010023</b>	<b>148010030</b>	<b>148010024</b>	<b>148010031</b>	<b>148010025</b>	<b>148010032</b>	<b>148010026</b>	<b>148010033</b>
PVP		<b>343 €</b>	<b>407 €</b>	<b>407 €</b>	<b>482 €</b>	<b>428 €</b>	<b>515 €</b>	<b>450 €</b>	<b>526 €</b>	<b>503 €</b>	<b>590 €</b>	<b>536 €</b>	<b>642 €</b>
A	mm	2.280		2.015		2.305		2.580		2.310		2.710	
B	mm	135		135		135		135		135		135	
C	mm	35		85		225		220		220		220	
D	mm	190		190		190		190		190		190	
E	mm	1.470		1.260		1.410		1.695		1.355		1.760	
F	mm	400		400		400		400		400		400	
G	mm	920		815		815		815		855		855	
H	mm	160		200		200		200		200		200	
I	mm	670		785		785		785		855		855	
J	mm	720		760		800		800		874		874	
K	mm	920		1.035		1.035		1.035		1.105		1.105	
L	mm	1.545		1.120		1.490		1.490		1.274		1.574	
M	mm	-		1.480		1.730		2.005		1.674		2.074	
N	mm	1.200		1.500		1.500		1.500		1.750		1.750	
O	mm	1.360		1.660		1.660		1.660		1.910		1.910	

#	Descripción	AS 2000-1 E	AS 2500-5000 1 E	AS 2000-5000 IN E
1	Ánodo de sacrificio	2 x Ø 33, 2 x L = 790	3 x Ø 33, 2 x L = 790 1 x L = 450	3 x Ø 33, 2 x L = 790 1 x L = 450
3	Sonda superior	-	-	3/4"
5	Ida serpentín	1" Gas/H	2" Gas/H	-
6	Sonda inferior	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
7	Retorno serpentín	1" Gas/H	2" Gas/H	-
8	Entrada agua fría	1 1/2" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M
9	Vaciado	1 1/2" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M
10	Boca inspección	Ø 400	Ø 400	Ø 400
11	Resistencia eléctrica	2" Gas/M	2" Gas/M	2" Gas/M
12	Recirculación	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
13	Termómetro	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
14	Salida agua caliente	2" Gas/M	3" Gas/M	3" Gas/M



AS 2000-1E, AS 2500-1E, AS 3000-1E,  
AS 3500-1E, AS 4000-1E, AS 5000-1E  
(1 serpentín)

AS 2000-IN E		AS 2500-IN E		AS 3000-IN E		AS 3500-IN E		AS 4000-IN E		AS 5000-IN E	
1987		2475		2981		3478		3956		4907	
Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín	
-		-		-		-		-		-	
Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
8		8		8		8		8		8	
90		90		90		90		90		90	
450		630		690		755		880		1040	
<b>148110305</b>		<b>148110306</b>		<b>148110307</b>		<b>148110308</b>		<b>148110309</b>		<b>148110310</b>	
<b>4.686 €</b>		<b>5.664 €</b>		<b>6.230 €</b>		<b>6.738 €</b>		<b>7.898 €</b>		<b>9.278 €</b>	
Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
<b>148010021</b>	<b>148010028</b>	<b>148010022</b>	<b>148010029</b>	<b>148010023</b>	<b>148010030</b>	<b>148010024</b>	<b>148010031</b>	<b>148010025</b>	<b>148010032</b>	<b>148010026</b>	<b>148010033</b>
<b>343 €</b>	<b>407 €</b>	<b>407 €</b>	<b>482 €</b>	<b>428 €</b>	<b>515 €</b>	<b>450 €</b>	<b>526 €</b>	<b>503 €</b>	<b>590 €</b>	<b>536 €</b>	<b>642 €</b>
2.280		2.015		2.305		2.580		2.310		2.710	
1.795		1.475		1.765		2.050		1.710		2.115	
1.660		1.340		1.630		1.915		1.575		1.980	
920		1.035		1.035		1.035		1.105		1.105	
680		835		835		835		915		915	
1.560		1.250		1.540		1.755		1.450		1.805	
175		200		200		200		200		200	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
1.665		1.305		1.595		1.880		1.540		1.945	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
1.200		1.500		1.500		1.500		1.750		1.750	
1.360		1.660		1.660		1.660		1.910		1.910	



AS 2000-IN E, AS 2500-IN E, AS 3000-INE,  
AS 3500-IN E, AS 4000-IN E y AS 5000-IN E  
(sin serpentín)



## De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No aptos para acumulación de Agua Caliente Sanitaria.



Diseñados para circuitos cerrados sin renovación de agua.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).


Aislamiento del depósito de poliuretano rígido inyectado en molde (PU libre de CFC y HCFC). Con espesor de 40 u 80 mm según modelo.



		ASA 50-IN	ASA 140-IN	ASA 260-IN	ASA 370-IN
Volumen	l	50	130	252	361
Tipo de intercambiador		Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín
Superficie intercambiador	m <sup>2</sup>	-	-	-	-
Volumen intercambiador	l	-	-	-	-
Instalación		Vertical, horizontal y mural	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	-	-	-	-
Temp. máx. primario	°C	-	-	-	-
Presión máx. secundario	bar	6	6	6	6
Temp. máx. secundario	°C	100	100	100	100
Clase de eficiencia energética		B	C	C	C
Peso en vacío	kg	20	31	46	60
Referencia		<b>148110509</b>	<b>7218048</b>	<b>7218049</b>	<b>7218094</b>
PVP		<b>511 €</b>	<b>639 €</b>	<b>822 €</b>	<b>934 €</b>
A (altura depósito)	mm	835	1.154	1.239	1.724
B (altura toma inferior)	mm	170	159	168	173
C (altura entre tomas)	mm	164	280	291	450
D (altura retorno serpentín)	mm	-	-	-	-
E (altura retorno serpentín)	mm	-	-	-	-
F (Ø cuba depósito)	mm	300	400	540	540
G (Ø ancho total)	mm	380	480	620	620
1 Ida serpentín		-	-	-	-
2 Sonda		1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H
3 Retorno serpentín		-	-	-	-
4 Conexiones		1 1/4" GAS/H	1 1/4" GAS/H	1 1/2" GAS/H	1 1/2" GAS/H
5 Toma superior o purgador		1/2" GAS/H	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M
6 Vaciado		3/4" GAS/M	-	-	-



(\*) Se puede desmontar parcialmente el aislamiento de los modelos ASA 800 y ASA 1000 para facilitar el acceso al lugar de la instalación (paso 800 mm).



ASA 800 y ASA 1000


Incorporan envolvente acolchada de color azul RAL 5015, válida para instalación en interiores. Excepto en los modelos ASA 1500, que opcionalmente, se puede solicitar aparte la envolvente desmontada para interior o exterior, de color gris RAL 7042.

**ASA 1500-1 y ASA 1500-IN**


**Envolvente Opcional**

	Interior	Exterior
Referencia	<b>7678374</b>	<b>7678375</b>
PVP	<b>310 €</b>	<b>360 €</b>

ASA 800-1	ASA 1000-1	ASA 1500-1	ASA 800-IN	ASA 1000-IN	ASA 1500-IN
744	942	1440	767	965	1472
1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín	Sin serpentín
2,7	2,7	3,06	-	-	-
19,30	19,30	22,40	-	-	-
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
25	25	25	-	-	-
200	200	200	-	-	-
6	6	6	6	6	6
100	100	100	100	100	100
C	C	C	C	C	C
177	206	339	144	168	301
<b>7676906</b>	<b>7676907</b>	<b>7676908</b>	<b>7676909</b>	<b>7676910</b>	<b>7676911</b>
<b>2.080 €</b>	<b>2.270 €</b>	<b>3.630 €</b>	<b>1.720 €</b>	<b>1.920 €</b>	<b>2.955 €</b>
1.842	2.252	2.320	1.842	2.252	2.320
341	341	561	341	341	561
390	526	440	390	526	440
366	366	561	-	-	-
966	966	1.271	-	-	-
790	790	1.000	790	790	1.000
950 (*)	950 (*)	1.160	950 (*)	950 (*)	1.160
1" GAS/H	1" GAS/H	1" GAS/H	-	-	-
1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H	1/2" GAS/H
1" GAS/H	1" GAS/H	1" GAS/H	-	-	-
3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H	3" GAS/H
1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M	1" GAS/M
-	-	-	-	-	-



ASA 800-1, 1000-1 y 1500-1



ASA 800-IN, 1000-IN y 1500-IN



## De acero al carbono

Fabricados en acero al carbono. No aptos para acumulación de Agua Caliente Sanitaria.


Diseñados para circuitos cerrados sin renovación de agua.

Aislamiento del depósito mediante espuma de poliuretano flexible.

En acumuladores a partir de 2000 litros, la envolvente exterior de polipropileno se suministra opcionalmente.

Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).


		ASA 2000-1	ASA 2500-1	ASA 3000-1	ASA 3500-1	ASA 4000-1	ASA 5000-1
Volumen	l	1965	2430	2936	3413	3905	4854
Tipo de intercambiador		1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín	1 serpentín
Vol. intercambiador	l	22,4	41	41	44	44	44
Instalación		Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máx. primario	bar	25	25	25	25	25	25
Temp. máx. primario	°C	200	200	200	200	200	200
Presión máx. secundario	bar	6	6	6	6	6	6
Temp. máx. secundario	°C	100	100	100	100	100	100
Peso en vacío	kg	428	647	706	765	938	1050
Referencia		<b>148112503</b>	<b>148112504</b>	<b>148112505</b>	<b>148112506</b>	<b>148112507</b>	<b>148112508</b>
PVP		<b>3.984 €</b>	<b>4.941 €</b>	<b>5.546 €</b>	<b>5.748 €</b>	<b>7.159 €</b>	<b>8.369 €</b>
<b>Envolvente</b>		Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior	Interior Exterior
Referencia		<b>148010021</b> <b>148010028</b>	<b>148010022</b> <b>148010029</b>	<b>148010023</b> <b>148010030</b>	<b>148010024</b> <b>148010031</b>	<b>148010025</b> <b>148010032</b>	<b>148010026</b> <b>148010033</b>
PVP		<b>343 €</b> <b>407 €</b>	<b>407 €</b> <b>482 €</b>	<b>428 €</b> <b>515 €</b>	<b>450 €</b> <b>526 €</b>	<b>503 €</b> <b>590 €</b>	<b>536 €</b> <b>642 €</b>
A	mm	2.280	2.015	2.305	2.580	2.310	2.710
B	mm	1.360	1.660	1.660	1.660	1.910	1.910
C	mm	1.369	1.511	1.576	1.626	1.680	1.680
D	mm	659	731	796	796	850	850
E	mm	155	175	175	175	175	175
F	mm	1.200	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750
G	mm	-	-	-	-	-	-
1 Ida serpentín		1"	1"	1"	1"	1"	1"
2 Sonda		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
3 Retorno serpentín		1"	1"	1"	1"	1"	1"
4 Conexiones		4"	4"	4"	4"	4"	4"



ASA 2000-1, 2500-1, 3000-1, 3500-1, 4000-1 y 5000-1





ASA 2000-IN		ASA 2500-IN		ASA 3000-IN		ASA 3500-IN		ASA 4000-IN		ASA 5000-IN	
1992		2480		2986		3466		3958		4907	
Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín		Sin serpentín	
-		-		-		-		-		-	
Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical		Vertical	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
6		6		6		6		6		6	
100		100		100		100		100		100	
396		575		634		690		863		980	
148110503		148110504		148110505		148110506		148110507		148110508	
3.363 €		4.127 €		4.484 €		4.686 €		6.113 €		7.491 €	
Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior
148010021	148010028	148010022	148010029	148010023	148010030	148010024	148010031	148010025	148010032	148010026	148010033
343 €	407 €	407 €	482 €	428 €	515 €	450 €	526 €	503 €	590 €	536 €	642 €
2.280		2.015		2.305		2.580		2.310		2.710	
1.360		1.660		1.660		1.660		1.910		1.910	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
155		175		175		175		175		175	
1.200		1.500		1.500		1.500		1.750		1.750	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
-		-		-		-		-		-	
4"		4"		4"		4"		4"		4"	




ASA 2000-IN, 2500-IN, 3000-IN,  
3500-IN, 4000-IN y 5000-IN





Emisores



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN


<b>BAXI DESIGN BY CORDIVARI</b>		192
<b>SUELO RADIANTE</b>		194
<b>RADIADORES DE ALUMINIO</b>	Dubal	202
	Mistral, Astral y Condal	204
	Vertical TV 1800	206
	Vertical AV 1800	207
	<b>NOVEDAD</b> Accesorios para radiadores de aluminio	208
<b>RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO</b>	Epoca	210
	Clasico	212
	Duba	214
	<b>NOVEDAD</b> Accesorios para radiadores de hierro fundido	216
<b>RADIADORES DE ACERO</b>	Radiadores de acero 2 y 3 columnas	218
	<b>NOVEDAD</b> Accesorios para radiadores de acero	220
<b>PANELES DE ACERO</b>	Radiadores ADRA 11 S	222
	Radiadores ADRA 22 S	224
	Radiadores ADRAPLAN S	226
	Paneles verticales PV S	227
	<b>NOVEDAD</b> Accesorios para paneles de acero	228
<b>RADIADORES PARA CUARTO DE BAÑO</b>		230
<b>RADIADORES ELÉCTRICOS PARA CUARTO DE BAÑO</b>		234
<b>GRIFERÍA</b>	Grifería NT	236
	Grifería Serie 200	242
	Grifería Series Estela y Aral	244
	Detentores	245
	Enlaces de compresión	246
	Accesorios para grifería	247
<b>DISIPADORES AEROTÉRMICOS</b>		248
<b>TABLA POTENCIA EMISORES</b>		250



# *BaxiDesign* by CORDIVARI

La marca que identifica un largo recorrido artístico y de investigación. Esta concepción explora la esfera de las emociones y de la afectividad: un viaje en busca de pasiones y sentimientos que se reflejan en el ambiente de la vivienda, donde cada objeto, cada elemento, es expresión de la propia personalidad.

Los radiadores se transforman así en protagonistas indiscutibles del estilo de vida contemporáneo. La continua búsqueda de soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia de los radiadores se conjuga con la creatividad de las grandes firmas del diseño que colaboran en esta colección, creando así una alquimia perfecta entre funcionalidad y estilo que decora cada ambiente de modo único y exclusivo.



Solicite el catálogo  
BAXI DESIGN  
a su distribuidor  
oficial BAXI o visite:  
[baxidesign.es](http://baxidesign.es)



## INOX

Conjunción de la filosofía productiva del acero inoxidable poniéndola al servicio de esta colección. Esta elección testimonia la importancia fundamental de mantener una relación respetuosa y positiva con el ambiente y los recursos naturales. El acero inoxidable se combina de forma óptima con esta concepción ecológica ya que es un material reciclable al 100%, resistente a la corrosión, no tóxico y de durabilidad infinita. Un prestigioso reconocimiento registrado en este sentido está representado por

la certificación UNI EN ISO 14001, que califica el Sistema de Gestión Ambiental como eco-compatible. El acero inoxidable conquista espacios siempre más amplios en la arquitectura y en el diseño industrial que se reafirma no sólo por su funcionalidad sino sobre todo por su ligereza visual. Los juegos de luces creados en el acabado Inox brillante o la elegancia del acabado Inox satinado de los radiadores de esta colección le otorgan un toque de exclusividad al estilo de vida contemporáneo.



## Extra Slim

El nuevo concepto de radiador decorativo. Con la contribución de importantes diseñadores nace la innovadora línea "ExtraSlim" que satisface las exigencias funcionales de los típicos radiadores, representando simultáneamente una revolución por su diseño y por la utilización de una tecnología especialmente innovadora. El resultado es un radiador que consiste en un único cuerpo de tan solo 7 mm de espesor, distinguién-

dose sustancialmente de las diversas tipologías disponibles hasta ahora, para obtener formas que superan la tradicional imagen de la calefacción. Con la línea ExtraSlim, esta colección ha obtenido prestigiosos reconocimientos internacionales como el Premio Design Plus, Premio Comfort & Design, Premio Łazienka e Prix du Design Ideobain Nominé.



## Graphic Picture

Calor y color. Todo el calor de los radiadores se propaga desde el color de las imágenes, convirtiéndose en una tela de pintor o en un marco sobre los cuales inmortalizar las impresiones más emocionantes de la vida. Una innovadora técnica de impresión indeleble y ecológica sobre el radiador premiada como mejor efecto especial en la feria POLVERI 2001. El radiador se convierte en un objeto de exposición, un elemento

que personaliza el ambiente habitado, convirtiéndolo en un lugar único, enriquecido por los efectos cromáticos que podréis elegir entre las soluciones gráficas propuestas por BAXI DESIGN by CORDIVARI, soluciones ideadas por artistas, ilustradores, fotógrafos y diseñadores, o bien con vuestras imágenes preferidas que quedarán para siempre impresas sobre el radiador.




## Neo design

Dotados del minimalismo como tendencia artística que ha influenciado fuertemente el diseño contemporáneo. Pureza, esencia de las líneas y formas arquitectónicas, son los elementos que permiten apreciar estos radiadores sobrios y elegantes. Complementos decorativos pensados para crear una

síntesis perfecta entre estética y funcionalidad de modo que garantizan elevadas potencias térmicas en línea con los actuales estándares en la óptica del ahorro energético. La Gama Neo Design con su estilo único permite revalorizar cada tipo de ambiente.

## Panel aislante con tetones



- Panel aislante termo acústico para instalaciones de suelo radiante en calefacción y refrigeración.
- El panel SR ha sido diseñado optimizando todos los parámetros de fabricación, embalaje, transporte y montaje para mejorar las prestaciones técnicas y reducir el

precio del producto evitando gastos innecesarios.

- Menos tetones con mejor fijación: El nuevo diseño de tetones permite mejorar la fijación del tubo incluso con un menor número de ellos, lo que reduce en un 10% la utilización de materia prima. El diseño del tetón

Ámbito de uso según  
UNE-EN 1264

**Propiedades dimensionales**

Superficie útil del panel	m <sup>2</sup>
Dimensiones del panel	mm
Espesor de la base (s)	mm
Espesor equivalente (s') (1)	mm
Altura del tetón	mm
Espesor total (h)	mm
Diámetro del tubo	mm
Paso	mm
Cantidad de tubo por m <sup>2</sup>	

**Propiedades termo-acústicas**

Conductividad térmica (2)	W/m <sup>2</sup> K
Resistencia térmica	m <sup>2</sup> K/W
Rigidez dinámica (2)	MN/m <sup>3</sup>
Fonoabsorbencia (ΔLw) (3)	dB

**Propiedades del EPS**

Material	
Densidad	kg/m <sup>3</sup>
Resistencia mínima compresión al 10% de deformación	kPa
Color	

**Propiedades de la barrera de vapor**

Material	
Espesor	mm
Color	

**Embalaje**

Ud/caja	
m <sup>2</sup> /caja	m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /palet de 4 cajas	m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /camión de 23 palets (4)	m <sup>2</sup>
Dimensiones de la caja	
Dimensiones del palet de 4 cajas	
Dimensiones del palet de 3 cajas	
Referencia	
PVP/m <sup>2</sup>	
PVP/caja	

## SR-16-38-25

Sobre local calefactado

1,26
1,400 x 900
16
21
22
38
de 15 a 18
múltiplo de 50
10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

0,035
0,60
25
27

Poliestirreno pre-expandido sinterizado

25
120
Blanco

Poliestireno (PS)

0,1
Negro

22
27,72
110,88
2550,24
1.460 x 935 x 670
1.460 x 935 x 2.825
1.460 x 935 x 2.155
<b>7212912</b>
<b>15,60 €</b>
<b>432,43 €</b>

## SR-21-43-25

Sobre local calefactado

1,26
1,400 x 900
21,25
26,25
22
43,25
de 15 a 18
múltiplo de 50
10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm

0,035
0,75
25
27

Poliestirreno pre-expandido sinterizado

25
120
Blanco

Poliestireno (PS)

0,1
Negro


19
23,94
95,76
2202,48
1.460 x 935 x 670
1.460 x 935 x 2.825
1.460 x 935 x 2.155
<b>7218552</b>
<b>17,50 €</b>
<b>418,95 €</b>

(1) El espesor equivalente corresponde al espesor de la base más el espesor equivalente de los tetones (5 mm). Es utilizado para el cálculo de la resistencia térmica.

(2) Datos obtenidos en ensayo realizado en laboratorio independiente CEIS

(3) Según EN-12354 para combinación del panel y losa de mortero 100 kg/m<sup>2</sup>

(4) El envío de camión completo requiere de camión especial de 3m de altura interior



- acepta a instalación del tubo a 45° y paso 15.

  - Más contacto entre tubo y mortero: El menor número de tetones y los nervios de elevación de la base aumentan la superficie de contacto tubo-mortero, por lo que mejora la conductancia del conjunto. Esto
- permite reducir la temperatura del agua y también el consumo de energía.

  - Machihembrado reforzado entre paneles: La unión entre paneles se realiza por junta de solape macho hembra con nervios de refuerzo cada 10 cm. Estos nervios sirven a la vez
- de guía para el montaje en obra, de modo que se asegura la linealidad de los tubos y se evitan errores de instalación.

SR-38-60-25	SR-47-69-25	SR-65-87-25
Sobre local no calefactado a 0°	Sobre local no calefactado a -5°	Sobre local no calefactado a -15°
1,26	1,26	1,26
1,400 x 900	1,400 x 900	1,400 x 900
38,75	47,50	65
43,75	52,50	70
22	22	22
60,75	69,5	87
de 15 a 18	de 15 a 18	de 15 a 18
múltiplo de 50	múltiplo de 50	múltiplo de 50
10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm	10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm	10 m a paso 10 cm / 6,67 m a paso 15 cm
0,035	0,035	0,035
1,25	1,50	2,00
25	25	25
27	27	27
Poliestirreno pre-expandido sinterizado	Poliestirreno pre-expandido sinterizado	Poliestirreno pre-expandido sinterizado
25	25	25
120	120	120
Blanco	Blanco	Blanco
Poliestireno (PS)	Poliestireno (PS)	Poliestireno (PS)
0,1	0,1	0,1
Negro	Negro	Negro
12	10	8
15,12	12,60	10,08
60,48	50,40	40,32
1391,04	1159,20	927,36
1.460 x 935 x 670	1.460 x 935 x 670	1.460 x 935 x 670
1.460 x 935 x 2.825	1.460 x 935 x 2.825	1.460 x 935 x 2.825
1.460 x 935 x 2.155	1.460 x 935 x 2.155	1.460 x 935 x 2.155
7218553	7219363	7219364
23,70 €	26,90 €	33 €
358,34 €	338,94 €	332,64 €

**Tubería****Tubo en Polietileno reticulado de alta densidad PE-X con BAO**

El tubo en Polietileno reticulado de alta densidad permite distribuir agua caliente para instalaciones de calefacción tradicionales y para instalaciones de calefacción por suelo radiante. La materia base del polietileno es el etileno que según su proceso de fabricación (polimerización) puede ser de baja, media o alta densidad. La densidad define lo compactas que están las moléculas del plástico, a mayor densidad mayor compactación y por tanto los enlaces de las cadenas moleculares son más fuertes, resultando un plástico más resistente a la presión y temperatura. Concretamente el tubo pertenece a los polietilenos de alta densidad asegurando su durabilidad incluso en combinación de presiones y temperaturas elevadas, incorporando barrera anti-oxígeno (BAO) que evita la corrosión de los componentes metálicos de la instalación por incursión de oxígeno a través del tubo plástico.

Conforme a las Normas EN ISO 15875 y DIN 4726, del cual destacan los excelentes resultados por su baja permeabilidad al oxígeno en dos puntos característicos:

Tubo a 40 °C; permeabilidad < 0,01 mg/m2.día

Tubo a 80 °C; permeabilidad = 1,09 mg/m2.día

Valores inferiores a los requerimientos exigidos según Normas:

EN1264 (suelo radiante), apartado 4, establece que la permeabilidad debe ser inferior o igual a 0,32 mg/m2.día a 40 °C.

DIN 4726 establece que ha de ser inferior a 0,32 mg/m2.día a 40 °C e inferior a 3,60 mg/m2.día a 80 °C.

**Tubo multicapa**

El tubo multicapa en PE-RT/AL/PE-RT puede ser utilizado en la realización de instalaciones para la distribución de agua caliente para instalaciones de calefacción por suelo radiante. El tubo multicapa en PE-RT/AL/PE-RT está formado por una capa interna de polietileno reticulado resistente a la temperatura PE-RT, una capa intermedia de aluminio, soldada a testa con tecnología láser, y una capa exterior también en polietileno reticulado resistente a la temperatura PE-RT, unidas entre sí mediante un adhesivo. La capa de aluminio facilita el curvado del tubo en el montaje del suelo radiante puesto que éste no tiende a volver a la posición original de cómo estaba enrollado, además realiza la función de barrera anti vapor, evitando la corrosión de los componentes metálicos de la instalación por incursión de oxígeno a través del tubo.

	16 x 1,5	16 x 1,5	16 x 2
	Rollo de 240 m	Rollo de 500 m	Rollo de 240 m
Referencia	<b>193200026</b>	<b>7649478</b>	<b>193200049</b>
PVP / m	<b>1,55 €</b>	<b>1,55 €</b>	<b>1,65 €</b>
PVP / rollo	<b>372 €</b>	<b>775 €</b>	<b>396 €</b>



## Accesorios



Film polietileno antihumedad

Rollo 1,35 x 100 m = 135 m<sup>2</sup>



Banda perimetral autoadhesiva con precortes en polietilileno

Altura 150 mm  
Espesor 8 mm  
Rollo de 50 m



Banda para juntas de dilatación

Altura 150 mm  
Espesor 8 mm  
Rollo de 50 m

Referencia	<b>7214559</b>	<b>193200029</b>	<b>7660750</b>
PVP	<b>3,85 € / m<sup>2</sup> x 135 m<sup>2</sup></b>	<b>1,55 € / m</b>	<b>1 € / m</b>
PVP / rollo	<b>519,75 €</b>	<b>77,50 €</b>	<b>50 €</b>



Aditivo químico para el agua de la instalación

Bote de 1 litro



Curva guía para tubo de plástico



Clip para sujeción de tubo



Aditivo químico para cemento

Bidón de 10 litros

Referencia	<b>193200031</b>	<b>193200032</b>	<b>193200033</b>	<b>193200030</b>
PVP	<b>39 €</b>	<b>2,90 €</b>	<b>0,15 €</b>	<b>65 €</b>



## Armarios

Armario empotrable

		De 2 a 3 colectores	De 4 a 7 colectores	De 8 a 10 colectores	de 11 a 12 colectores
Dimensiones útiles netas		400 x 460 x 110	600 x 460 x 110	800 x 460 x 110	1000 x 460 x 110
Dimensiones necesarias para empotrar					
Ancho	mm	432	632	832	1032
Alto	mm	462	462	462	462
Profundidad	mm	111 - 121	111 - 121	111 - 121	111 - 121
Referencia		<b>7212920</b>	<b>193200041</b>	<b>7212921</b>	<b>193200042</b>
PVP		<b>80 €</b>	<b>105 €</b>	<b>110 €</b>	<b>140 €</b>

## Colector pre montado de latón

Colector premontado con indicadores de caudal y posibilidad de regulación de los circuitos. Se pueden conectar de 2 a 12 circuitos. El colector admite el montaje de cabezales electro térmicos normalmente cerrado, normalmente abierto o cabezales termostáticos. Para el conexionado de los tubos de alimentación se pueden utilizar adaptadores para tubo de cobre, plástico o tubo multicapa.

- Temperatura máxima del agua: 90°C.
- Presión máxima: 1 MPa (10bar).
- El colector premontado está formado por:
  - Un colector de ida dotado de caudalímetros (0,5-5 l/min.) y de detentores de regulación con memoria mecánica.
  - Un colector de retorno con válvulas micrométricas termostatizables.
  - Dos soportes desplazados para facilitar el conexionado de los tubos.
  - Un juego de etiquetas autoadhesivas para la identificación de circuitos.

El colector de ida está constituido por una barra de latón extruido, de aleación especial, que dispone en su interior de un detentor de equilibrado con memoria mecánica para cada circuito, que permite fijar y mantener la posición de tarado, cuando ésta se ha modificado por una intervención posterior al equilibrado. La memoria mecánica está constituida por un anillo concéntrico con el detentor, que accionado mediante una llave especial, limita la abertura máxima del detentor al valor fijado en la fase de equilibrado. Con el propósito de poder visualizar de forma inmediata el caudal obtenido con la regulación del detentor, dispone también de un caudalímetro con escala graduada de 0,5 a 5 l/min (30-300 l/h).



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº de salidas	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Conexión	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Referencia	193200000	193200001	193200002	193200003	193200004	193200005	193200006	193200007	193200008	193200009	193200010
PVP	92 €	130 €	164 €	194 €	228 €	264 €	299 €	331 €	368 €	404 €	441 €



	Purgador y grifo de carga y descarga	Purgador, termómetro y grifo de carga y descarga	Válvula de esfera Macho-Hembra cromada 1" con enlace y palomilla	Enlace compresión 18 16 x 1,5 tubo plástico
Nº de salidas	1	1	1	1
Conexión	1"	1"	1"	18
Referencia	193200022	193200023	193200034	193200039
PVP	16,80 €	39,40 €	21 €	2,70 €

## Colector modular de plástico



Los módulos de conexión rápida son fabricados con tecnopolímero con una excelente resistencia a la temperatura, la presión y a las deformaciones con una expansión mínima cuando la temperatura varía, consiguiendo pérdidas de carga muy bajas y reducciones considerables en el ruido. Se pueden conectar de 2 a 12 circuitos. El colector admite el montaje de cabezales electrotérmicos normalmente cerrado, normalmente abierto o cabezales termostáticos. Para el conexionado de los tubos de alimentación se debe utilizar el conector rápido para tubo plástico de 16 x 1,5 con referencia 7217292.

Los módulos con caudalímetro incorporan un medidor de flujo escalado de 0,5 l / min a 5 l / min. La regulación del caudal se obtiene por medio de un detentor micrométrico y calibración de paso, los módulos deben ser usados sólo para colectores de ida de manera que el flujo de agua vaya dirigido directamente a los circuitos de medición mantenimiento el muelle de medición en compresión.

Los módulos con válvula se deben preferiblemente utilizar en colectores de retorno de manera que el flujo agua procedente del circuito incida en el tornillo obturador desde la parte frontal y así mantenerse

en contacto con la válvula del empuje del volante o cabezales electrotérmicos sin vibraciones o separaciones en el caso de altas presiones diferenciales.

El montaje de los módulos con clip de compresión de plástico se realiza de forma manual y el sellado hidráulico queda garantizado por las juntas tóricas. La conexión de los módulos intermedios y terminales se lleva a cabo realizando el acople con el clip de sujeción realizando un movimiento de presión. La forma externa de los módulos permite realizar el montaje de los mismo sin necesidad del uso de llaves.

Temp. máx. del agua: 90°C.

Presión máxima: 1 MPa (10bar).



Ida detentor con caudalímetro

Elemento intermedio



Retorno válvula manual

Elemento intermedio



Ida/retorno enchufe rápido 16 x 1,5

Tubo a colector



Ida / retorno purgador y reloj

Elemento intermedio

Nº de salidas	1	1	1	
Conexión	clip 1"	clip 1"	Conexión rápida 16 x 1,5	clip 1"
Referencia	<b>7217294</b>	<b>7217295</b>	<b>7217292</b>	<b>7217293</b>
PVP	<b>12,50 €</b>	<b>13 €</b>	<b>5 €</b>	<b>21 €</b>



Ida / retorno tapón

Elemento terminal



Ida / retorno Módulo reducción 1"

Elemento terminal



Ida / retorno soporte para colector

Hasta 6 salidas 2 soportes  
Para más de 6 salidas 4 soportes

2 uds.

Conexión	clip 1"	clip 1"	clip 1"
Referencia	<b>7217296</b>	<b>7217297</b>	<b>7217298</b>
PVP	<b>5 €</b>	<b>8,60 €</b>	<b>10 €</b>

## Colector modular de latón

Los módulos de conexión rápida son fabricados por estampado en caliente para la facilitar la reducción del tamaño y el grosor de las secciones de paso consiguiendo pérdidas de carga muy bajas y reducciones considerables en el ruido. Se pueden conectar de 2 a 12 circuitos.

Los módulos con caudalímetro incorporan un medidor de flujo escalado de 0,5 l / min a 5 l / min. La regulación del caudal se obtiene por medio de un detentor micrométrico con memoria mecánica y calibración de paso, los módulos deben ser usados sólo para colectores de ida de manera que el flujo de agua vaya dirigido directamente a los circuitos de medición manteniendo el muelle de medición en compresión.

Los módulos con válvula manual incorporan un tornillo con un eje de acero inoxidable AISI304 posicionado en voladizo para evitar obstáculos al paso y por consiguiente la reducción de la turbulencia del fluido, estos módulos se deben preferiblemente utilizar en colectores de retorno de manera que el flujo agua procedente del circuito incida en el tornillo obturador desde la parte frontal y así mantenerse en contacto con la válvula del empuje del volante o cabezales electrotérmicos sin vibraciones o separaciones en el caso de altas presiones diferenciales.

El montaje de los módulos con perfil de bayoneta se realiza de forma manual y el sellado hidráulico queda garantizado por las juntas tóricas. La conexión de los módulos intermedios se lleva a cabo con los dos módulos de terminales los cuales disponen de una rosca hembra de 1".

La forma externa de los módulos terminales permite, con el uso de llaves, un fácil montaje sin requerir de altos esfuerzos a los módulos ya ensamblados.

Temp. máx. del agua: 90°C.

Presión máxima: 1 MPa (10bar).



Retorno válvula manual

Ida detentor con caudalímetro

Ida detentor

	Elementos terminales	Elemento intermedio	Elementos terminales	Elemento intermedio	Elementos terminales	Elemento intermedio
Nº de salidas	2	1	2	1	2	1
Conexión	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32	DN 32
Referencia	<b>7212914</b>	<b>7212915</b>	<b>7212916</b>	<b>7212917</b>	<b>7212918</b>	<b>7212919</b>
PVP	<b>27,90 €</b>	<b>15,35 €</b>	<b>36,30 €</b>	<b>19,55 €</b>	<b>27,90 €</b>	<b>15,35 €</b>



Ida / retorno

	Purgador y grifo de carga y descarga, elemento terminal	Purgador, termómetro y grifo de carga y descarga, elemento intermedio	Válvula de esfera Macho-Hembra cromada 1" con enlace y palomilla	Soporte para colector DN 32, dos unidades	Enlace compresión 18 16 x 1,5 tubo plástico, tubo a colector
Nº de salidas	1	1	1	2	1
Conexión	1"	1"	1"	DN 32	18
Referencia	<b>193200022</b>	<b>193200023</b>	<b>193200034</b>	<b>7212922</b>	<b>193200039</b>
PVP	<b>16,80 €</b>	<b>39,40 €</b>	<b>21 €</b>	<b>6,70 €</b>	<b>2,70 €</b>

## Regulación



### Centralita de regulación SR8Z

- Regulación Calor / Frio Pudiéndose conectar a calderas o bombas de calor reversibles
- Mismo módulo técnico para las dos tecnologías BUS y radio: el módulo técnico BUS se transforma en radio cableando el receptor
- Regulación en un solo equipo de hasta 8 zonas
- Posibilidad de ampliación de control de zonas conectando dos módulos en serie
- Regulación de electroválvulas o motores
- Certificado Eu.Bac

### SR8Z BR

Kit receptor inalámbrico.  
Permite el uso de los termostatos inalámbricos RD SR o RX SR.  
1 solo kit receptor para un máximo de 8 termostatos inalámbricos por centralita.

Clasificación ErP (1)	IV
Contribución a la eficiencia según ErP (1)	2%
Referencia	<b>7216916</b>
PVP	<b>192 €</b>

<b>7216917</b>
<b>70 €</b>

## Termostatos de la centralita de regulación SR8Z



### TD SR

Termostato hilos

### TX SR

Termostato hilos programable

### RD SR

Termostato inalámbrico.  
Es necesario conectar un receptor inalámbrico SR8Z BR en la centralita de regulación SR8Z.

### RX SR

Termostato inalámbrico programable.  
Es necesario conectar un receptor inalámbrico SR8Z BR en la centralita de regulación SR8Z.

Clasificación ErP (1)	IV	IV	IV	IV
Contribución a la eficiencia según ErP (1)	2%	2%	2%	2%
Referencia	<b>7216918</b>	<b>7216920</b>	<b>7216919</b>	<b>7219297</b>
PVP	<b>69 €</b>	<b>108 €</b>	<b>92 €</b>	<b>132 €</b>

Centralita de regulación SR8Z y termostatos de la gama SR solo compatibles entre sí.

(1) Combinando la Centralita de regulación SR8Z con los termostatos propios de la gama SR.



### Centralita de regulación BC

- Control de la instalación con suelo radiante / refrescante.
- Regula la temperatura de ida en calefacción mediante una válvula mezcladora en función de la temperatura de exterior y en función de la temperatura interior.
- Regula la temperatura de ida en modo frío mediante una válvula mezcladora en función de la temperatura exterior y en función de la temperatura interior.
- Regula la humedad de ambiente activando o desactivando el circuito de fancoils




### Cabezal electrotérmico normalmente cerrado, 230 V



### Cabezal electrotérmico normalmente cerrado con micro-interruptor, 230 V

Clasificación ErP (1)	III
Contribución a la eficiencia según ErP (1)	1,50 %
Referencia	<b>144007010</b>
PVP	<b>694 €</b>

Referencia	<b>193200024</b>	<b>193200040</b>
PVP	<b>35 €</b>	<b>41 €</b>



## Dubal

Radiator reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas.

Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.


Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.


Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis

			30	45	60
Presión máx. de trabajo	bar		6	6	6
Temperatura máx. de trabajo	°C		110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	288	421	571
	Entrecentros (B)	mm	218	350	500
	Ancho (C)	mm	80	80	80
	Profundo (D)	mm	147	82	82
Peso	kg		1,45	1,13	1,43
Capacidad de agua	l		0,27	0,29	0,36
Potencia por elemento (1)	Frontal aberturas	$\Delta T = 40^\circ$ W	62	68,4	89,4
		$\Delta T = 50^\circ$ W	82,9	92,4	120,8
	Frontal plano	$\Delta T = 40^\circ$ W	61,5	65,6	85,4
		$\Delta T = 50^\circ$ W	82	88,6	115,1
Exponente "n" de la curva característica (1)	Frontal aberturas		1,3	1,35	1,35
	Frontal plano		1,29	1,35	1,34
Forma de suministro	En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14				
Referencia (2)	<div>194A1xx01</div> <div>194A1xx01</div> <div>194A2xx01</div>				
PVP / Elemento	<div>19,55 €</div> <div>13,60 €</div> <div>14,05 €</div>				

(1)  $\Delta T = (T. \text{media radiador} - T. \text{ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores Dubal".  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801





(inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

Accesorios compuestos por: tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5 1" (D ó I) y spray pintura para retoques.

70	80
6	6
110	110
671	771
600	700
80	80
82	82
1,63	1,83
0,43	0,5
102,7	115,5
138,5	155,5
98	110,3
132,2	148,7
1,34	1,33
1,34	1,34
<b>194A3xx01</b>	<b>194A3xx01</b>
<b>17,30 €</b>	<b>18,75 €</b>

Montaje	
Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes	
Manguito M-1" A	194002003*
Junta 1" 42 x 32 x 1	194003005*
* En conjunto de 50 unidades	

- Bitubo:**
- Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado
  - Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada
  - Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados

- Monotubo:**
- Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.
  - De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
  - Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.
- La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la misma junta del manguito.

Instalación
En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener las siguientes precauciones que de no cumplirse simultáneamente, inhabilitan la Garantía:
• Colocar siempre en cada radiador un purgador automático PA5-1 (D ó I).
• Tratar el agua de la instalación para mantener el PH entre 5 y 8.
• Evitar que el radiador una vez instalado quede completamente aislado de la instalación, impidiendo que la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente por algún tiempo.

Prueba hidráulica
Se recomienda probar los radiadores después de la instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán soportar.

Codificación radiadores DUBAL
Según el número de elementos deseados, sustituir los dígitos del código del producto por los que facilitamos en la tabla siguiente (xx).

		Nº de elementos											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Modelo DUBAL	30	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	
	45	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	
	60	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	
	70	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	14	
	80	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	64	




## Mistral, Astral y Condal

Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.

Radiadores montados y probados a la presión de 26 bar.

Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).





## Mistral

## Astral

			45	60	70	80				45	60	70	80
Presión máx. de trabajo	bar		20	20	20	20				20	20	20	20
Temperatura máx. de trabajo	°C		110	110	110	110				110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	422	569	671	771				417	568	667	766
	Entrecentros (B)	mm	350	500	600	700				350	500	600	700
	Ancho	mm	80	80	80	80				80	80	80	80
	Profundo (C)	mm	80	80	80	80				95	95	95	95
Peso	kg		1,02	1,25	1,43	1,61				1,04	1,26	1,44	1,61
Capacidad de agua	l		0,25	0,31	0,35	0,39				0,25	0,3	0,34	0,38
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	63,4	79,5	91,2	103,6				64,1	80,3	92,9	104,6
	$\Delta T = 50^\circ$	W	84,8	106,1	122	138,6				85,1	106,9	124	140,1
Exponente "n" curva característica (1)			1,31	1,29	1,3	1,3				1,27	1,28	1,29	1,31
Forma de suministro			En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12							En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12			
Referencia (2)			<b>72445xx</b>	<b>72460xx</b>	<b>72470xx</b>	<b>72480xx</b>				<b>72745xx</b>	<b>72760xx</b>	<b>72770xx</b>	<b>72780xx</b>
PVP / Elemento			<b>12,75 €</b>	<b>13,25 €</b>	<b>15,85 €</b>	<b>16,80 €</b>				<b>13,25 €</b>	<b>13,55 €</b>	<b>16,05 €</b>	<b>18,20 €</b>


(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Nº elementos (según forma de suministro).  
Ejemplo: CONDAL60 de 5 elementos = 7266005



Accesorios compuestos por: tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5-1" (D ó I) y spray pintura para retoques.

Los orificios de los elementos van roscados a 1" derecha a un lado e izquierda al otro. Al realizar el pedido, prestar especial atención en la acertada elección del sentido de rosca de las reducciones y tapones.



Condal

45	60	70	80
20	20	20	20
110	110	110	110
423	574	675	775
350	500	600	700
80	80	80	80
95	95	95	95
1,08	1,36	1,53	1,69
0,26	0,33	0,35	0,4
67,1	84,8	98	110,3
89,6	113,3	131,4	147,7
1,3	1,3	1,31	1,31

En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12

72645xx	72660xx	72670xx	72680xx
13,25 €	13,55 €	16,05 €	18,20 €

Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Manguito M-1" A	194002003*
Junta 1" 42 x 32 x 1	194003005*
* En conjunto de 50 unidades	

Bitubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.
- Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.
- Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Monotubo:

- Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.
- De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad del radiador.
- Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la misma junta del manguito.


Instalación

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe tener las siguientes precauciones que de no cumplirse simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

- Colocar siempre en cada radiador un purgador automático PA5-1 (D ó I).
- Tratar el agua de la instalación para mantener el PH entre 5 y 8.
- Evitar que el radiador una vez instalado quede completamente aislado de la instalación, impidiendo que la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente por algún tiempo.

Prueba hidráulica

Se recomienda probar los radiadores después de la instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán soportar.





## Vertical TV 1800

Radiadores verticales de aluminio formados por elementos unidos hidráulicamente por un colector superior y otro inferior.

Radiadores probados a la presión de 15 bar.


Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).


4 Orificios de conexión 1/2" derecha.

Accesorios incluidos: 3 soportes regulables, 2 tapones de 1/2" con junta tórica, 1 purgador de 1/2", tacos y tirafondos para sujeción de los soportes, 1 diafragma para conexionado del radiador bitubo y 1 diafragma para conexionado del radiador monotubo.

			TV3	TV4	TV5	TV6	TV7
Presión máx. de trabajo	bar		10	10	10	10	10
Temperatura máx. de trabajo	°C		110	110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Alto entrecentros (B)	mm	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	Ancho (L)	mm	250	335	420	505	590
	Ancho entrecentros (D)	mm	240	325	410	495	580
	Profundo	mm	85	85	85	85	85
Peso	kg		7,98	10,64	13,3	15,96	18,62
Capacidad de agua	l		1,56	2,08	2,6	3,12	3,64
Potencia (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	542,7	723,6	904,4	1085,4	1266,3
	$\Delta T = 50^\circ$	W	734,4	979,2	1224	1468,8	1713,6
Exponente "n" curva característica (1)			1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Forma de suministro			En baterías de 3, 4, 5, 6 y 7 elementos				
Referencia			<b>194D85301</b>	<b>194D85401</b>	<b>194D85501</b>	<b>194D85601</b>	<b>194D85701</b>
PVP			<b>209 €</b>	<b>281 €</b>	<b>349 €</b>	<b>421 €</b>	<b>492 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{media radiador} - T. \text{ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442





## Vertical AV 1800

Radiadores verticales formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.

Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.


Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).

Accesorios compuestos por: Tapones y reducciones, pintados y cincados con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador automático PA5- 1"(D ó I) y spray pintura para retoques.

		AV	
Presión máx. de trabajo	bar	6	
Temperatura máx. de trabajo	°C	110	
Cotas	Alto (A)	mm	1.800
	Entrecentros (B)	mm	1.620
	Ancho (C)	mm	80
	Profundo	mm	83
Peso	kg	4,07	
Capacidad de agua	l	0,87	
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	202,5
	$\Delta t = 50^\circ$	W	272,7
Exponente "n" curva característica (1)			1,334
Forma de suministro		En baterías de 3, 4 y 5 elementos.	
Referencia (2)		<b>19458xx01</b>	
PVP / Elemento		<b>68 €</b>	

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla "Codificación de radiadores AV"  
Ejemplo: AV 1800 de 4 elementos = 194585401




### Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos y las juntas correspondientes.

Manguito 1" AV	194002004*
Junta tórica 1" Ø38 x Ø30,8 x Ø3,6 AV	194003004
* En conjunto de 50 unidades	

La colocación de tapones y reducciones no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la misma junta del manguito.

### Soportes AV



Soportes no incluidos

Para baterías de 3 elementos, un soporte superior AV 1800 S y un soporte inferior AV 1800 I.

Para baterías de 4 elementos, un soporte superior AV 1800 S y un soporte inferior AV 1800 I.

Para baterías de 5 elementos, dos soportes superiores AV 1800 S y un soporte inferior AV 1800 I.




### Codificación radiadores AV

Según el número de elementos deseados, sustituir los dígitos del código del producto por los que facilitamos en la tabla siguiente (xx).



Nº de elementos				
		3	4	5
AV		53	54	55

**Soportes radiadores de aluminio**

	Soporte plástico alicatar	Soporte acero alicatar <b>NOVEDAD</b>	Soporte empotrar <b>NOVEDAD</b>	Soporte pie <b>NOVEDAD</b>
Aplicación	Profundidad 80 y 100 (No válido para Dubal)	Profundidad 80 y 100 (Dubal, Mistral, Astral y Condal)	Profundidad 150 (Dubal 30)	Profundidad 80, 100 y 150 (Dubal, Mistral, Astral y Condal)
Uds. paquete	12	10	10	1
Referencia	<b>194006036</b>	<b>7674689</b>	<b>7674690</b>	<b>7674691</b>
PVP paquete	<b>14,40 €</b>	<b>15,50 €</b>	<b>16 €</b>	<b>12,50 €</b>
PVP unitario	<b>1,20 €</b>	<b>1,55 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,25 €</b>

**Accesorios radiadores TV / AV**

	Kit soportes TV	Soporte AV superior	Soporte AV inferior	Tapón para manguito de 1" AV	Manguito 1" AV	Junta tórica AV
Uds. paquete	3	1	1	1	50	50
Referencia	<b>7654254</b>	<b>194006016</b>	<b>194006017</b>	<b>194001021</b>	<b>194002004</b>	<b>194003004</b>
PVP	<b>12 €</b>	<b>6,20 €</b>	<b>4,75 €</b>	<b>0,65 €</b>	<b>33,40 €</b>	<b>32,50 €</b>



## Complementos radiadores de aluminio



	Purgador automático PA5-1" cincado		Purgador de aire automático 1/8" cincado		Tapón de 1/2" D pintado	Conjunto accesorios (tapón reducciones y purgador) pintado blanco	
Uds. paquete	1		1		1	1	
Rosca	derecha	izquierda	derecha		derecha	derecha	izquierda
Referencia	<b>195210001</b>	<b>195210002</b>	<b>516902201</b>		<b>194001022</b>	<b>194011008</b>	<b>194011007</b>
PVP	<b>6 €</b>	<b>6 €</b>	<b>2,35 €</b>		<b>0,65 €</b>	<b>9,65 €</b>	<b>9,65 €</b>



	Tapón de 1" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/8" Pintado blanco		Reducción 1" x 1/2" Pintado blanco		Reducción 1" x 3/4" Pintado blanco	
Uds. paquete	20		20		20		20		20	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>7220149</b>	<b>7220150</b>	<b>7220151</b>	<b>7220156</b>	<b>7220152</b>	<b>7220157</b>	<b>7220154</b>	<b>7220158</b>	<b>7220155</b>	<b>7220159</b>
PVP paquete	<b>13 €</b>	<b>13 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>
PVP unitario	<b>0,65 €</b>	<b>0,65 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>

Forma de suministro: En una caja con los accesorios pintados y cada uno de ellos con su junta de silicona montada.



	Tapón 1" Cincado		Reducción 1" x 1/8" Cincado		Reducción 1" x 3/8" Cincado		Reducción 1" x 1/2" Cincado		Reducción 1" x 3/4" Cincado	
Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>7220138</b>	<b>7220139</b>	<b>7220140</b>	<b>7220145</b>	<b>7220141</b>	<b>7220146</b>	<b>7220142</b>	<b>7220147</b>	<b>7220144</b>	<b>7220148</b>
PVP paquete	<b>22,50 €</b>	<b>22,50 €</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>27,50</b>	<b>32,50 €</b>	<b>32,50 €</b>
PVP unitario	<b>0,45 €</b>	<b>0,45 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,65 €</b>	<b>0,65 €</b>

Forma de suministro: En una caja con los accesorios cincados y una bolsa en su interior con las juntas de silicona sin montar.



	Manguito 1" RA	Junta Plana de 1" (para manguitos)	Junta silicona 1" (para tapones y reducciones)	Junta Tórica de 1/2"	Spray 200 ml pintura blanco RAL 9010	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"	Barra montaje para radiadores 1"
Uds. paquete	50	50	50	10	1	1	1
Referencia	<b>194002003</b>	<b>194003005</b>	<b>7224131</b>	<b>194003003</b>	<b>194004001</b>	<b>7215413</b>	<b>194005002</b>
PVP	<b>33,40 €</b>	<b>4,30 €</b>	<b>9,90 €</b>	<b>8,50 €</b>	<b>8,55 €</b>	<b>3,90 €</b>	<b>51 €</b>



## Epoca

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.




Gama formada por modelos de altura 838 mm con elementos de dos columnas.

Constituidos por elementos acoplables roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1 1/4".

El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

		4 elem.	6 elem.
Presión máx. de trabajo	bar	7	7
Temperatura máx. trabajo	°C	110	110
Cotas	Ancho radiador (A)	mm	448
	Ancho total (B)	mm	308
Peso	kg	51,6	76,2
Capacidad de agua	l	11,8	17,7
Potencia (1)	$\Delta T = 40^\circ$ W	411,3	616,9
	$\Delta T = 50^\circ$ W	544,7	817,4
Exponente "n" curva característica (1)		1,27	1,27
Forma de suministro	En dos bultos, en bloques de 4, 6, 8 y 10 elementos con embalaje individual paletizado. Caja con kit accesorios.		
Referencia		<b>105890400</b>	<b>105890600</b>
PVP		<b>659 €</b>	<b>804 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442





Los tapones y reducciones están montados y pintados con el radiador preparados para su conexión a 1/2" y por el mismo lado del radiador.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

Acabado con una capa protectora de imprimación gris y barnizado metálico gris crisol.

8 elem.	10 elem.
7	7
110	110
755	909
615	769
100,8	125,4
23,6	29,5
822,6	1028,3
1089,5	1361,6
1,27	1,27
<b>105890800</b>	<b>105891000</b>
<b>1.002 €</b>	<b>1.209 €</b>



	Purgador EPOCA 1/8"	Kit accesorios EPOCA *	Spray pintura Gris
Referencia	<b>195210008</b>	<b>193013000</b>	<b>196000002</b>
PVP	<b>5,25 €</b>	<b>105 €</b>	<b>26,80 €</b>
* Kit de accesorios formado por:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Llave EPOCA de 1/2" escuadra</li> <li>• 1 Detentor EPOCA 1/2" escuadra</li> <li>• 1 Purgador EPOCA 1/8"</li> </ul>		



## Clasico

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.

Amplia gama de modelos con elementos de:

- Cuatro columnas.
- Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.

Constituidos por elementos acoplables, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1", cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada.

El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.

### Montaje

La colocación de tapones y reducciones, no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza únicamente mediante la junta plana que se suministra. Para realizar el proceso de ampliación se utilizarán los manguitos de unión, los cuales llevan una muesca o nervio interior para su roscado y la correspondiente junta. Ver el siguiente cuadro con los códigos respectivos.

Medidas	Manguitos	Junta manguito	Junta tapones
1"	196002001*	196003000*	196003001*
* En conjunto de 50 unidades			


El montaje de los elementos extremos del Clasico con patas conjuntamente con elementos intermedios para la realización de un radiador completo, implica un descuadre entre las patas, con una tolerancia entre 1 y 2 mm. Este descuadre se debe nivelar de manera mecánica, o usando una cuña en la pata de menor longitud, para así asegurar la estabilidad del radiador.

## Clasico

		N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4
Presión máx. de trabajo	bar	7	7	7	7	7
Temperatura máx. trabajo	°C	110	110	110	110	110
Cotas	Alto (A)	mm	288	420	570	720
	Entrecentros (B)	mm	218	350	500	650
	Profundo (C)	mm	140	140	140	140
	Ancho (D)	mm	50	50	50	55
Peso	kg	2,27	3,02	3,95	5,18	6,58
Capacidad de agua	l	0,42	0,52	0,65	0,95	1,07
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 40^\circ$ W	31,5	44,5	57,8	74,9	88
	$\Delta T = 50^\circ$ W	41,6	59	76,7	99,7	117,6
Exponente "n" curva característica (1)		1,25	1,26	1,27	1,28	1,3
Acabado		Imprimación gris				
Suministro baterías		10				
Referencia (2)		105301000	105321000	105351000	105361000	105371000
PVP / Elementos		16,55 €	21,70 €	26,20 €	32,20 €	34,50 €

(1)  $\Delta T = (T. \text{media radiador} - T. \text{ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos



Clasico

Se aconseja realizar la unión de elementos con ayuda de las herramientas especiales, suministradas bajo pedido.

Herramienta de montaje

**Código 194005002** Barra para manguitos acero 1" con casquillo posicionador (también para los radiadores de aluminio).

Acabados

**Con capa de imprimación de color blanco-grisáceo que permite pintar sobre el radiador.**


Los bloques del Clasico se suministran en baterías de 10 elementos. Las patas del Clasico se suministran en baterías de 2 elementos.

Accesorios compuestos por: Soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda y juntas.



Clasico con patas

N33-4	N46-4	N61-4	N80-4	N95-4
7	7	7	7	7
110	110	110	110	110
352	484	634	784	934
218	350	500	650	800
140	140	140	140	140
50	50	50	55	55
2,27	3,02	3,95	5,18	6,58
0,42	0,52	0,65	0,95	1,07
31,5	44,5	57,8	74,9	88
41,6	59	76,7	99,7	117,6
1,25	1,26	1,27	1,28	1,3
Imprimación gris				
2				
7219298	7219299	7219300	7219301	7219302
17,65 €	23,80 €	28,10 €	34,30 €	36,90 €





## Duba

Excepcional resistencia a la corrosión, lo cual confiere al radiador una duración ilimitada, no comparable a ningún otro tipo de material.

Amplia gama de modelos con elementos de:

- Dos, tres y cuatro columnas.
- Alturas entre 288 y 870 mm, según modelo.

Constituidos por elementos acoplables, roscados por las dos caras en sentidos diferentes Ø 1", cuyo número puede ampliarse o reducirse para adaptarlos a la potencia calorífica deseada.


El acoplamiento se realiza mediante manguitos de acero de rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.

Sometidos a una doble prueba con presión hidráulica a 12 bar. La primera con los elementos sueltos y la segunda con el bloque ya formado.


		Duba 2 columnas				Duba 3 columnas			
		N61-2D		N80-2D		46-3D		61-3D	
Presión trabajo	bar	7		7		7		7	
Temperatura máx. trabajo	°C	110		110		110		110	
Cotas	Alto (A)	562		712		412		562	
	Entrecentros (B)	500		650		350		500	
	Profundo (C)	63		63		102		102	
	Ancho (D)	60		60		60		60	
Peso	kg	3,3		4		3,4		4,47	
Capacidad de agua	l	0,48		0,64		0,5		0,63	
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W		W		W		W	
	$\Delta T = 50^\circ$	W		W		W		W	
Exponente "n" curva característica (1)		1,29		1,3		1,31		1,31	
Acabado		Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco
Suministro baterías		10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10
Referencia (2)		<b>105151000</b>	<b>10525xx00</b>	<b>105161000</b>	<b>10526xx00</b>	<b>105191000</b>	<b>10562xx00</b>	<b>105201000</b>	<b>10565xx00</b>
PVP / Elemento		<b>21 €</b>	<b>24,90 €</b>	<b>23,20 €</b>	<b>26,80 €</b>	<b>21,70 €</b>	<b>25,50 €</b>	<b>24,90 €</b>	<b>29,40 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Digitos xx = N° elementos  
(según forma de suministro)  
Ejemplo: DUBA 61-3D blanco de 8  
elementos = 105650800



Duba



3C

### Montaje

La colocación de tapones y reducciones, no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza únicamente mediante la junta plana que se suministra. Para realizar el proceso de ampliación se utilizarán los manguitos de unión, los cuales llevan una muesca o nervio interior para su roscado y la correspondiente junta. Ver el siguiente cuadro con los códigos respectivos.

Medidas	Manguitos	Junta manguito	Junta tapones
1"	196002001*	196003000*	196003001*
* En conjunto de 50 unidades			

Se aconseja realizar la unión de elementos con ayuda de las herramientas especiales, suministradas bajo pedido.

### Herramienta de montaje


**Código 194005002** Barra para manguitos acero 1" con casquillo posicionador (también para los radiadores de aluminio).

### Acabados

**Con capa de imprimación**  
Suministro en bloques de 10 elementos.  
Accesorios compuestos por: Soporte o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda y juntas.

**Pintados blanco**  
Acabado en color blanco RAL 9016. Conseguido con una capa de pintura por inmersión total del radiador, y otra definitiva pulverizada y secada al horno de alta temperatura.  
Se suministran en bloques de 4, 6, 8 y 10 elementos.  
Embalaje individual con protección de cantoneras de cartón y plástico retráctil, que permite su colocación sin desembalarlo.

Duba 3 columnas				Duba 4 columnas	
80-3D		95-3D		N80-4D	
7		7		7	
110		110		110	
712		862		712	
650		800		650	
102		102		141	
60		60		60	
5,48		6,8		7,4	
0,74		0,8		1	
74,7		88,5		93,5	
100		118,5		125,2	
1,31		1,31		1,31	
Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco	Imprim. gris	Pint. blanco
10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10	10	4, 6, 8, 10
105211000	10566xx00	105231000	10567xx00	105281000	10596xx00
28,20 €	32,80 €	33,50 €	38,40 €	35 €	40,80 €



**Soportes radiadores de hierro fundido**

NOVEDAD





NOVEDAD



NOVEDAD



	Soporte empotrar	Soporte alicatar		Soporte de pie
Aplicación	HF 2, 3 y 4 columnas	HF 2 y 3 columnas	HF 4 columnas	HF 2, 3 y 4 columnas
Uds. paquete	10	10	10	1
Referencia	<b>7674693</b>	<b>7674694</b>	<b>7674695</b>	<b>7674696</b>
PVP paquete	<b>12,50 €</b>	<b>15,50 €</b>	<b>16 €</b>	<b>14 €</b>
PVP unitario	<b>1,25 €</b>	<b>1,55 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>14 €</b>

**Accesorios radiadores de hierro fundido**

	Manguito 1" HF	Junta plana para manguitos	Junta plana para tapones y reducciones	Spray 400 ml pintura Gris para Epoca	Spray 400 ml pintura blanco RAL 9016	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"	Barra montaje para radiadores 1"
Uds. paquete	50	50	50	1	1	1	1
Referencia	<b>196002001</b>	<b>196003000</b>	<b>196003001</b>	<b>196000002</b>	<b>196000003</b>	<b>7215413</b>	<b>194005002</b>
PVP	<b>18 €</b>	<b>4,75 €</b>	<b>4,75 €</b>	<b>26,80 €</b>	<b>23,50 €</b>	<b>3,90 €</b>	<b>51 €</b>

## Complementos radiadores de hierro fundido



Purgador automático PA5-1\"/>

Unidades	1	
Rosca	derecha	izquierda
Referencia	<b>195210001</b>	<b>195210002</b>
PVP	<b>6 €</b>	<b>6 €</b>



Purgador de aire automático 1/8\"/>

Unidades	1	
Rosca	-	
Referencia	<b>516902201</b>	
PVP	<b>2,35 €</b>	



Purgador de aire manual orientable 1/8\"/>

Unidades	1	
Rosca	-	
Referencia	<b>195210010</b>	
PVP	<b>0,85 €</b>	



Tapón de 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>

Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>196001020</b>	<b>196001021</b>	<b>196001022</b>	<b>196001026</b>	<b>196001023</b>	<b>196001027</b>	<b>196001024</b>	<b>196001028</b>	<b>196001025</b>	<b>196001029</b>
PVP paquete	<b>22,50 €</b>	<b>22,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>32,50 €</b>	<b>32,50 €</b>
PVP unitario	<b>0,45 €</b>	<b>0,45 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,65 €</b>	<b>0,65 €</b>



Tapón de 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>

Uds. paquete	20		20		20		20		20	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>196001050</b>	<b>196001051</b>	<b>196001052</b>	<b>196001056</b>	<b>196001053</b>	<b>196001057</b>	<b>196001054</b>	<b>196001058</b>	<b>196001055</b>	<b>196001059</b>
PVP paquete	<b>15 €</b>	<b>15 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>	<b>17 €</b>	<b>21 €</b>	<b>21 €</b>
PVP unitario	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>



Tapón 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>



Reducción 1\"/>

Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>196001040</b>	<b>196001041</b>	<b>196001042</b>	<b>196001046</b>	<b>196001043</b>	<b>196001047</b>	<b>196001044</b>	<b>196001048</b>	<b>196001045</b>	<b>196001049</b>
PVP paquete	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>30 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>
PVP unitario	<b>0,55 €</b>	<b>0,55 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,60 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>0,75 €</b>





## Radiadores de acero 2 y 3 columnas

Fabricados a partir de plancha de acero.

Gama de modelos de dos y tres columnas, en alturas entre 317 y 900 mm en bloques soldados de 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 elementos.

Los elementos extremos de cada bloque llevan los orificios de conexión roscados a 1 1/4" y en sentidos opuestos, con el fin de poder unir entre sí, dos o más bloques, por medio de manguitos rosca derecha-izquierda.

Sometidos a una prueba de 6,5 bar con el radiador montado para garantizar su estanquidad.

Se suministran con una capa de imprimación blanca RAL 9010, realizada con pintura en polvo que garantiza un alto nivel de protección anticorrosión.


Accesorios compuestos de: soportes o pies de apoyo, tapones y reducciones con rosca derecha o izquierda, purgador automático PA5-1 1/4" (D ó I).

### Dos columnas

			60-2	75-2
Presión máx. de trabajo	bar		5	5
Temperatura máx. trabajo	°C		110	110
Cotas	Alto (A)	mm	600	750
	Entrecentros (B)	mm	500	650
	Ancho (C)	mm	50	50
Peso	kg		1,28	1,6
Capacidad de agua	l		0,88	1,02
Potencia por elemento (1)	$\Delta T = 40^\circ$	W	39,7	48,8
	$\Delta T = 50^\circ$	W	52,8	65,1
Exponente "n" curva característica (1)			1,28	1,29
Suministro baterías			2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20	
Referencia (2)			<b>16424xx00</b>	<b>16426xx00</b>
PVP / Elemento			<b>10,55 €</b>	<b>12,55 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{media radiador} - T. \text{ambiente})$  en °C  
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = N° elementos (según forma de suministro)  
Ejemplo:  
R. Acero 60-2 de 04 elementos = 164240400




Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de elementos deben usarse los manguitos de 1 1/4" código 165510805 con la junta código 115300805 y con la barra de montaje de 1 1/4" código 115441107. (Se recomienda humedecer la junta con agua, para provocar la expansión de la misma y favorecer su asentamiento en la unión entre elementos, asegurando su estanqueidad).

La colocación de tapones y reducciones, no precisa de estopada o similar, la estanquidad se realiza asimismo mediante la junta plana código 115300805.

Tres columnas

45-3	60-3	75-3	90-3
5	5	5	5
110	110	110	110
450	600	750	900
350	500	650	800
50	50	50	50
1,5	2	2,5	2,9
1,04	1,26	1,47	1,69
42,9	55,3	68,2	81,7
57,1	74	91,4	109,9
1,28	1,3	1,31	1,33
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20			
16433xx00	16434xx00	16436xx00	16439xx00
11,20 €	13,30 €	15,05 €	16,95 €




**Soportes radiadores de acero**

NOVEDAD





NOVEDAD



NOVEDAD



	Soporte empotrar	Soporte acero alicatar		Soporte de pie
Aplicación	Acero 2 columnas	Acero 2 columnas	Acero 3 columnas	Acero 2 y 3 columnas
Uds. paquete	10	10	10	1
Referencia	<b>7674693</b>	<b>7674694</b>	<b>7674695</b>	<b>7674696</b>
PVP paquete	<b>12,50 €</b>	<b>15,50 €</b>	<b>16 €</b>	<b>14 €</b>
PVP unitario	<b>1,25 €</b>	<b>1,55 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>14 €</b>

**Accesorios radiadores de acero**

	Manguito de 1 1/4" AC	Junta plana para tapones, reducciones y manguitos	Spray 200 ml pintura blanco RAL 9010	Barra montaje para radiadores 1 1/4"	Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"
Uds. paquete	50	50	1	1	1
Referencia	<b>165510805</b>	<b>115300805</b>	<b>195280001</b>	<b>115441107</b>	<b>7215413</b>
PVP	<b>20 €</b>	<b>10 €</b>	<b>8,55 €</b>	<b>30 €</b>	<b>3,90 €</b>

## Complementos Radiadores de acero




	Purgador automático PA5-1 1/4" cincado		Purgador de aire automático 1/8" cincado	Purgador de aire manual orientable 1/8" cincado
Uds. paquete	1		1	1
Rosca	derecha	izquierda	-	-
Referencia	<b>195210003</b>	<b>195210004</b>	<b>516902201</b>	<b>195210010</b>
PVP	<b>6,55 €</b>	<b>6,55 €</b>	<b>2,35 €</b>	<b>0,85 €</b>



	Tapón ciego 1 1/4" cincado		Reducción de 1 1/4" x 1/8" cincado		Reducción de 1 1/4" x 3/8" cincado		Reducción de 1 1/4" x 1/2" cincado		Reducción de 1 1/4" x 3/4" cincado	
Uds. paquete	50		50		50		50		50	
Rosca	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda	derecha	izquierda
Referencia	<b>197001001</b>	<b>197001006</b>	<b>197001005</b>	<b>197001010</b>	<b>197001004</b>	<b>197001009</b>	<b>197001003</b>	<b>197001008</b>	<b>197001002</b>	<b>197001007</b>
PVP paquete	<b>42,50 €</b>	<b>42,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>	<b>52,50 €</b>
PVP unitario	<b>0,85 €</b>	<b>0,85 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>	<b>1,05 €</b>

## ADRA 11 S



**Instalación:** Los radiadores ADRA S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

**Bitubo:** Puede ser instalado a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.

**Monotubo:** Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalizado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

**Características principales**

- Fabricados a partir de plancha de acero.
- Carenado integral.
- Cuatro alturas y diversas longitudes.
- Racores de conexión de 1/2".
- Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.

## ADRA 11 400 S

	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Presión máx. de trabajo bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas Alto (A) mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Entrecentros (B) mm	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
Longitud (C) mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Peso kg	5,7	7,0	8,4	9,7	11,0	12,3	13,6	15,0	16,3	17,6	20,2
Capacidad de agua l	0,8	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	3,2
Potencia $\Delta T = 50^\circ$ W	252	315	378	441	504	567	630	693	756	819	945
$\Delta T = 40^\circ$ W	189	236	283	330	377	424	471	519	566	613	707
Exponente "n" curva característica (1)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Referencia	<b>7214398</b>	<b>7214399</b>	<b>7214400</b>	<b>7214401</b>	<b>7214402</b>	<b>7214403</b>	<b>7214404</b>	<b>7214405</b>	<b>7214406</b>	<b>7214407</b>	<b>7214408</b>
PVP	<b>46,20 €</b>	<b>50 €</b>	<b>54 €</b>	<b>56 €</b>	<b>63 €</b>	<b>71 €</b>	<b>80 €</b>	<b>87 €</b>	<b>96 €</b>	<b>103 €</b>	<b>119 €</b>


## ADRA 11 500 S

	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Presión máx. de trabajo bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas Alto (A) mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Entrecentros (B) mm	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
Longitud (C) mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Peso kg	6,8	8,4	9,9	11,5	13,0	14,6	16,2	17,7	19,3	20,8	24,0
Capacidad de agua l	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5	4,1
Potencia (1) $\Delta T = 50^\circ$ W	305	381	457	533	610	686	762	838	914	991	1143
$\Delta T = 40^\circ$ W	228	285	342	399	456	513	570	627	684	741	855
Exponente "n" curva característica (1)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Referencia	<b>7214409</b>	<b>7214410</b>	<b>7214411</b>	<b>7214412</b>	<b>7214413</b>	<b>7214414</b>	<b>7214415</b>	<b>7214416</b>	<b>7214417</b>	<b>7214418</b>	<b>7214419</b>
PVP	<b>46,20 €</b>	<b>51 €</b>	<b>58 €</b>	<b>67 €</b>	<b>77 €</b>	<b>86 €</b>	<b>96 €</b>	<b>106 €</b>	<b>116 €</b>	<b>125 €</b>	<b>144 €</b>

(1)  $\Delta T = (T_{\text{media radiador}} - T_{\text{ambiente}})$  en  $^\circ\text{C}$   
Según UNE EN-442

- Incorpora soportes
- Se incluye en el suministro de los radiadores ADRA S, los accesorios necesarios para su instalación, es decir tapones, juntas, distribuidor monotubo colocado y purgador.
- Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.

- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
- Embalaje individual de cartón total con protección reforzada en cantos y aristas y plástico retractil.




### ADRA 11 600 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
8,0	9,8	11,6	13,5	15,3	17,1	19,0	20,8	22,6	24,5	28,1
1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,6	4,0	4,3	5,0
356	446	535	624	713	802	891	980	1069	1158	1337
267	335	401	468	535	602	668	735	802	869	1003
1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891	1,2891
<b>7214420</b>	<b>7214421</b>	<b>7214422</b>	<b>7214423</b>	<b>7214424</b>	<b>7214425</b>	<b>7214426</b>	<b>7214427</b>	<b>7214428</b>	<b>7214429</b>	<b>7214430</b>
<b>50 €</b>	<b>57 €</b>	<b>67 €</b>	<b>79 €</b>	<b>90 €</b>	<b>101 €</b>	<b>112 €</b>	<b>124 €</b>	<b>134 €</b>	<b>146 €</b>	<b>168 €</b>

### ADRA 11 700 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
9,1	11,1	13,2	15,3	17,3	19,4	21,5	23,5	26,5	27,7	31,8
1,6	2,0	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,9
407	509	610	712	814	915	1017	1119	1220	1322	1526
304	381	456	532	609	684	760	837	912	989	1141
1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025	1,3025
<b>7214431</b>	<b>7214432</b>	<b>7214433</b>	<b>7214434</b>	<b>7214435</b>	<b>7214436</b>	<b>7214437</b>	<b>7214438</b>	<b>7214439</b>	<b>7214440</b>	<b>7214441</b>
<b>55 €</b>	<b>64 €</b>	<b>77 €</b>	<b>89 €</b>	<b>103 €</b>	<b>116 €</b>	<b>128 €</b>	<b>141 €</b>	<b>153 €</b>	<b>167 €</b>	<b>192 €</b>

## ADRA 22 S



**Instalación:** Los radiadores ADRA S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

**Bitubo:** Puede ser instalado a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.

**Monotubo:** Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalizado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

**Características principales**

- Fabricados a partir de plancha de acero.
- Carenado integral.
- Cuatro alturas y diversas longitudes.
- Racores de conexión de 1/2".
- Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.

## ADRA 22 400 S

			400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Presión máx. de trabajo	bar		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Entrecentros (B)	mm	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Peso	kg		10,6	13,1	15,5	18,0	20,5	23,0	25,5	28,0	30,5	33,0	38,0	52,9
Capacidad de agua	l		1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8	6,2	7,2	10,1
Potencia (1)	ΔT = 50°	W	470	588	706	823	941	1058	1176	1294	1411	1529	1764	2470
	ΔT = 40°	W	351	439	528	615	703	791	879	967	1054	1143	1318	1846
Exponente "n" curva característica (1)			1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057	1,3057
Referencia			7214442	7214443	7214444	7214445	7214446	7214447	7214448	7214449	7214450	7214451	7214452	7214453
PVP			59 €	75 €	89 €	104 €	119 €	133 €	148 €	163 €	177 €	192 €	223 €	311 €


## ADRA 22 500 S

			400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Presión máx. de trabajo	bar		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Entrecentros (B)	mm	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
	Longitud (C)	mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
Peso	kg		12,7	15,7	18,7	21,7	24,7	27,7	30,7	33,7	36,7	39,7	45,7	63,7
Capacidad de agua	l		2,3	2,9	3,4	4,0	4,6	5,1	5,7	6,3	6,8	7,4	8,6	12,0
Potencia (1)	ΔT = 50°	W	568	710	851	993	1135	1277	1419	1561	1703	1845	2129	2980
	ΔT = 40°	W	424	530	636	742	848	954	1060	1166	1272	1378	1591	2226
Exponente "n" curva característica (1)			1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067	1,3067
Referencia			7214454	7214455	7214456	7214457	7214458	7214459	7214460	7214461	7214462	7214463	7214464	7214465
PVP			71 €	89 €	107 €	125 €	143 €	161 €	179 €	196 €	214 €	232 €	268 €	376 €

(1)  $\Delta T = (T_{\text{media radiador}} - T_{\text{ambiente}})$  en  $^\circ\text{C}$   
Según UNE EN-442

- Incorpora soportes.
- Se incluye en el suministro de los radiadores ADRA S, los accesorios necesarios para su instalación, es decir tapones, juntas, distribuidor monotubo colocado y purgador.
- Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.

- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
- Embalaje individual de carton total con protección reforzada en cantos y aristas y plástico retractil.



### ADRA 22 600 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
15,2	18,7	22,3	25,9	29,4	33,0	36,6	40,1	43,7	47,3	54,4	75,8
2,6	3,3	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,3	7,9	8,6	9,9	13,9
659	824	988	1153	1318	1482	1647	1812	1976	2141	2471	3459
492	615	738	861	984	1107	1230	1353	1476	1599	1845	2583
1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082
<b>7214466</b>	<b>7214467</b>	<b>7214468</b>	<b>7214469</b>	<b>7214470</b>	<b>7214471</b>	<b>7214472</b>	<b>7214473</b>	<b>7214474</b>	<b>7214475</b>	<b>7214476</b>	<b>7214477</b>
<b>83 €</b>	<b>104 €</b>	<b>125 €</b>	<b>145 €</b>	<b>166 €</b>	<b>187 €</b>	<b>208 €</b>	<b>228 €</b>	<b>249 €</b>	<b>270 €</b>	<b>312 €</b>	<b>436 €</b>

### ADRA 22 700 S

400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	648
400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	2100
17,2	21,3	25,3	29,4	33,4	37,5	41,5	45,6	49,6	53,7	61,8	86,1
3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3	9,0	9,8	11,3	15,8
744	930	1116	1302	1488	1674	1860	2046	2232	2418	2790	3906
555	693	832	970	1109	1248	1386	1525	1664	1802	2080	2911
1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
<b>7214478</b>	<b>7214479</b>	<b>7214480</b>	<b>7214481</b>	<b>7214482</b>	<b>7214483</b>	<b>7214484</b>	<b>7214485</b>	<b>7214486</b>	<b>7214487</b>	<b>7214488</b>	<b>7214489</b>
<b>93 €</b>	<b>118 €</b>	<b>141 €</b>	<b>164 €</b>	<b>188 €</b>	<b>211 €</b>	<b>234 €</b>	<b>258 €</b>	<b>281 €</b>	<b>305 €</b>	<b>352 €</b>	<b>492 €</b>



## ADRAPLAN S



**Instalación:** Los radiadores ADRAPLAN S pueden ser instalados de forma indistinta en bitubo o monotubo.

**Bitubo:** Puede ser instalado a 1/2". Para 3/8" solicitar aparte las reducciones disponibles como accesorios.

**Monotubo:** Utilizar la llave MONOTUBO de la serie Termostatizable, en uno de los orificios inferiores del radiador señalizado con la indicación "MONOTUBO". El distribuidor interior del radiador viene colocado de fábrica. No es necesario extraerlo para caso de instalación bitubo.

### Características principales


- Fabricados a partir de plancha de acero.
- Carenado integral.
- Frontal plano, de esmerado diseño que hace del radiador ADRAPLAN S un atractivo elemento decorativo.
- Altura 600 y longitudes de 400 a 1500 mm.
- Racores de conexión de 1/2".
- Total funcionalidad, apto para todo tipo de instalación, bitubular y monotubular.
- Soportes Genius incluidos.

- Se suministran los accesorios hidráulicos necesarios para su instalación, es decir, tapones, juntas, distribuidor monotubo colocado y purgador.
- Sometidos a una prueba de presión de 12 bar.
- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco, RAL 9016.
- Protegido tanto en parte superior como inferior y laterales con molduras de cartón, envuelto con plástico retráctil.

## ADRAPLAN 600 S

	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Presión máx. de trabajo bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Cotas Alto (A) mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Entrecentros (B) mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Longitud (C) mm	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500
Peso kg	17,2	21,2	25,3	29,4	33,4	37,5	41,6	45,6	49,7	53,8	61,9
Capacidad de agua l	2,6	3,3	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,3	7,9	8,6	9,9
Potencia (1) $\Delta T = 50^\circ$ W	595	744	893	1042	1190	1339	1488	1637	1786	1935	2233
$\Delta T = 40^\circ$ W	444	556	667	778	889	1000	1111	1223	1334	1445	1668
Exponente "n" curva característica (1)	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082	1,3082
Referencia	<b>7214490</b>	<b>7214491</b>	<b>7214492</b>	<b>7214493</b>	<b>7214494</b>	<b>7214495</b>	<b>7214496</b>	<b>7214497</b>	<b>7214498</b>	<b>7214499</b>	<b>7214500</b>
PVP	<b>100 €</b>	<b>125 €</b>	<b>150 €</b>	<b>174 €</b>	<b>200 €</b>	<b>225 €</b>	<b>250 €</b>	<b>273 €</b>	<b>298 €</b>	<b>323 €</b>	<b>374 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en  $^\circ\text{C}$   
Según UNE EN-442





## PV S


- Paneles verticales de acero fabricados a partir de plancha de acero.
- Frontal con suaves relieves lineales que enaltece su verticalidad.
- Incorpora cuatro conexiones a 1/2".
- Sometido a una prueba de presión de 12 bar.
- Pintado con un recubrimiento base por cataforesis y acabado al polvo epoxy-poliéster color blanco RAL 9016.
- Se presenta embalado con cantoneras de cartón y retractor de protección.
- Se suministran junto al Panel vertical los accesorios necesarios para su instalación (tapones, reducciones, tapón purgador orientable 1/2" y juntas) y los soportes GENIUS.
- Apto solo para instalaciones bitubo.



### PV 400 S

### PV 600 S


			1500	1800	2000	1500	1800	2000
Presión máx. de trabajo	bar		10	10	10	10	10	10
Cotas	Alto (A)	mm	1500	1800	2000	1500	1800	2000
	Entrecentros (B)	mm	348	348	348	548	548	548
	Longitud (C)	mm	400	400	400	600	600	600
Peso	kg		31,1	37,3	41,4	46,6	55,9	62,1
Capacidad de agua	l		5,6	6,8	7,5	8,5	10,2	11,3
Potencia (1)	$\Delta T = 50^\circ$	W	1122	1284	1386	1683	1926	2079
	$\Delta T = 40^\circ$	W	830	949	1024	1245	1423	1536
Exponente "n" da curva característica (1)			1,35	1,355	1,358	1,35	1,355	1,358
Referencia			<b>7214501</b>	<b>7214502</b>	<b>7214503</b>	<b>7214504</b>	<b>7214505</b>	<b>7214506</b>
PVP			<b>200 €</b>	<b>225 €</b>	<b>238 €</b>	<b>242 €</b>	<b>273 €</b>	<b>294 €</b>

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$   
en °C Según UNE EN-442



**Soportes paneles de acero****NOVEDAD****Soporte alicatar Genius****Soportes de pie**

Característica	ADRA 22 400 S	ADRA 22 500 S	ADRA 22 600 S y ADRAPLAN S	ADRA 22 700 S	ADRA 22 S y ADRAPLAN S
Uds. paquete	2	2	2	2	2
Referencia	<b>7219704</b>	<b>7216985</b>	<b>7216986</b>	<b>7216987</b>	<b>7674702</b>
PVP paquete	<b>8,40 €</b>	<b>8,60 €</b>	<b>8,80 €</b>	<b>9,40 €</b>	<b>20 €</b>
PVP unitario	<b>4,20 €</b>	<b>4,30 €</b>	<b>4,40 €</b>	<b>4,70 €</b>	<b>10 €</b>

**NOVEDAD****Soporte alicatar ADRA 11 S****Soportes de pie**

Característica	ADRA 11 400 S	ADRA 11 500 S	ADRA 11 600 S	ADRA 11 700 S	ADRA 11 S
Uds. paquete	2	2	2	2	2
Referencia	<b>7216993</b>	<b>7216995</b>	<b>7216997</b>	<b>7216999</b>	<b>7674701</b>
PVP paquete	<b>2,80 €</b>	<b>3,20 €</b>	<b>3,80 €</b>	<b>4,20 €</b>	<b>26,60 €</b>
PVP unitario	<b>1,40 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,90 €</b>	<b>2,70 €</b>	<b>13,30 €</b>

## Complementos paneles de acero



Blister 2 tapones 1 purgador cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	<b>7217001</b>
PVP	<b>3,05 €</b>



Tapón purgador orientable 1/2" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	<b>195210005</b>
PVP	<b>0,80 €</b>



Purgador de aire automático 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	-
Referencia	<b>516902201</b>
PVP	<b>2,35 €</b>



Purgador de aire manual orientable 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	-
Referencia	<b>195210010</b>
PVP	<b>0,85 €</b>



Tapón ciego 1/2" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	<b>171122830</b>
PVP	<b>0,40 €</b>



Reducción de 1/2" x 1/8" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	<b>171123530</b>
PVP	<b>0,40 €</b>



Reducción de 1/2" x 3/8" cincado

Unidades	1
Rosca	Derecha
Referencia	<b>171123531</b>
PVP	<b>0,40 €</b>



Junta plana para tapones y reducciones 1/2"

Unidades	1
Rosca	-
Referencia	<b>171123930</b>
PVP	<b>0,20 €</b>



Distribuidor panel simple plástico blanco

Unidades	1
Referencia	<b>171123833</b>
PVP	<b>0,40 €</b>



Distribuidor panel doble plástico blanco

Unidades	1
Referencia	<b>171123830</b>
PVP	<b>0,40 €</b>



Spray 400 ml pintura blanco RAL 9016

Unidades	1
Referencia	<b>196000003</b>
PVP	<b>23,50 €</b>



Llave accesorios de 1 1/4", 1" y 1/2"

Unidades	1
Referencia	<b>7215413</b>
PVP	<b>3,90 €</b>


## Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios. Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).




Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica, válvula de seguridad de 1/2" y Te 1/2"-1/2"-1/2".






			KL Inox			SY Inox Satinado			SY Inox Brillante		
			1200	1400	1800	800	1200	1300	800	1200	1500
Acabado			Inox brillante			Inox satinado			Inox brillante		
Presión máx. de trabajo    bar			8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cotas	A alto                    mm	1.224	1.406	1.770	735	1.155	1.295	784	1.150	1.512	
	B ancho                   mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	C entrecentros          mm	50	50	50	442	442	442	470	470	470	
	D profundo              mm	105-118	105-118	105-118	112-125	112-125	112-125	75-95	75-95	75-95	
Peso                            kg		10,1	11,3	14,4	6,7	11,2	13,1	6,6	9,6	13,1	
Capacidad de agua        l		4,5	5,2	6,4	3,8	6,4	7,5	2,3	3,3	4,6	
Potencia (1)	ΔT=40°    W	330,6	374,1	474,3	195,6	311,1	362	197,78	281	374,3	
	Δt=50°    W	440,7	496,5	633,7	255,8	408,1	475,6	258	370	493	
Exponente "n" curva característica (1)		1,29	1,27	1,3	1,2	1,22	1,22	1,2	1,24	1,24	
Referencia		<b>7222276</b>	<b>7222277</b>	<b>7222278</b>	<b>7222283</b>	<b>7222284</b>	<b>7222285</b>	<b>7222265</b>	<b>7222266</b>	<b>7222267</b>	
PVP		<b>790 €</b>	<b>919 €</b>	<b>1.204 €</b>	<b>510 €</b>	<b>619 €</b>	<b>733 €</b>	<b>455 €</b>	<b>535 €</b>	<b>631 €</b>	

(1)  $\Delta T = (T. \text{ media radiador} - T. \text{ ambiente})$  en  $^{\circ}\text{C}$  Según UNE EN-442





EL Inox			EL Blanco			DO		
800	1200	1400	800	1200	1500	800	1200	1600
Inox brillante			Blanco RAL 9010			Blanco RAL 9010		
8	8	8	8	8	8	5	5	5
760	1.160	1.410	784	1.150	1.512	784	1.120	1.512
500	500	500	500	500	500	500	500	500
442	442	442	470	470	470	470	470	470
105-118	105-118	105-118	75-95	75-95	75-95	89-102	89-102	89-102
9,2	13,7	16,2	6,6	9,6	13,1	10,5	14,5	19,4
4	6	7,2	2,3	3,3	4,6	3,1	4,3	5,7
270,2	395,2	460,5	301,5	414,78	540,43	282,1	457	591
358,1	523,3	609,3	390	541	708	442	592	767
1,26	1,26	1,26	1,16	1,19	1,21	1,17	1,17	1,17
<b>7222279</b>	<b>7222280</b>	<b>7222282</b>	<b>7222262</b>	<b>7222263</b>	<b>7222264</b>	<b>7222271</b>	<b>7222274</b>	<b>7222275</b>
<b>603 €</b>	<b>706 €</b>	<b>835 €</b>	<b>234 €</b>	<b>255 €</b>	<b>303 €</b>	<b>214 €</b>	<b>251 €</b>	<b>319 €</b>



## Toalleros

Orificios de conexión de 1/2". Posibilidad de conexión bitubular o monotubular. (Utilizar la llave Monotubo vertical de la serie termostatizable).

Embalaje individual con cantoneras y laterales de cartón y plástico retráctil; en su interior una caja con el kit de accesorios. Instalación en dos versiones, hidráulica (agua caliente), eléctrica-mixta (con resistencia).




Se expiden con todos los accesorios necesarios para su instalación en versión hidráulica.

Para la instalación en versión eléctrica o mixta se suministra aparte el conjunto eléctrico-mixto compuesto de: resistencia eléctrica, válvula de seguridad de 1/2" y Te 1/2"-1/2"-1/2".






			CL 60 Blanco			CL 60 Cromado			CL 50 Blanco		
			800	1200	1800	800	1200	1800	800	1200	1800
Acabado			Blanco RAL 9010			Cromado			Blanco RAL 9010		
Presión máx. de trabajo    bar			8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cotas	A alto                    mm		800	1.195	1.780	800	1.195	1.780	763	1.195	1.807
	B ancho                   mm		600	600	600	600	600	600	500	500	500
	C entrecentros          mm		550	550	550	550	550	550	450	450	450
	D profundo              mm		75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	70-82	70-82	70-82
Peso                                    kg			8,9	12,9	19,4	6,8	10,1	15,6	7,8	12	18,2
Capacidad de agua                l			5,2	7,6	11,5	4,1	6,1	9,34	4,6	7,1	10,7
Potencia (1)	ΔT=40°                    W		334,3	481,6	735	230,7	326,5	503,3	297,3	450,6	684,8
	Δt=50°                    W		439,5	634,9	966,3	305	431	670	389	595,3	907
Exponente "n" curva característica (1)			1,23	1,24	1,23	1,25	1,25	1,28	1,24	1,25	1,26
Referencia			<b>192160800</b>	<b>192161200</b>	<b>192161800</b>	<b>192160802</b>	<b>192161202</b>	<b>192161802</b>	<b>192150800</b>	<b>192151200</b>	<b>192151800</b>
PVP			<b>155 €</b>	<b>194 €</b>	<b>276 €</b>	<b>311 €</b>	<b>387 €</b>	<b>553 €</b>	<b>147 €</b>	<b>183 €</b>	<b>264 €</b>

(1) ΔT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C  
Según UNE EN-442





CL 50 Cromado			EC			H0	
800	1200	1800	800	1200	1800	800	1200
Cromado			Blanco RAL 9010			Blanco RAL 9010	
8	8	8	8	8	8	8	8
800	1.195	1.780	700	1.160	1.732	770	1.170
500	500	500	500	500	500	450	450
450	450	450	450	450	450	420	420
75 ± 11	75 ± 11	75 ± 11	80-100	80-100	80-100	64-86	64-86
8	12,3	18,7	4,3	6,8	10,1	7,5	11
5,2	7,9	12	3,1	4,9	7,3	4,7	7,1
216,8	295,8	457,3	232,76	369,35	572,2	294,8	410,4
284,9	391,9	609,3	306	487	756	387,2	541,9
1,22	1,26	1,29	1,22	1,24	1,25	1,22	1,25
<b>192150803</b>	<b>192151201</b>	<b>192151801</b>	<b>7222268</b>	<b>7222269</b>	<b>7222270</b>	<b>192408000</b>	<b>192412000</b>
<b>296 €</b>	<b>369 €</b>	<b>526 €</b>	<b>85 €</b>	<b>113 €</b>	<b>167 €</b>	<b>95 €</b>	<b>125 €</b>





## Toalleros eléctricos

Pintura en polvo epoxi color blanco RAL 9010.

Radiador lleno de agua glicolada

Resistencia eléctrica Clase 1, grado de protección mínimo IP 44.


Dotado de termostato ambiente.

- Se expide con soportes, tacos, tirafondos e instrucciones de instalación.


- Radiador protegido mediante embalaje con perfiles y cantoneras de cartón y film de plástico retráctil.



		CL				DO			EL		
		800	1200	1400	1800	800	1200	1600	800	1200	1400
Potencia	W	400	700	900	900	500	700	900	500	700	900
Cotas	A alto mm	833	1.265	1.481	1.877	854	1.190	1.582	830	1.230	1.480
	B ancho mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Peso	kg	13	20	23	29	15	21	28	12	21	25
Referencia		<b>7222286</b>	<b>7222287</b>	<b>7222288</b>	<b>7222289</b>	<b>7222290</b>	<b>7222291</b>	<b>7222292</b>	<b>7222293</b>	<b>7222294</b>	<b>7222295</b>
PVP		<b>336 €</b>	<b>396 €</b>	<b>431 €</b>	<b>480 €</b>	<b>438 €</b>	<b>498 €</b>	<b>569 €</b>	<b>406 €</b>	<b>498 €</b>	<b>548 €</b>



### Posición radiador en el cuarto de baño



Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.

Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con  $I_{dn} \leq 30$  mA.

La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

### Accesorios para toalleros



	Conjunto eléctrico mixto		
Potencia	300 W	450 W	600 W
Aplicación según altura/modelo	800	1200 ÷ 1600	1800
Referencia	194015028	194015022	194015023
PVP	230 €	238 €	244 €



	Te para conexión mixta 1/2"	Válvula de seguridad de 1/2"
Referencia	194000000	194008001
PVP	7,15 €	12,40 €



	Barra toallero y dos perchas CL 50	Dos perchas CL 50	Llave y detentor satinado 1/2" escuadra 13-15 Cu	Conjunto embellecedor GCR	Tapón de 1/2" niquelado
Referencia	7216897	7216898	192011005	193015001	192001000
PVP	99 €	49 €	88 €	26,80 €	2,75 €

### Soportes para toalleros



Aplicación	KL 50 INOX	SY 50 INOX	SY 50 INOX	EL 50 INOX	EC 50 y EL 50
Acabado	Brillante	Brillante	Satinado	Brillante	Blanco
Referencia	7222987	7222990	7222991	7222988	7222986
PVP	30,70 €	17,85 €	26,40 €	26,40 €	17,85 €



Aplicación	DO 50, DO 50 Eléctrico EL 50 Eléctrico	CL 60 y HO 45	CL 50 CR y CL 60 CR	CL 50 y CL 50 Eléctrico
Acabado	Blanco	Blanco	Cromado	Blanco
Referencia	7222985	192005002	192005003	7222984
PVP	17,85 €	8,40 €	16,80 €	17,85 €

## Grifería NT

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
- Doble reglaje.

- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
- Posible cambio del mecanismo, sin necesidad de vaciar la instalación (Llave M-400).


- La rosca de enlace, incorpora una junta especial que permite el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.

- Montaje del enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo mediante arandela de plástico.



## Llave NT bitubo rosca hembra (escuadra)

Termostatizable				Termostática		
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
A mm	49,5	53,5	62	49,5	53,5	62
B mm	27,5	28,5	24	27,5	28,5	24
C mm	52,4	52,5	52,5	110	110	110
D mm	18	18	18	27	27	27
Referencia	193009019	193009020	193009021	193010013	193010014	193010015
PVP	7,80 €	8,75 €	14,20 €	18,30 €	19,30 €	24,70 €






## Llave NT bitubo rosca hembra (recta)

Termostatizable				Termostática		
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
A mm	51	54	56	51	54	56
B mm	12,5	15	20,5	12,5	15	20,5
C mm	60	60	60	110	110	110
D mm	18	18	18	27	27	27
E mm	29	32	27	29	32	27
Referencia	193009022	193009023	193009024	193010016	193010017	193010018
PVP	8,55 €	9,90 €	15,05 €	19 €	20,40 €	25,50 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label




- Posibilidad de termostatzarse fácilmente sustituyendo el volante manual por el cabezal termostático sin necesidad de vaciar la instalación.

- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.



## Llave NT bitubo rosca macho (escuadra)

Termostatzable				Termostática			
	M16	M18		M16	M18		
Ø	1/2"	1/2"		1/2"	1/2"		
A mm	54	54		54	54		
B mm	21	21		21	21		
C mm	59,5	59,5		110	110		
D mm	17	17		27	27		
M mm	16	18		16	18		
Referencia	<b>193009030</b>	<b>193009031</b>		<b>193010024</b>	<b>193010025</b>		
PVP	<b>8,75 €</b>	<b>9,45 €</b>		<b>19,30 €</b>	<b>19,95 €</b>		




## Llave NT bitubo rosca macho (recta)

Termostatzable				Termostática			
	M16	M18		M16	M18		
Ø	1/2"	1/2"		1/2"	1/2"		
A mm	51	51		51	51		
B mm	17	17		17	17		
C mm	58	58		110	110		
D mm	22	22		27	27		
E mm	23	23		23	23		
M mm	16	18		16	18		
Referencia	<b>193009032</b>	<b>193009033</b>		<b>193010026</b>	<b>193010027</b>		
PVP	<b>9,90 €</b>	<b>10,35 €</b>		<b>20,40 €</b>	<b>20,90 €</b>		

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label

## Grifería NT




Llave NT bitubo soldar (escuadra)

		Termostatizable					Termostática				
Tubo de cobre		10-12	12-14	12-14	13-15	14-16	10-12	12-14	12-14	13-15	14-16
Ø		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
A	mm	49	49	54	54	54	49	49	54	54	54
B	mm	21,5	22,5	22,5	23	23,5	21,5	22,5	22,5	23	23,5
C	mm	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	110	110	110	110	110
D	mm	18	18	18	18	18	27	27	27	27	27
Referencia		193009025	193009026	193009027	193009028	193009029	193010019	193010020	193010021	193010022	193010023
PVP		7,80 €	7,80 €	8,75 €	8,75 €	8,75 €	18,30 €	18,30 €	19,30 €	19,30 €	19,30 €



Llave NTB bitubo  
rosca macho

	Termostatizable	Termostática
Ø	1/2"	1/2"
Métrica	16	16
Referencia	<b>193021000</b>	<b>193010033</b>
PVP	<b>14,65 €</b>	<b>25,20 €</b>



(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label





## Llave NT monotubo rosca macho

### Escuadra

	Termostatizable	Termostática
Ø	1/2"	1/2"
Métrica	18	18
A mm	130	260
B mm	58	58
C mm	45	120
D mm	50	50
E mm	35	35
F mm	7	7
Referencia	<b>193008011</b>	<b>193010029</b>
PVP	<b>16,65 €</b>	<b>27,20 €</b>

### Vertical

	Termostatizable	Termostática
Ø	1/2"	1/2"
Métrica	16	18
A mm	57	57
B mm	54	50
C mm	52,5	41
D mm	35	50
E mm	26	22
F mm	11	7
Referencia	<b>193008012</b>	<b>193008013</b>
PVP	<b>15,55 €</b>	<b>16,65 €</b>





## Llave NTM monotubo reversible rosca macho

	Termostatizable	Termostática
Ø	1/2"	1/2"
Métrica	16	16
Referencia	<b>193008016</b>	<b>193010032</b>
PVP	<b>14,65 €</b>	<b>25,20 €</b>

## Llave NT monotubo vertical escuadra rosca macho

	Termostatizable derecha	Termostatizable izquierda
Ø	1/2"	1/2"
Métrica	16	16
Referencia	<b>193008017</b>	<b>193008018</b>
PVP	<b>18,80 €</b>	<b>18,80 €</b>



**Grifería NT**

Cabezal termostático con sensor líquido, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.

Eficiencia energética (TELL): A.  
Certificado KEYMARK.

**Cabezal Termostático Líquido NTL**

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>193105000</b>
PVP	<b>12 €</b>

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label



El termostato programable NTE es un dispositivo para radiador tecnológicamente avanzado, silencioso y de dimensiones compactas, no más grandes que un cabezal termostático normal.

El crono termostato se acopla a la grifería con su anillo de rosca estándar M30x1,5 y es por lo tanto utilizable con una amplia gama de Válvulas, a parte,

también incorpora el adaptador para el acople a grifería NT BAXI. Las teclas de función, la rueda selectora y una pantalla LCD permiten una navegación fácil por el menú, a través del cual se realiza la programación del termostato temporizador y la selección de las diferentes funcionalidades.

**Cabezal Termostático Eléctrico NTE**

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>7218060</b>
PVP	<b>70 €</b>





Cabezal termostático con sensor líquido a distancia, con sistema de enganche rápido Clip-Clap, con posiciones de regulación de frío a calor, que corresponden a un rango de temperaturas de 8 a 32 °C.

Posibilidad de bloquear la apertura y el cierre con los limitadores suministrados.


Tubo capilar de 2 metros de longitud.

**Cabezal Termostático Líquido con sensor a distancia NTLD**

Aplicación	Grifería NT
Referencia	<b>7218059</b>
PVP	<b>30 €</b>



## Grifería NTDR rosca hembra





	Escuadra		Recta		Herramienta regulación NTDR
Rosca	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	
H	63	59	59	60	
I	57	53	56	60	
J	27	22	15	17	
K	27	22	22	27	
L	72	66	85	93	
M	23	23	23	23	
W	30	27	27	30	
Referencia	<b>7650690</b>	<b>7650691</b>	<b>7650692</b>	<b>7650693</b>	<b>7670559</b>
PVP	<b>11,75 €</b>	<b>12,70 €</b>	<b>12,50 €</b>	<b>13,45 €</b>	<b>1 €</b>



## Llave NT cromada rosca macho

	Bitubo / escuadra		Monotubo / vertical escuadra	
	Llave	Detentor	Derecha	Izquierda
Métrica	16 (*)	16 (*)	16	16
Referencia	<b>193015002</b>	<b>193016000</b>	<b>193015003</b>	<b>193015004</b>
PVP	<b>30,30 €</b>	<b>29,30 €</b>	<b>41,90 €</b>	<b>41,90 €</b>

(\*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15.  
Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.





## Grifería Serie 200

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado mate para las de rosca y niquelado para las de soldar.

- Doble reglaje.
- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.



- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.

- Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo llave mediante arandela de plástico.



### Llave bitubo rosca (rosca hembra)

Escuadra				Recta		
	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo de cobre	-	-	-	-	-	-
A mm	48,5	54	60,5	51	54	55,5
B mm	27,5	28,5	25	15	17	21
C mm	44,5	44,5	44,5	54	53	53
mm	48,5	48,5	50,5	58	57,5	60
D mm	17	17	17	17	17	17
E mm	-	-	-	29	32	26,5
F mm	10,5	11	-	10,5	11	-
Referencia	<b>193004017</b>	<b>193004018</b>	<b>193004019</b>	<b>193004020</b>	<b>193004021</b>	<b>193004022</b>
PVP	<b>6,70 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>13,50 €</b>	<b>7,80 €</b>	<b>8,75 €</b>	<b>14,20 €</b>



- Estanquidad mecanismo mediante juntas tóricas y cierre metal-metal.
- Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.

- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.





### Llave bitubo soldar

		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubo de cobre		10/12	12/14	12/14	13/15	14/16	16/18
A	mm	48,5	48,5	54	54	54	54
B	mm	21	22	22,5	23	23,5	25,5
C	mm	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	48,5
	mm	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	52,5
D	mm	17	17	17	17	17	17
E	mm	-	-	-	-	-	-
F	mm	-	-	-	-	-	-
Referencia		<b>193004023</b>	<b>193004024</b>	<b>193004025</b>	<b>193004026</b>	<b>193004027</b>	<b>193004028</b>
PVP		<b>6,30 €</b>	<b>6,30 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>7,60 €</b>

### Llave monotubo reversible (rosca macho) escuadra

M18
1/2"
-
150
25,7
50,4
50
50
11/7
<b>193008014</b>
<b>13,50 €</b>




## Grifería Serie Estela

- Cuerpo fabricado en latón con acabado niquelado.
- Incorpora enlace de compresión para tubo de cobre.
- Rosca del enlace incorpora una junta especial que hace innecesario el uso de cáñamo o teflón.
- Estanqueidad enlace-cuerpo de la llave y detentor mediante anillo plástico.
- Cuerpo y mecanismo de cierre y apertura idéntico para llave y detentor.
- Volante accionamiento llave de color blanco RAL 9010 y de forma cuadrada para facilitar la maniobra.
- Tapón mecanismo de cierre y apertura del detentor de color blanco y forma cilíndrica.
- Temperatura máxima 110°C.
- Presión máxima: 10 bar.

### Llave y detentor Estela bitubo escuadra

Ø	1/2"
Tubo de cobre	13-15 (*)
Referencia	<b>193018004</b>
PVP	<b>12,50 €</b>

(\*) Incorpora enlace de compresión cromado para tubería de cobre 13-15. Para otras conexiones consultar el apartado Enlaces de compresión.





## Grifería Serie Aral

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
- Simple reglaje.
- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Cierre hermético del paso del agua al emisor sin vaciar la instalación, ni interrumpir el funcionamiento de los otros emisores del circuito.
- Permite orientar las conexiones en cualquier posición. Distancia del centro enlace a los orificios de conexión 26 mm, permitiendo colocar la llave con las conexiones horizontales a la instalación en cualquier tipo de emisor.
- Llave reversible, permite invertir la conexión de la tubería de ida con la de retorno sin variación significativa de pérdida de carga.
- Temperatura máxima de trabajo: 110°C.
- Presión máxima de trabajo: 10 bar.

### Llave Aral monotubo rosca macho

Ø	1/2"
Tubo de cobre	16
Referencia	<b>193008015</b>
PVP	<b>12,50 €</b>





## Detentores

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado mate para las de rosca y niquelado para las de soldar.

- La rosca del enlace, incorpora una junta especial que permite, el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.

- Montaje de enlace mediante llave hexagonal (Allen).
- Estanquidad enlace-cuerpo llave mediante arandela de plástico.

- Posibilidad de regular el caudal hasta el cierre total del paso del agua.
- Temp. máx. de trabajo: 110°C.
- Presión máx. de trabajo: 10 bar.





### Roscar escuadra (rosca hembra)

	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo cobre	-	-	-
A mm	48,5	54	63,5
B mm	27,5	28,5	28
C mm	16	19	20
D mm	10,4	12	13
E mm	-	-	-
F mm	10,5	11	-
Referencia	<b>193005021</b>	<b>193005022</b>	<b>193005023</b>
PVP	<b>6,30 €</b>	<b>7,40 €</b>	<b>10,35 €</b>

### Roscar recto (rosca hembra)

	3/8"	1/2"	3/4"
Ø	3/8"	1/2"	3/4"
Tubo cobre	-	-	-
A mm	51	54	55,5
B mm	15	17	21
C mm	23,5	28	29
D mm	10,5	12	13
E mm	29	32	26,5
F mm	10,5	11	-
Referencia	<b>193005024</b>	<b>193005025</b>	<b>193005026</b>
PVP	<b>7,40 €</b>	<b>8,15 €</b>	<b>10,80 €</b>



### Soldar escuadra

	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Ø	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubo cobre	10/12	12/14	12/14	13/15	14/16	16/18
A mm	48,5	48,5	54	54	54	54
B mm	21	22	22,5	23	23,5	25,3
C mm	15,7	15,7	19	19	19	20
D mm	10,5	10,5	12	12	12	12
E mm	-	-	-	-	-	-
F mm	-	-	-	-	-	-
Referencia	<b>193005027</b>	<b>193005028</b>	<b>193005029</b>	<b>193005030</b>	<b>193005031</b>	<b>193005032</b>
PVP	<b>5,85 €</b>	<b>5,85 €</b>	<b>6,95 €</b>	<b>6,95 €</b>	<b>6,95 €</b>	<b>6,95 €</b>

### Escuadra (rosca macho)

### Recta (rosca macho)

	M16	M18	M16	M18
Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tubo cobre	16	18	16	18
A mm	53	53	52	52
B mm	21	24	17	17
C mm	27	27	35	35
D mm	15	15	15	15
E mm	-	-	23	25
F mm	10	12	10	12
Referencia	<b>193005033</b>	<b>193005034</b>	<b>193005035</b>	<b>193005036</b>
PVP	<b>7,40 €</b>	<b>7,60 €</b>	<b>8,15 €</b>	<b>8,35 €</b>

**Enlaces de compresión**

Elementos de unión entre la grifería para radiadores y la tubería

**Tubería cobre****Rosca hembra**

Diámetro	16	16	16	16	18	18	18	18
Tubería	10-12	12-14	13-15	14-16	12-14	13-15	14-16	16-18
Referencia	<b>193114028</b>	<b>155556400</b>	<b>155556500</b>	<b>155556600</b>	<b>193114021</b>	<b>193114022</b>	<b>193114023</b>	<b>155558800</b>
PVP	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,60 €</b>

**Rosca macho**

Diámetro	3/8"	1/2"	1/2"
Tubería	12	14	15
Referencia	<b>193114008</b>	<b>193114010</b>	<b>193114009</b>
PVP	<b>0,70 €</b>	<b>1,60 €</b>	<b>1,30 €</b>

**Rosca hembra (enlace cromado)**

Diámetro	16	16
Tubería	13-15	14-16
Referencia	<b>193114041</b>	<b>193114042</b>
PVP	<b>3,95 €</b>	<b>3,95 €</b>

**Tubería plástico****Rosca hembra**

Diámetro	16	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18
Tubería	12x2P	15x2,5P	16x1,8P	16x2P	16x2,2P	17x2P	16x2P	16x1,8P	17x2P	18x2,5P	20x1,9P	20x2P
Referencia	<b>193114011</b>	<b>193114012</b>	<b>193114013</b>	<b>193114014</b>	<b>193114015</b>	<b>193114016</b>	<b>193114031</b>	<b>193114032</b>	<b>193114017</b>	<b>193114018</b>	<b>193114019</b>	<b>193114020</b>
PVP	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>	<b>2 €</b>

**Tubería multicapa****Rosca hembra**

Diámetro	16	16	16	16	18	18	18	16	16
Tubería	16x2,2 MCP	16x2 MCP	18x2 MCP	20x2 MCP	16x2 MCP	18x2 MCP	20x2 MCP	16x2,2	16x2
Referencia	<b>193114024</b>	<b>193114027</b>	<b>193114035</b>	<b>193114036</b>	<b>193114025</b>	<b>193114029</b>	<b>193114037</b>	<b>193114044</b>	<b>193114043</b>
PVP	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>6,70 €</b>	<b>6,70 €</b>

**Rosca hembra (enlace cromado)**

Diámetro	16	16
Tubería	16x2,2	16x2
Referencia	<b>193114044</b>	<b>193114043</b>
PVP	<b>6,70 €</b>	<b>6,70 €</b>

## Accesorios para grifería



Volante NT



Volante 200

Aplicación	Grifería NT	Grifería Serie 200
Referencia	<b>193104002</b>	<b>193104001</b>
PVP	<b>2,20 €</b>	<b>0,90 €</b>



Conjunto tornillos volante

Unidades	50
Referencia	<b>193111000</b>
PVP	<b>5,05 €</b>



Adaptador rosca macho



Enlace codo



Adaptador



Conjunto enlace NT y Serie 200



Conjunto enlace monotubo NT y Serie 200

Rosca	1/2" x 16	1/2" x 18	16	18	16 x 18	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"
Referencia	<b>193107002</b>	<b>193107003</b>	<b>193107000</b>	<b>193107001</b>	<b>193107012</b>	<b>193107008</b>	<b>193107009</b>	<b>193107010</b>	<b>193107011</b>
PVP	<b>1,30 €</b>	<b>1,30 €</b>	<b>2,20 €</b>	<b>2,45 €</b>	<b>3,85 €</b>	<b>3,15 €</b>	<b>4,05 €</b>	<b>5,85 €</b>	<b>4,05 €</b>



Sonda monotubo



Distribuidor monotubo



Distribuidor monotubo vertical



Mecanismo termostático NT



Mecanismo termostático NTDR



Llave mecanismo NT Y NTDR M-400



Conector roscado M-400

Unidades	1	1	1	1	1	1	1
Referencia	<b>155800000</b>	<b>155250000</b>	<b>193099100</b>	<b>193116000</b>	<b>7678911</b>	<b>193100000</b>	<b>193100001</b>
PVP	<b>0,90 €</b>	<b>0,40 €</b>	<b>0,75 €</b>	<b>2,20 €</b>	<b>4,65 €</b>	<b>44,30 €</b>	<b>1,10 €</b>



Conjunto arandelas de plástico NT y Serie 200



Conjunto arandelas de plástico NT y Serie 200

Unidades	100	100
Referencia	<b>193110001</b>	<b>193110003</b>
PVP	<b>14,70 €</b>	<b>23,30 €</b>



## Unitermos

- Para instalaciones de calefacción por agua caliente, agua sobrecalentada, con proyección forzada de aire caliente.
- Preparados para su ubicación a la intemperie.
- Diseñado para trabajar hasta una temperatura máx. de 140°C (agua).
- Equipados con batería de intercambio de calor fabricada en cobre-aluminio.
- Ventilador helicoidal con motor trifásico 230/400 V a 1.400 r.p.m. Incorpora clixón de protección sobretensión. Protección IP55.
- Preparados para funcionamiento con descarga de aire horizontal, vertical, o cualquier otra posición del eje del motor.
- Versión estándar, provista de soportes fijos y aletas orientables para dirigir el chorro de aire.

				UL-210 G	UL-212 G	UL-214 G	UL-215 G				
Presión máx. trabajo			bar	8	8	8	8				
Dimensiones	A	Alicatar	mm	546	564	573	610				
		Empotrar	mm	446	464	473	510				
	B		mm	495	495	573	750				
	C		mm	516	596	573	750				
	D		mm	515	515	515	569				
	E		mm	445	445	523	699				
Capacidad de agua			l	1,3	1,5	2,1	3,4				
Peso			kg	15	17	20	28				
Caudal de aire			m³/h	1350	1900	2750	4140				
Emisión calorífica	T media agua 80°	Tª entrada del aire -5°	Potencia kW	15,93	22,85	32,79	47,07				
			Tª aire salida °C	35	33	34	32				
		Tª entrada del aire 15°	Potencia kW	12,09	17,44	25	35,93				
			Tª aire salida °C	46	45	45	44				
	T media agua 90°	Tª entrada del aire -5°	Potencia kW	17,56	25,29	36,34	52,09				
			Tª aire salida °C	39	38	38	37				
		Tª entrada del aire 15°	Potencia kW	14,01	20	28,84	41,34				
			Tª aire salida °C	51	50	50	48				
	Conexiones			1"	1"	1"	1 1/4"				
	Velocidad nominal			r.p.m.	1400	1400	1400	1400			
	Tensión Trifásica			V	230/400	230/400	230/400	230/400			
	Potencia absorbida			kW	0,08	0,1	0,1	0,18			
Intensidad absorbida			A	0,65 / 0,38	0,64 / 0,37	0,64 / 0,37	1,80 / 1,04				
Tipo de soporte				Soporte fijo	Cáncamo suspens.	Soporte fijo	Cáncamo suspens.	Soporte fijo	Cáncamo suspens.		
Referencia				197701001	197701006	197701002	197701007	197701003	197701008	197701004	197701009
PVP				684 €	684 €	785 €	785 €	918 €	918 €	1.190 €	1.190 €
Accesorio				Soporte orientable para UL-210 G		Soporte orientable para UL-212 G		Soporte orientable para UL-214 G		Soporte orientable para UL-215 G	
Referencia				945810000		945812000		945814000		945815000	
PVP				61 €		64 €		69 €		83 €	

- Soportes orientables y cáncamos de suspensión como accesorios adicionales.
- Envoltorio de plancha de acero galvanizada pintada. Preparados para su ubicación a la intemperie.
- Se deben instalar silentblocks en la soportación para reducir ruidos y vibraciones.

UL-217 G

8

626

526

924

924

578

874

4,5

33

5180

71,28

33

54,42

45

78,95

38

62,67

49

1 1/4"

1400

230/400

0,18

1,80 / 1,04

Soporte fijo

Cáncamo suspens.

197701005

197701010

1.293 €

1.293 €

Soporte orientable para UL-217 G

945817000

96 €

Factores de corrección

Para calcular la potencia aproximada de los Unitermos UL a temperaturas diferentes a las indicadas, así como para el cálculo con salto térmico ( $\Delta t$ ) entre las temperaturas de entrada y salida del agua al Unitermo diferentes a 10°C, se realizarán las correcciones oportunas de acuerdo con los factores indicados a continuación.

Factores de corrección de las potencias caloríficas indicadas en la fila de Tª media del agua a 80°C y con temperaturas aire entrada a +15°C.

Tabla de corrección de la potencia calorífica para saltos térmicos ( $\Delta t$ ) entre las temperaturas de entrada y salida agua diferente de  $\Delta t$ : 10°C.

$\Delta t$ °C	5	10	15	20	30
Factor	1,1	1,0	0,9	0,85	0,75

Gráfica de corrección de la potencia calorífica cuando la temperatura del aire a la entrada y/o la temperatura media del agua son diferentes a la indicada.

Accesorios, dimensiones y alcance

Los accesorios disponibles para ser acoplados a los Unitermos son los siguientes:

**Unitermo mural**  
(con soporte fijo)

SF: Soporte fijo para empotrar o alicatar, utilizable para todas las versiones, en instalación mural.

**Unitermo mural y suspendido**  
(con soporte orientable)

S0: Soporte orientable para alicatar Unitermo en versión normal, diseñado para instalación mural o suspendido indistintamente.

**Unitermo suspendido**  
(con cáncamos de suspensión)

CS: Cáncamo de suspensión.

**Murales**

- La Velocidad del aire en los límites de alcance indicados es de 15 m/min.
- Inclinación persianas aire de 45° en modelo UL-210 y de 30° en los modelos UL-212, UL-214, UL-215 y UL-217.

**Suspendidos**

- Inclinación persianas aire: en oposición a 45°.
- La Velocidad del aire en los límites de alcance indicados es de 25 m/min.

Gráfica pérdida de carga Unitermo UL





	GAMA	MODELOS	DATOS POR	"n"	20	30	32	34	36	38
Aluminio	DUBAL	DUBAL 30 (aleteado)	elemento	1,3	25,2	42,6	46,4	50,2	54,1	58
		DUBAL 45 (aleteado)	elemento	1,35	26,7	46,3	50,5	54,8	59,2	63,7
		DUBAL 60 (aleteado)	elemento	1,35	35,2	60,7	66,2	71,9	77,6	83,5
		DUBAL 70 (aleteado)	elemento	1,34	40,6	69,8	76,2	82,6	89,2	95,9
		DUBAL 80 (aleteado)	elemento	1,33	45,8	78,6	85,7	92,9	100,2	107,8
		DUBAL 30 (plano)	elemento	1,29	25,1	42,3	46	49,8	53,6	57,5
		DUBAL 45 (plano)	elemento	1,35	25,8	44,5	48,6	52,7	56,9	61,2
		DUBAL 60 (plano)	elemento	1,34	33,6	58	63,2	68,6	74,1	79,7
		DUBAL 70 (plano)	elemento	1,34	38,7	66,6	72,6	78,8	85,1	91,5
		DUBAL 80 (plano)	elemento	1,34	43,6	75	81,8	88,7	95,8	103
	MISTRAL	MISTRAL 45	elemento	1,31	25,5	43,4	47,3	51,2	55,1	59,2
		MISTRAL 60	elemento	1,29	32,5	54,9	59,7	64,5	69,5	74,5
		MISTRAL 70	elemento	1,3	37,1	62,8	68,3	73,9	79,6	85,4
		MISTRAL 80	elemento	1,3	42,1	71,3	77,6	84	90,4	97
	ASTRAL	ASTRAL 45	elemento	1,27	26,6	44,5	48,3	52,1	56,1	60,1
		ASTRAL 60	elemento	1,28	33,1	55,6	60,4	65,3	70,2	75,2
		ASTRAL 70	elemento	1,29	38	64,2	69,7	75,4	81,2	87
		ASTRAL 80	elemento	1,31	42,2	71,7	78,1	84,5	91,1	97,8
	CONDAL	CONDAL 45	elemento	1,3	27,2	46,1	50,2	54,3	58,5	62,7
		CONDAL 60	elemento	1,3	34,4	58,3	63,4	68,6	73,9	79,3
		CONDAL 70	elemento	1,31	39,6	67,3	73,2	79,3	85,4	91,7
		CONDAL 80	elemento	1,31	44,5	75,6	82,3	89,1	96	103,1
	TV	TV 1800 3 elem.	radiador	1,3	223,2	378	411,1	444,8	479,1	514
		TV 1800 4 elem.	radiador	1,3	297,5	504	548,2	593,1	638,9	685,4
		TV 1800 5 elem.	radiador	1,3	371,9	630,1	685,2	741,4	798,6	856,7
		TV 1800 6 elem.	radiador	1,3	446,3	756,1	822,2	889,7	958,3	1028,1
		TV 1800 7 elem.	radiador	1,3	520,7	882,1	959,3	1037,9	1118	1199,4
	AV	AV 1800	elemento	1,34	79,6	137,3	149,7	162,4	175,4	188,6
Hierro fundido	EPOCA	EPOCA 90	elemento	1,27	42,6	71,2	77,3	83,5	89,8	96,1
	CLASICO	CLASICO N33-4	elemento	1,25	13,3	22	23,8	25,7	27,6	29,5
		CLASICO N46-4	elemento	1,26	18,6	31	33,7	36,3	39	41,8
		CLASICO N61-4	elemento	1,27	24,1	40,2	43,6	47,1	50,6	54,2
		CLASICO N80-4	elemento	1,28	30,8	51,8	56,3	60,8	65,4	70,1
		CLASICO N95-4	elemento	1,3	35,7	60,5	65,8	71,2	76,7	82,3
	DUBA	DUBA N46-2D	elemento	1,29	13,6	22,9	24,9	27	29	31,1
		DUBA N61-2D	elemento	1,3	18	30,4	33,1	35,8	38,6	41,4
		DUBA N80-2D	elemento	1,3	22,5	38	41,3	44,7	48,1	51,6
		DUBA 46-3D	elemento	1,31	18,4	31,4	34,2	37	39,9	42,8
		DUBA 61-3D	elemento	1,31	24,3	41,4	45,1	48,8	52,6	56,5
		DUBA 80-3D	elemento	1,31	30,1	51,2	55,7	60,3	65	69,8
		DUBA 95-3D	elemento	1,31	35,7	60,7	66,1	71,6	77,1	82,8
		DUBA N80-4D	elemento	1,31	37,8	64,2	69,9	75,7	81,5	87,5
		DUBA N95-4D	elemento	1,33	43,9	75,2	81,9	88,8	95,7	102,9
Radiadores de acero	2 COLUMNAS	45-2	elemento	1,28	12,5	21	22,8	24,6	26,5	28,3
		60-2	elemento	1,28	16,3	27,4	29,8	32,2	34,6	37,1
		75-2	elemento	1,28	20,1	33,8	36,8	39,7	42,8	45,8
	3 COLUMNAS	32-3	elemento	1,27	13,4	22,4	24,3	26,3	28,2	30,3
		45-3	elemento	1,28	17,6	29,7	32,2	34,8	37,5	40,2
		60-3	elemento	1,3	22,5	38,1	41,4	44,8	48,2	51,8
		75-3	elemento	1,31	27,5	46,8	50,9	55,1	59,4	63,8
		90-3	elemento	1,33	32,6	55,8	60,7	65,8	71	76,3
Paneles de acero	ADRA 11 S	ADRA 11-400 S	mm lineal	1,3	0,19	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44
		ADRA 11-500 S	mm lineal	1,3	0,23	0,39	0,43	0,46	0,5	0,53
		ADRA 11-600 S	mm lineal	1,3	0,27	0,46	0,5	0,54	0,58	0,62
		ADRA 11-700 S	mm lineal	1,3	0,31	0,53	0,57	0,62	0,67	0,71
	ADRA 22 S	ADRA 22-400 S	mm lineal	1,31	0,35	0,6	0,65	0,71	0,76	0,82
		ADRA 22-500 S	mm lineal	1,31	0,42	0,72	0,79	0,85	0,92	0,99
		ADRA 22-600 S	mm lineal	1,31	0,49	0,84	0,92	0,99	1,07	1,15
		ADRA 22-700 S	mm lineal	1,32	0,56	0,95	1,03	1,12	1,21	1,3
	ADRAPLAN S	ADRAPLAN 600 S	mm lineal	1,31	0,4	0,76	0,83	0,90	0,97	1,04
	PV S	PV 400 1500 S	radiador	1,35	325,7	563	614,2	666,6	720,1	774,6
		PV 400 1800 S	radiador	1,36	371	642,6	701,4	761,4	822,7	885,3
		PV 400 2000 S	radiador	1,36	399,4	692,6	756,1	820,9	887,2	954,8
		PV 600 1500 S	radiador	1,35	488,5	844,5	921,4	999,9	1080,1	1161,9
		PV 600 1800 S	radiador	1,36	556,5	963,9	1052	1142,1	1234,1	1327,9
		PV 600 2000 S	radiador	1,36	599	1038,9	1134,1	1231,4	1330,8	1432,2

40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
62	66,1	70,2	74,4	78,6	82,9	87,2	91,6	96,1	100,6	105,1
68,3	73	77,7	82,6	87,5	92,4	97,5	102,6	107,8	113	118,3
89,4	95,5	101,7	107,9	114,3	120,8	127,3	133,9	140,7	147,5	154,3
102,7	109,7	116,7	123,9	131,1	138,5	146	153,6	161,2	169	176,9
115,4	123,1	131	139	147,2	155,4	163,8	172,2	180,8	189,5	198,2
61,4	65,4	69,5	73,6	77,8	82	86,3	90,6	95	99,4	103,8
65,6	70	74,6	79,2	83,8	88,6	93,4	98,2	103,2	108,1	113,2
85,3	91,1	97	103	109	115,2	121,4	127,7	134,1	140,6	147,1
98	104,6	111,3	118,2	125,1	132,2	139,3	146,6	153,9	161,3	168,8
110,3	117,7	125,3	133	140,8	148,7	156,8	164,9	173,1	181,5	189,9
63,3	67,5	71,7	76	80,4	84,8	89,3	93,8	98,4	103	107,7
79,6	84,7	90	95,3	100,7	106,1	111,6	117,2	122,8	128,5	134,2
91,3	97,3	103,3	109,5	115,7	122	128,4	134,8	141,4	148	154,6
103,7	110,5	117,4	124,4	131,4	138,6	145,9	153,2	160,6	168,1	175,7
64,1	68,2	72,3	76,5	80,8	85,1	89,4	93,8	98,3	102,8	107,3
80,3	85,5	90,8	96,1	101,5	106,9	112,4	118	123,6	129,3	135
93	99	105,1	111,4	117,6	124	130,4	136,9	143,5	150,2	156,9
104,6	111,5	118,5	125,6	132,8	140,1	147,5	155	162,5	170,2	177,9
67	71,4	75,9	80,4	85	89,6	94,3	99	103,8	108,7	113,6
84,8	90,3	96	101,7	107,4	113,3	119,2	125,2	131,3	137,4	143,6
98,1	104,6	111,1	117,8	124,6	131,4	138,3	145,3	152,4	159,6	166,8
110,3	117,5	124,9	132,4	140	147,7	155,5	163,4	171,3	179,4	187,5
549,5	585,5	622	659	696,4	734,4	772,8	811,7	851	890,7	930,8
732,6	780,6	829,3	878,6	928,6	979,2	1030,4	1082,2	1134,6	1187,6	1241,1
915,8	975,8	1036,6	1098,3	1160,7	1224	1288	1352,8	1418,3	1484,5	1551,4
1099	1170,9	1243,9	1317,9	1392,9	1468,8	1545,6	1623,4	1701,9	1781,4	1861,7
1282,1	1366,1	1451,2	1537,6	1625	1713,6	1803,2	1893,9	1985,6	2078,3	2171,9
202	215,7	229,7	243,8	258,1	272,7	287,5	302,4	317,6	332,9	348,4
102,6	109,2	115,8	122,5	129,3	136,2	143,2	150,2	157,3	164,4	171,7
31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	41,6	43,7	45,8	47,9	50,1	52,2
44,6	47,4	50,2	53,1	56	59	62	65	68	71,1	74,2
57,8	61,5	65,2	69	72,8	76,7	80,6	84,5	88,5	92,5	96,6
74,9	79,7	84,6	89,5	94,5	99,6	104,7	109,9	115,1	120,4	125,8
87,9	93,7	99,5	105,4	111,4	117,5	123,6	129,9	136,1	142,5	148,9
33,3	35,4	37,6	39,9	42,1	44,4	46,7	49	51,4	53,8	56,2
44,2	47,1	50	53	56	59	62,1	65,2	68,3	71,5	74,7
55,2	58,8	62,4	66,1	69,9	73,7	77,5	81,4	85,4	89,3	93,4
45,8	48,8	51,9	55	58,2	61,4	64,6	67,9	71,3	74,6	78
60,4	64,4	68,5	72,6	76,8	81	85,3	89,6	94	98,4	102,9
74,7	79,6	84,6	89,7	94,8	100	105,3	110,6	116	121,5	127
88,5	94,3	100,3	106,3	112,3	118,5	124,7	131	137,4	143,9	150,4
93,6	99,7	106	112,4	118,8	125,3	131,9	138,6	145,3	152,1	159
110,1	117,5	124,9	132,5	140,2	148	155,9	163,9	172	180,2	188,5
30,3	32,2	34,2	36,2	38,2	40,3	42,3	44,4	46,6	48,7	50,8
39,7	42,2	44,8	47,4	50,1	52,8	55,5	58,2	61	63,8	66,6
48,9	52,1	55,3	58,5	61,8	65,1	68,5	71,9	75,3	78,8	82,3
32,3	34,4	36,4	38,6	40,7	42,9	45,1	47,3	49,5	51,8	54,1
42,9	45,7	48,5	51,3	54,2	57,1	60,1	63,1	66,1	69,1	72,2
55,3	58,9	62,6	66,3	70,1	73,9	77,8	81,7	85,6	89,6	93,6
68,2	72,7	77,3	81,9	86,6	91,4	96,2	101,1	106	111	116,1
81,7	87,1	92,7	98,3	104	109,8	115,7	121,6	127,7	133,7	139,9
0,47	0,5	0,53	0,57	0,6	0,63	0,66	0,7	0,73	0,76	0,8
0,57	0,61	0,64	0,68	0,72	0,76	0,8	0,84	0,88	0,92	0,96
0,67	0,71	0,75	0,8	0,84	0,89	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13
0,76	0,81	0,86	0,92	0,97	1,02	1,07	1,13	1,18	1,24	1,29
0,88	0,94	1	1,06	1,12	1,18	1,24	1,31	1,37	1,44	1,5
1,06	1,13	1,2	1,27	1,35	1,42	1,5	1,57	1,65	1,73	1,81
1,23	1,31	1,39	1,48	1,56	1,65	1,74	1,83	1,92	2,01	2,1
1,39	1,48	1,57	1,67	1,76	1,86	1,96	2,06	2,16	2,26	2,36
1,11	1,19	1,26	1,33	1,41	1,49	1,57	1,65	1,73	1,81	1,89
830,2	886,7	944,2	1002,6	1061,8	1122	1183	1244,8	1307,5	1370,9	1435,1
949	1013,8	1079,8	1146,8	1214,9	1284	1354,1	1425,1	1497,1	1570	1643,8
1023,7	1093,8	1165,1	1237,6	1311,3	1386	1461,8	1538,7	1616,6	1695,5	1775,4
1245,2	1330	1416,2	1503,8	1592,8	1683	1774,5	1867,3	1961,2	2056,4	2152,7
1423,5	1520,7	1619,7	1720,2	1822,4	1926	2031,1	2137,7	2245,7	2355	2465,7
1535,5	1640,7	1747,7	1856,4	1966,9	2079	2192,7	2308	2424,9	2543,2	2663,1



## Complementos y componentes de instalaciones



**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

<b>CIRCULADORES</b>	Para calefacción alta eficiencia. Serie Quantum ECO	254
	Para agua caliente sanitaria. Serie SB y SB-Tempus	260
	De recambio para grupos térmicos	263
	Tabla de equivalencias de circuladores	264
<b>VÁLVULAS DE ESFERA</b>	Serie CUBO	265
<b>BOTELLAS DE EQUILIBRIO</b>	BALANCE roscadas	266
	FLEXBALANCE con bridas	267
<b>DEPÓSITOS DE EXPANSIÓN</b>	Vasoflex	268
	Vasoflex/S	269
	Vasoflex M	270
	Vasoflex M-K/U con compresor	271
	Tabla de elección Vasos de expansión	272
<b>COMPLEMENTOS</b>		274



## Quantum ECO

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum ECO cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE  $\leq 0,23$ . El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE  $\leq 0,20$ .



La gama de alta eficiencia Quantum ECO es una serie de circuladores de rotor húmedo con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Índice de protección eléctrica: IPX 2D.


Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión; juntas y racores.


		MYL30	1025 1"	1025 1¼"
Q max	m³/h	2,1	2,1	2,1
H max	m.c.d.a	3,5	3,5	3,5
Rango T° trabajo	°C	-10 a 90	-10 a 90	-10 a 90
Presión máx. de trabajo	bar	6	6	6
Diámetro nominal (DN)		2"	2"	2"
Conexión tubería		Racor 1"	Racor 1"	Racor 1¼"
Tensión	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Velocidad	r.p.m.	800 - 3600	800 - 3600	800 - 3600
Intensidad nominal 230 V	A	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26	0,04 - 0,26
Potencia absorbida	W	4 - 20	4 - 20	4 - 20
Peso	kg	2,9	2,9	2,9
A	mm	130	180	180
B	mm	161	161	161
C	mm	79	79	79
D	mm	185,5	245,5	245,5
E	mm	127	127	127
F	mm	62	62	62
G		1"	1"	1¼"
H	mm	65	90	90
I	mm	40	40	40
Referencia		<b>195000059</b>	<b>195000060</b>	<b>195000061</b>
PVP		<b>183 €</b>	<b>183 €</b>	<b>183 €</b>

## MYL30 / 1025






## 1035





1035 1"	1035 1 1/4"	1045
3,4	3,4	4,8
5,4	5,4	7,5
-10 a 90	-10 a 90	-10 a 90
6	6	6
2"	2"	2"
Racor 1"	Racor 1 1/4"	Racor 1 1/4"
220 - 230	220 - 230	220 - 230
800 - 4700	800 - 4700	800 - 5000
0,04 - 0,44	0,04 - 0,44	0,04 - 0,66
4 - 40	4 - 40	4 - 75
2,9	2,9	3,1
180	180	180
161	161	170
79	79	79
245,5	245,5	245,5
127	127	136
62	62	62
1"	1 1/4"	1 1/4"
90	90	90
40	40	40
<b>195000062</b>	<b>195000063</b>	<b>195000064</b>
<b>228 €</b>	<b>228 €</b>	<b>312 €</b>

## 1045





## Quantum ECO

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum ECO cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE  $\leq 0,23$ . El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE  $\leq 0,20$ .

La gama de alta eficiencia Quantum ECO es una serie de circuladores de rotor húmedo

con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación electrónica:

- Ahorro energético y reducción de los costes de explotación.
- Eliminación de los ruidos de flujo en instalaciones con llaves termostáticas, al adaptarse automáticamente su funcionamiento a las necesidades de la instalación.




- Índice de protección eléctrica: IP X4D.

- 2 modalidades de funcionamiento automático para una óptima adaptación a la instalación ( $\Delta p_c$  constata, y  $\Delta p_v$  variable).


Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión:

- Juntas y racores para los modelos Quantum ECO 32 y 32H.
- Juntas, bridas, contra bridas y tornillería para los modelos Quantum ECO 40, 50, 50M y 50H.


		32	32H	40
Q max	m <sup>3</sup> /h	7	11	18
H max	m.c.d.a	7	11	12
Rango T° trabajo	°C	-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10
Diámetro nominal (DN)		2"	2"	1½"
Conexión tubería		Racor 1½"	Racor 1½"	Brida DN 40
Tensión	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Velocidad	r.p.m.	1000 - 3700	1000 - 4800	950 - 4500
Intensidad nominal 230V	A	0,08 - 1,00	0,15 - 1,33	0,17 - 2,4
Potencia absorbida	W	5 - 120	10 - 305	15 - 450
Peso	kg	4,6	5,4	13,0
A	mm	183	248	318
B	mm	44	47	64
C	mm	180	180	250
D	mm	90	90	125
E	mm	203	233	261
F	mm	51	64	71
Referencia		<b>7504411</b>	<b>7504412</b>	<b>7504413</b>
PVP		<b>646 €</b>	<b>990 €</b>	<b>1.212 €</b>










Quantum ECO 32 y 32H



Quantum ECO 40, 50, 50M y 50H

50	50M	50H
14	22	25
8	9	11
-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
10	10	10
2"	2"	2"
Brida DN 50	Brida DN 50	Brida DN 50
220 - 230	220 - 230	220 - 230
1200 - 4800	950 - 4000	950 - 4400
0,15 - 1,33	0,17 - 2,15	0,17 - 2,65
10 - 305	15 - 430	15 - 600
10,5	14,2	14,2
256	321	321
46	53	53
240	280	280
120	140	140
233	261	261
64	71	71
<b>7504414</b>	<b>7504415</b>	<b>7504416</b>
<b>1.303 €</b>	<b>1.576 €</b>	<b>1.747 €</b>







## Quantum ECO

Circuladores para instalaciones de calefacción y refrigeración.

Los circuladores Quantum ECO cumplen con la Directiva ErP 2015, disponiendo todos ellos de un Índice de Eficiencia Energética IEE  $\leq 0,23$ . El índice de referencia para los circuladores más eficientes es IEE  $\leq 0,20$ .

La gama de alta eficiencia Quantum ECO es una serie de circuladores de rotor húmedo

con la tecnología ECM (Electronic Commutated Motor) con regulación de presión diferencial integrada.

Principales ventajas de la regulación electrónica:




- Ahorro energético y reducción de los costes de explotación.
- Eliminación de los ruidos de flujo en instalaciones con llaves termostáticas, al adaptarse automáticamente su funcionamiento a las necesidades de la instalación.


- Índice de protección eléctrica: IP X4D.

- 2 modalidades de funcionamiento automático para una óptima adaptación a la instalación ( $\Delta p_c$  constate, y  $\Delta p_v$  variable).

Se suministran los accesorios hidráulicos de conexión: juntas, bridas, contra bridas y tornillería.

		65	65 H	65 S
Q max	m <sup>3</sup> /h	25	40	50
H max	m.c.d.a	9	12	16
Rango T° trabajo	°C	-10 a 110	-10 a 110	-10 a 110
Presión máx. trabajo	bar	10	10	10
Diámetro nominal (DN)		2½"	2½"	2½"
Conexión tubería		Brida DN 65	Brida DN 65	Brida DN 65
Tensión	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Velocidad	r.p.m.	950 - 4000	800-2800	800-3400
Intensidad nominal 230V	A	0,17 - 2,65	0,30-3,50	0,30-6,40
Potencia absorbida	W	15 - 600	40-800	40-1450
Peso	kg	16,1	25,8	27,5
A	mm	330	337	332
B	mm	57	70	66
C	mm	280	340	340
D	mm	140	170	170
E	mm	261	329	329
F	mm	71	87	87
Referencia		<b>7504417</b>	<b>7504418</b>	<b>7504419</b>
PVP		<b>1.818 €</b>	<b>2.121 €</b>	<b>2.525 €</b>







80 I

40
7
-10 a 110
10
3"
Brida DN 80
220 - 230
900-2400
0,30-3,50
40-800
29,0
333
84
360
180
329
87
<b>7504420</b>
<b>2.222 €</b>

80

40
13
-10 a 110
10
3"
Brida DN 80
220 - 230
900-3300
0,30-6,80
40-1550
30,4
333
84
360
180
329
87
<b>7504421</b>
<b>2.626 €</b>





## SB


- Circuladores para circuitos de recirculación en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Motor de rotor sumergido.
- Piezas móviles en contacto con el agua, en material resistente a la corrosión. Incluso para aguas agresivas de pH inferior a 7.
- Cuerpo hidráulico y soporte motor de bronce inalterable a la corrosión (en el SB-100XL es de acero inoxidable).
- Alto par de arranque.
- Motor autoprotegido contra sobrecargas. No precisa guardamotor (obligado para SB-150 XL).
- Conexión directa a la tubería mediante racores.
- Control de giro y posibilidad de purga.
- Membrana de etileno-propileno para protección integral del motor contra depósitos calcáreos.
- Funcionamiento silencioso.
- Protección eléctrica:  
Modelos SB-5 Y, SB-10 YA y SB-50 XA = IP 43.  
Modelos SB-100 XL y SB-150 XL = IP 44.

### SB-5 Y

Temperatura máx. de trabajo	°C	65
Presión máx. de trabajo	bar	10
Tensión monofásica	V	230
Velocidad posición		1
Intensidad nominal	A	0,15
Potencia absorbida	W	30
Velocidad	r.p.m.	1.850
Capac. condens. µF (1)		16 x 400 C
Conexión tubería		20/22 (soldar)
Peso	kg	2
A	mm	96
B	mm	73
C	mm	65
D	mm	129
E	mm	130
F	mm	96
Referencia		<b>195000019</b>
PVP		<b>197 €</b>

### SB-10 YA

Temperatura máx. de trabajo	°C	65
Presión máx. de trabajo	bar	10
Tensión monofásica	V	230
Velocidad posición		1      2      3
Intensidad nominal	A	0,12      0,18      0,24
Potencia absorbida	W	27      39      56
Velocidad	r.p.m.	1.700      2.200      2.500
Capac. condens. µF (1)		2 x 400 V
Conexión tubería		20/22 (soldar)
Peso	kg	2
A	mm	96
B	mm	74
C	mm	65
D	mm	130
E	mm	130
F	mm	96
Referencia		<b>953030121</b>
PVP		<b>276 €</b>




• **Dureza del agua** TH < 35 °f (19 °d).

Para obtener una larga duración del circulador y beneficiarse de la garantía que ofrecemos, el agua caliente sanitaria que circula por el anillo de recirculación, deberá tener una dureza inferior a 35° Franceses (un grado francés equivale a 1 gramo de carbonato cálcico contenido en cien litros de agua). Excepto el modelo SB-100 XL, que

por razones constructivas - mayor caudal de refrigeración - tiene la limitación de dureza a 32 grados franceses (17 °d).


• Para agua caliente sanitaria con dureza superior a la indicada se deberá efectuar un tratamiento previo de la misma.

• El circulador se colocará siempre tras los puntos de consumo de agua caliente sanitaria.




SB-50 XA			SB-100 XL			SB-150 XL	
65			65			65	
10			10			10	
230			230			230	
1	2	3	1	2	3	1	2
0,32	0,46	0,50	0,58	0,70	0,80	1,51	1,62
70	102	114	122	167	183	295	335
1.150	1.650	2.300	1.300	1.900	2.450	2.400	2.800
2,6 x 400 V			5 x 400 V			8 x 400 V	
1"			1"			1"	
2,8			3,2			6,7	
109			146			172	
77			84			108	
90			90			90	
145			174			224	
180			180			180	
96			97			137	
<b>953035021</b>			<b>195000005</b>			<b>195000048</b>	
<b>417 €</b>			<b>502 €</b>			<b>958 €</b>	


SB-50 XA



SB-100 XL



SB-150 XL






## SB-TEMPUS

- Circuladores para circuitos de recirculación en instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Motor de rotor sumergido.
- Piezas móviles en contacto con el agua, en material resistente a la corrosión. Incluso para aguas agresivas de pH inferior a 7.
- Cuerpo hidráulico de latón inalterable a la corrosión.
- Arbol del rotor, acero inoxidable.
- Cojinetes de grafito autolubricado por el agua de la instalación.
- Motor autoprotegido contra sobrecargas. No precisa guardamotor.
- Conexión directa a la tubería mediante racores.
- Protección integral del motor contra depósitos calcáreos.
- Funcionamiento silencioso.
- Protección eléctrica: IP 4 2.
- Dureza del agua TH < 35 °f (19 °d).


### SB-TEMPUS 4Y

- Control de la temperatura del agua mediante termostato.
- Programador horario.
- Display de cristal líquido y botón de regulación.
- Función Antibloqueo.

	SB-TEMPUS 4Y	SB-4Y
Temperatura máx. de trabajo °C	65	65
Presión máx. de trabajo bar	10	10
Tensión monofásica V	230	230
Intensidad nominal A	0,25	0,25
Potencia absorbida W	22	22
Velocidad r.p.m.	2600	2600
Conexión tubería	20/22 (soldar)	20/22 (soldar)
Peso kg	2,1	1,9
Referencia	<b>195000035</b>	<b>195000034</b>
PVP	<b>377 €</b>	<b>188 €</b>



Curva característica



## Bombas asíncronas (recambios)



Selector de velocidades que permite elegir el punto de trabajo adecuado a las características de la instalación.

Motor autoprotegido contra sobrecargas. No precisa guardamotor.

- Conexión directa a la tubería mediante racores.
- Conexión eléctrica de enchufe rápido.
- Protección eléctrica = IP 43.

## MYL-30

LAIA GT, GTF, GTX, GTA, GTAF, y GTAX /

## PC-1025


LIDIA GT, GTF, GTA, GTAF, GT-EM y GTA-EM /

## PC-1035



NGO-50 GT, GTH y GTA

Recambio para calderas			
Q max	m³/h	4	4,5
H max	m.c.a.	5,5	6
Rango Tª trabajo	°C	-10 a 110	-10 a 110
Presión máx. trabajo	bar	10	10
Diámetro nominal (DN)	mm	1"	1¼"
Diámetro	mm	2"	2"
Tensión	V	220 - 230	220 - 230
Velocidad	r.p.m.	1050-1950	1150-2250
Intens. nominal 230 V	A	0,18-0,38	0,22-0,42
Potencia absorbida	W	40-88	50-95
Peso	kg	2,6	2,6
A	mm	98	98
B	mm	34	34
C	mm	230	230
D	mm	180	180
E	mm	77	77
F	mm	93	93
Referencia		<b>119113009</b>	<b>195000001</b>
PVP		<b>142 €</b>	<b>198 €</b>

PC-1025 y MYL-30



PC-1035



## Equivalencias circuladores 1ª y 2ª generación con los de alta eficiencia



Circuladores 1ª Generación	Circuladores 2ª Generación	Circuladores de alta eficiencia
Modelo	Modelo	Modelo
	MYL-30	QUANTUM ECO MYL-30
PC-1025 V84	PC-1025 1"	1º - QUANTUM ECO 1025 -1" 2º - QUANTUM ECO 1035 -1"
PC-1021	PC-1025 1 1/4"	1º - QUANTUM ECO 1025 -1 1/4" 2º - QUANTUM ECO 1035 -1 1/4"
PC-1030 V84	PC-1035	QUANTUM ECO 1035 -1 1/4"
PC-1035 V88		
PC-1040 V84	PC-1045	QUANTUM ECO 1045
PC-1030 V75		
PC-1055 V88	PC-1055	QUANTUM ECO 32
PC-1050	PC-1065	QUANTUM ECO 32
PC-1040 V75		
	MC-40 II L MONOF	QUANTUM ECO 40
MC-1120 MONOF	MC-50 II MONOF	1º - QUANTUM ECO 50 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM ECO 50 M
MC-1220 MONOF	MC-65II MONOF	1º - QUANTUM ECO 65 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM ECO 65 H
	MC-32 TRIF	QUANTUM ECO 32 H
	MC-40 L TRIF	QUANTUM ECO 40
	MC-40 H TRIF	QUANTUM ECO 40
MC-1120 TRIF	MC-50 TRIF	1º - QUANTUM ECO 50 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM ECO 50 M
MC-1220 TRIF	MC-65 TRIF	1º - QUANTUM ECO 65 (Necesario adaptador) 2º - QUANTUM ECO 65 H
MC-1230		
SC-1430	MC-80 TRIF	QUANTUM ECO 80
MC-1430 W	SC-50 TRIF	QUANTUM ECO 50 H
SC-1652	SC-65 TRIF	QUANTUM ECO 65 H
SC-1655		
SC-1440	SC-80 L TRIF	QUANTUM ECO 80
SC-1800		
Adaptador MC-50 a QUANTUM ECO 50 (240-280 mm)		Adaptador MC-65 a QUANTUM ECO 65 (280-340 mm)
Referencia	195000065	195000066
PVP	54 €	75 €


Es necesario el adaptador cuando la distancia entre conexiones del circulador sustituido son distintas del que le sustituye. (1 adaptador en la aspiración y otro en la impulsión del circulador).

Serie CUBO

- Cuerpo fabricado en latón estampado, en acabado níquelado mate.
  - De paso total.
  - Obturador CUBO, de latón, estampado en caliente, cromado y diamantado.
- Estanquidad esfera por anillos de P.T.F.E.
  - Estanquidad eje mediante doble anillo tórico de VITON y arandelas antifricción de P.T.F.E.
- Eje montado por el interior para evitar la manipulación.
  - Palanca de accionamiento de acero con tratamiento antióxido y recubrimiento plástico.
- Giro de cierre y apertura 90°.
  - Conexión hembra-hembra.
  - Utilización para fluidos en general (para aplicaciones especiales rogamos nos consulten).



	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
rosca	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A Ø mm	8	10	15	20	25	32	40	50	63,5	76,2	101,6
B mm	44	77	77	94	94	94	136	136	187	187	257
C mm	44	49	56	63	76	86	97	111	153	173	216
D mm	27	33	36	47	51	56	69	77	111	120	153
F mm	19	21	26	32	41	50	55	70	81,8	95,8	121,8
KV	6,3	6,7	12,7	24,6	48,5	98.0	140	211	657	998	2.012,00
Temp. máx. °C	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Presión (hasta 100°C) bar	42	42	42	42	35	35	35	35	28	28	28
Presión (a 185°C) bar	20	20	20	20	15	15	15	15	12	12	12
Uds.	20	10	10	10	10	10	4	4	2	2	2
Ref.	193007011	193007012	193007013	193007014	193007015	193007016	193007017	193007018	193007019	193007020	193007021
PVP	4,90 €	5,35 €	6,40 €	8,65 €	12,65 €	19,25 €	30 €	47,10 €	112 €	145 €	268 €







## BALANCE roscadas

- Para disponer de separación hidráulica entre el circuito primario (caldera simple o varias calderas en cascada) y el circuito secundario (radiadores o suelo radiante).
- Evita la posible interferencia entre los circuladores de primario y secundario.
- Queda garantizado el correcto caudal a través del circuito primario, independientemente de lo que ocurra en el circuito secundario.
- Cuerpo fabricado en acero de alta calidad.
- Cuatro conexiones de racores 3 piezas hembra para conexión a circuitos primario y secundario.
- Purgador de aire automático.
- Grifo de descarga de 1/2" con toma para conexión a manguera.
- Tapón de 1/2" para toma auxiliar de termómetro.
- Aislante térmico en poliuretano expandido de 20 mm revestido en aluminio, que reduce las pérdidas de calor y evita la formación de condensación.
- Internamente, en la parte superior del separador, incorpora un elemento que separa las burbujas de aire contenidas en el agua, facilitando su eliminación a través del purgador de aire automático.


		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Conexión		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	mm	220	240	260	280
B	mm	213	232	300	341
C	mm	571	614	661	708
J	mm	166	178	191	205
Peso	kg	2,7	3,7	5,7	7,2
Capacidad	l	1,5	2,5	4,5	7,2
Rango de potencia (*)	kW	29-58	46-93	64-128	99-198
Caudal máximo	m³/h	2,5	4	5,5	8,5
Temp. máx. de trabajo	°C	110	110	110	110
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	10
Referencia		<b>193200045</b>	<b>193200046</b>	<b>193200047</b>	<b>193200048</b>
PVP		<b>324 €</b>	<b>378 €</b>	<b>464 €</b>	<b>740 €</b>

(\*) Dependiendo de la velocidad del agua en los circuitos.

Velocidades admisibles:

- Circuito primario entre 1 y 2 m/seg

- Circuito secundario máximo 1,2 m/seg






## FLEXBALANCE con bridas


- Fabricados en acero de alta calidad y pintados exteriormente.
- Para disponer de separación hidráulica entre el circuito primario (caldera simple o varias calderas en cascada) y el circuito secundario (radiadores).
- Evita la posible interferencia entre los circuladores de primario y secundario.
- Queda garantizado el correcto caudal a través del circuito primario, independientemente de lo que ocurra en el circuito secundario.
- Cuatro conexiones: dos en un lateral para el circuito primario, y dos en el lateral contrario para el circuito secundario.
- Purgador automático en la parte superior.
- Entronque tubular en parte inferior para vaciado y limpieza, rosca macho 3/4".
- Facilidad de montaje.
- Conexiones mediante bridas.

F50	F65	F80	F100	F125	F150
DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
490	635	745	965	1.180	1.430
350	350	470	470	635	774
900	1.045	1.365	1.585	2.065	2.585
-	-	-	-	-	655
25	28	40	51	97	180
17	21	65	78	181	336
90-190	190-300	300-450	450-750	750-1200	1200-1750
15	17	30	55	80	120
120	120	120	120	120	120
10	10	10	10	10	10
<b>195280004</b>	<b>195280005</b>	<b>195280006</b>	<b>195280007</b>	<b>195280008</b>	<b>195280009</b>
<b>931 €</b>	<b>1.056 €</b>	<b>1.321 €</b>	<b>1.666 €</b>	<b>2.502 €</b>	<b>3.668 €</b>

DN 50 a DN 125



DN 150






## Vasoflex

- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión.


- Instalaciones de calefacción en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de la tuberías y en consecuencia la corrosión de las mismas.

- Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación.


- Elimina las pérdidas de agua por evaporación.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.



		8	12		18		25	
Presión de llenado	bar	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	8	12	12	18	18	25	25
A	mm	285	319	319	405	405	423	423
B	Ø	245	286	286	286	286	327	327
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso	kg	2,2	2,7	2,7	3,7	3,7	4,5	4,5
Máx. presión de trabajo	bar	3	3	3	3	3	3	3
Temp. máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110	110	110
Referencia		950052504	950052506	950053006	950052510	950053010	950052507	950053007
PVP		34 €	37,10 €	37,10 €	43,50 €	43,50 €	56 €	56 €



		35		50		80	
Presión de llenado	bar	0,5	1	0,5	1	0,5	1
Capacidad	litros	35	35	50	50	80	80
A	mm	435	435	490	490	540	540
B	Ø	396	396	437	437	519	519
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Peso	kg	6,5	6,5	14,1	14,1	20,2	20,2
Máx. presión de trabajo	bar	3	3	3	3	3	3
Temp. máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110	110
Referencia		950052508	950053008	950052509	950053009	950052511	950053011
PVP		79 €	79 €	110 €	110 €	168 €	168 €




		140			200	300		425		600
Presión de llenado	bar	0,5	1	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5	2
Capacidad	l	140	140	140	200	300	300	425	425	600
A	mm	952	952	952	1.296	1.328	1.328	1.180	1.180	1.508
B	Ø	484	484	484	484	600	600	790	790	790
D		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Peso	kg	33,5	33,5	33,5	41	56,1	56,1	76,4	76,4	92,9
Máx. presión trabajo	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Temp. máx. de trabajo	°C	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Referencia		950052514	950053014	950053514	950053520	195200001	195200000	950053542	950054042	950053760
PVP		302 €	302 €	302 €	389 €	559 €	559 €	1.033 €	1.033 €	1.394 €





## Vasoflex/S

- Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria.
- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Recubrimiento interior sintético anticorrosión.
- Membrana especial para el contacto con agua potable evitando que afecte al sabor de la misma.
- Facilidad de montaje.
- No precisa ningún servicio de mantenimiento.



		8	12	18	25	35	50
Presión de llenado	bar	4	4	4	4	4	4
Capacidad	litros	8	12	18	25	35	50
Para acumulador ACS	litros	150	200	300	500	800	1000
A	mm	308	341	333	385	444	437
B	Ø	245	286	328	358	396	490
D		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
Peso	kg	10	5,1	6,4	7,6	10,9	15,8
Presión máx. de trabajo	bar	10	10	10	8	8	8
Temp. máx. de trabajo	°C	70	70	70	70	70	70
Referencia		<b>195200002</b>	<b>195200003</b>	<b>195200004</b>	<b>195200005</b>	<b>195200033</b>	<b>195200035</b>
PVP		<b>60 €</b>	<b>66 €</b>	<b>83 €</b>	<b>99 €</b>	<b>132 €</b>	<b>168 €</b>

## Accesorios para depósitos de expansión



### VASOFLEX MB2

Soporte mural de acero para Depósito de expansión, Vasoflex y Vasoflex/S de 8 a 25 litros.

Referencia

**195200006**

PVP

**5,05 €**

### FLEXCONSOLE

Soporte mural de acero, con roscas para la conexión de la tubería de la instalación y del depósito de expansión. Incorpora un purgador.

**195200007**




**20,60 €**

### VASOFLEX DT

Herramienta para el montaje de los depósitos de expansión.

**195200008**

**38,60 €**






## Vasoflex M

- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial.
- Membrana de fácil sustitución en el caso de perforarse.
- Cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión.
- Instalación en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de la tuberías y en consecuencia la corrosión de las mismas.
- Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación.
- Elimina las pérdidas de agua por evaporación.
- Facilidad de montaje.

Nota: Ajustar la presión de llenado según la altura manométrica que soportará el depósito de expansión en la instalación incrementandola en 0,5 bar.

		800/4	1000/4	1200/4	1600/4	2000/4
Presión de llenado	bar	4	4	4	4	4
Compresor		Sin compresor	Sin compresor	Sin compresor	Sin compresor	Sin compresor
Capacidad	l	800	1.000	1.200	1.600	2.000
Temp. máx. de trabajo	°C	70	70	70	70	70
Presión máx.	bar	10	10	10	10	10
D	Ø	750	750	1.000	1.000	1.200
H	mm	2.155	2.710	1.940	2.440	2.180
c	mm	290	290	175	175	175
d	Ø	680	680	850	850	1.050
Conexión		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Peso	kg	250	300	410	485	600
Referencia		<b>195200012</b>	<b>195200013</b>	<b>195200014</b>	<b>195200015</b>	<b>195200016</b>
PVP		<b>3.232 €</b>	<b>3.685 €</b>	<b>4.993 €</b>	<b>5.659 €</b>	<b>7.132 €</b>






## VASOFLEX M-K/U con compresor

- Depósito cerrado de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial que separa el agua del aire.
- Membrana de fácil sustitución en el caso de perforarse.
- El depósito incorpora un compresor y el control automático.
- El equipo de control automático permite establecer las condiciones de trabajo de la instalación (presión, etc), su visualización en pantalla y advierte de las anomalías del depósito (rotura membrana, etc).
- El compresor mantiene la presión establecida en el control automático inyectando aire cuando baja la temperatura y expulsando cuando sube la temperatura.
- Instalación en circuito cerrado. Evita la entrada de aire en el interior de la tubería y en consecuencia la corrosión de las mismas.
- Sustituye el depósito de expansión abierto, evitando la colocación de los conductos de seguridad hasta el punto más alto de la instalación.
- Elimina las pérdidas de agua por evaporación.
- Menor volumen de expansión que los depósitos cerrados convencionales al mantener constante la presión de trabajo tanto en frío como caliente.
- Facilidad de montaje.

400	600	800	1000	1200	1600
Reg. por compresor	Reg. por compresor	Reg. por compresor	Reg. por compresor	Reg. por compresor	Reg. por compresor
K011	K011	K031	K031	K031	K031
400	600	800	1.000	1.200	1.600
70	70	70	70	70	70
10	10	10	10	10	10
750	750	750	750	1.000	1.000
1.335	1.755	2.155	2.710	1.940	2.440
225	225	225	225	215	215
620	620	620	620	850	850
1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
175	215	265	305	415	490
<b>195200017</b>	<b>195200018</b>	<b>195200019</b>	<b>195200020</b>	<b>195200021</b>	<b>195200022</b>
<b>7.579 €</b>	<b>8.208 €</b>	<b>8.654 €</b>	<b>9.037 €</b>	<b>9.577 €</b>	<b>10.555 €</b>



### Depósitos de enfriamiento

Se recomienda para temperaturas del agua de 90° y 110° C. El tamaño del depósito de enfriamiento ha de ser como mínimo un 15% del volumen del de expansión, para este rango de temperaturas. Modelos: VSV 200, VSV 350. Suministro opcional.

	VSV 200	VSV 350
Referencia	<b>195200023</b>	<b>195200024</b>
PVP	<b>416 €</b>	<b>499 €</b>




Tabla elección Depósitos de expansión VASOFLEX para temperatura media del agua 70 °C.

Selección del vaso de expansión o por volumen de agua (litros) o por potencia de caldera (kW).

**Importante:**

Para instalaciones de gran potencia y VASOFLEX de gran capacidad es importante efectuar el cálculo de forma mas rigurosa.

A = Instalación con radiadores de acero.

B = Instalación con radiadores de hierro fundido, de aluminio o paneles de acero.

Altura monométrica (m.c.a)		5			10			15			20		
Modelo / Presión de llenado Litros / bar	Presión de tarado Válvula de seguridad	"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"		"Contenido máximo de volumen en la instalación (Litros)"	"Potencia instalada (kW)"	
			A	B		A	B		A	B		A	B
8 / 0,5	3	220	16	21									
12 / 0,5	3	330	24	32									
12 / 1	3				260	20	25						
18 / 0,5	3	500	36	48									
18 / 1	3				400	30	38						
25 / 0,5	3	690	50	65									
25 / 1	3				550	40	53						
35 / 0,5	3	970	70	95									
35 / 1	3				780	55	75						
35 / 1,5	3							580	42	55			
50 / 0,5	3	1.390	100	135									
50 / 1	3				1.110	80	105						
50 / 1,5	3							830	60	80			
80 / 0,5	3	2.200	160	210									
80 / 1	3				1.700	125	165						
80 / 1,5	3							1200	85	115			
140 / 0,5	3	3.900	280	375									
140 / 1	3				3.120	225	300						
140 / 1,5	3							2340	170	225			
140 / 2	3										1560	110	150
140 / 3	5												
140 / 4	6												
200 / 0,5	3	5.580	400	540									
200 / 1	3				4.460	325	430						
200 / 1,5	3							3340	240	320			
200 / 2	3										2230	160	215
200 / 3	4												
200 / 4	6												
300 / 0,5	3	8.370	600	810									
300 / 1	3				6.690	485	645						
300 / 1,5	3							5020	360	485			
300 / 2	3										3340	240	320
300 / 3	4												
300 / 4	6												
425 / 0,5	3	11.850	860	1.145									
425 / 1	3				9.480	685	915						
425 / 1,5	3							7110	515	685			
425 / 1	4				11.380	825	1.100						
425 / 1,5	4							9480	685	915			
425 / 1,5	5							11060	800	1070			
425 / 2	3										4740	340	460
425 / 2	4										7580	550	730
425 / 2	5										6310	460	610
425 / 3	5												
425 / 4	5												
425 / 4	6												
600 / 1	3				13.390	970	1.300						
600 / 1,5	3							10040	725	970			
600 / 1,5	4							13390	970	1300			
600 / 2	3										6696	485	650
600 / 2	4										10710	775	105
600 / 2	5												
600 / 3	6												
600 / 4	6												

[illegible]

### Conociendo la capacidad en litros de la instalación

- Capacidad: 2.000 litros
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

Es adecuado un VASOFLEX 80 / 0.5.

### Conociendo la potencia en kW de la instalacion:


- Potencia de la instalación: 100 kW
- Instalación realizada con radiadores de hierro fundido. = columna B
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

**Corrección por temperatura:**

**Ejemplo:**

- Capacidad: 550 litros
- Altura manométrica: 15 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 80 °C

35 / 1,5 580 x 0,78 = 453 litros INSUFICIENTE

$$50 / 1.5 \quad 830 \times 0.78 = 648 \text{ litros ADECUADO}$$


Para alturas manométricas diferentes a las indicadas en las tablas, los volúmenes de agua en litros o la potencia en kW deben multiplicarse por el factor correspondiente.

Exceso:	Factor
+ 1 m.c.a.	0,89
+ 2 m.c.a.	0,79


**Ejemplo:**

- Potencia de la instalación: 60 kW
- Realizada con radiadores de acero
- Altura manométrica: 6 m.c.a.
- Temperatura media del agua: 70 °C

**Modelo elegido:**

$$35 / 0,570 \times 0,89 = 62,3 \text{ kW ADECUADO}$$





## Separador de aire FLAMCOVENT

Separador de aire por absorción. El separador de aire FLAMCOVENT es la solución definitiva a los problemas de aire en las instalaciones de calefacción. La eliminación del aire que se produce en los sistemas de calefacción central es un problema sobradamente conocido. Aunque los purgadores automáticos cumplen con efectividad su función con las burbujas de gran tamaño que se van acumulando en ellos, son incapaces de eliminar las microburbujas, normalmente invisibles, a simple vista, que se hallan en suspensión en el agua porque carecen de fuerza ascensorial. Estas microburbujas permanecen en el circuito, siendo causa de:

- Ruidos.
- Acumulación en puntos de difícil purga en tuberías y emisores.
- Dificultad de circulación del agua.
- Disminución del rendimiento de los circuladores por cavitación.
- Daños en los rodetes.
- Disminución del rendimiento de calderas e intercambiadores de calor.
- Corrosiones.

Nota: Sobre demanda se pueden suministrar otros tamaños y ejecuciones especiales.

El separador de aire FLAMCOVENT no sólo actúa como purgador automático de gran capacidad sino que elimina también las microburbujas en suspensión en el agua. Su ejecución interna absorbe estas microburbujas agrupándolas y haciendo posible su ascensión a la cámara superior donde son eliminadas quedando el agua insaturada y en disposición de disolver a su vez y arrastrar hacia el FLAMCOVENT nuevo aire contenido en puntos de difícil purga, para ser también eliminado. Con FLAMCOVENT se puede asegurar una instalación totalmente exenta de aire.



	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Temp. máx. trabajo °C	110	110	110	110
Presión máx. trabajo bar	10	10	10	10
A mm	151	171	192	192
B mm	98	100	114	114
Ø C mm	71	80	87	87
Ø D mm	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
E mm	121	137	152	152
F mm	36	45	60	60
kg	1,4	1,8	2,4	2,5
Referencia	<b>195220000</b>	<b>195220001</b>	<b>195220002</b>	<b>195220003</b>
PVP	<b>73 €</b>	<b>83 €</b>	<b>125 €</b>	<b>132 €</b>

## Purgador de aire FLEXVENT

Estos purgadores automáticos garantizan la expulsión del aire acumulado en determinados puntos de la instalación (punto alto, cambio de nivel de la tubería, sifón, etc.), mediante un mecanismo compuesto de flotador y válvula actuando automáticamente al descender el

nivel del agua cuando esta arrastra aire, expulsándolo a través de la apertura de la válvula.

- Accionamiento de purga por flotador.
- Fabricado en latón.



### Con válvula 3/8"

Temp. máx. trabajo °C	110
Presión máx. trabajo bar	10
Referencia	<b>516906701</b>
PVP	<b>10,50 €</b>

### H 1/2"

Temp. máx. trabajo °C	110
Presión máx. trabajo bar	10
Referencia	<b>195210000</b>
PVP	<b>12,70 €</b>

## Desfangador magnético orientable



**NOVEDAD**

Recomendado en sistemas de calefacción, refrigeración y solar térmica. Permite eliminar las impurezas del agua (máx. 50% de glicol) y desechos ferrosos que pueden dañar la caldera, bomba de calor o alguno de los componentes de la instalación como intercambiadores de placas y circuladores.


El desfangador magnético orientable se puede instalar en distintas posiciones (ángulo recto, vertical, horizontal...) y ofrece un doble proceso de filtrado para una mayor eficacia. Su tamaño es muy compacto, lo que permite su montaje por ejemplo bajo caldera.

Cuerpo principal de latón niquelado.


Filtro de acero inoxidable de 300 µm.  
Juntas de EPDM.  
Imán Neodimio (N35H).  
Capacidad magnética de 6000 Gauss.  
Llave de desagüe ajustable.

		3/4"
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110
Presión máx. trabajo	bar	16
Conexión G		3/4" M
A	mm	126,5
B	mm	73
C	mm	64
D	mm	26
E	mm	141
F	mm	39,5
Referencia		<b>7677634</b>
PVP		<b>100 €</b>

Dimensiones



Curva pérdida de carga



Configuración	Curva gráfico	Kv
A		5,1
B		5,8

## Desfangadores roscados

Permite la separación y la eliminación de las impurezas presentes en los circuitos hidráulicos de las instalaciones de calefacción y climatización.

Cuerpo de latón.

Filtro de acero inox.

Juntas de EPDM.

Opcionalmente, los desfangadores permiten colocar en su interior un separador magnético.


Núcleo magnético.

El desfangador magnético, además, atrae las impurezas metálicas de la instalación de calefacción y climatización.

Se limpia fácilmente sin necesidad de extraer todo el filtro.



Dimensiones




Esquema montaje accesorio: Desfangador + Sep. Magnético





		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	Separador Magnético
Caudal	m³/h	1,5	2,5	4	6	9	
Rango temp. trabajo	°C	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	0 a 110	
Presión máx. trabajo	bar	10	10	10	10	10	
Conexión G		3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
L	mm	97	97	125	125	125	
H	mm	260	260	263	263	263	
H1	mm	191	191	186	186	186	
P	mm	78	78	88	88	88	
Referencia		<b>7214560</b>	<b>7214561</b>	<b>7214562</b>	<b>7214563</b>	<b>7214564</b>	<b>7663551</b>
PVP		<b>93 €</b>	<b>104 €</b>	<b>114 €</b>	<b>120 €</b>	<b>145 €</b>	<b>28 €</b>






## Válvula de seguridad

		1/2"	3/4"	1"			1 1/4"		
Presión de tarado	bar	3	3	3	4	5	3	4	5
Pot. máx. calefacción	kW	125	200	370	460	540	640	790	930
A	mm	61	79	87	87	87	126	126	-
B	mm	49	51	76	76	76	84	84	-
C	mm	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
D	mm	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Referencia		<b>952100213</b>	<b>952100317</b>	<b>952100430</b>	<b>195230000</b>	<b>195230004</b>	<b>195230002</b>	<b>195230001</b>	<b>195230005</b>
PVP		<b>11,30 €</b>	<b>18,15 €</b>	<b>33,60 €</b>	<b>33,60 €</b>	<b>33,60 €</b>	<b>60 €</b>	<b>60 €</b>	<b>60 €</b>



		1 1/2"		Grupo prescomano	
Conexión		1 1/2"		1/2"	3/4"
Presión de tarado	bar	4	5	3	3
Pot. máx. calefacción	kW	1430	1726	125	200
A	mm	266	266	64	64
B	mm	68	68	84	92
C	mm	53	53	1/2"	3/4"
D		2"	2"	1/2"	3/4"
Referencia		<b>952100604</b>	<b>952100605</b>	<b>952410100</b>	<b>195230003</b>
PVP		<b>321 €</b>	<b>321 €</b>	<b>19,70 €</b>	<b>29,60 €</b>





## Embudos para válvula de seguridad

		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
A	mm	80	90	194	204
B		1/2"	1"	1 1/2"	2"
C		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Referencia		<b>516907001</b>	<b>516908101</b>	<b>195280002</b>	<b>195280003</b>
PVP		<b>8,30 €</b>	<b>11,85 €</b>	<b>33,60 €</b>	<b>48 €</b>

## Grupos de seguridad FLEXBRANE



Imprescindible en la alimentación de Depósitos de Agua Sanitaria.

Formado por grifo de llenado, válvula de seguridad, válvula anti-retorno y grifo de vaciado en un bloque.



	3/4"	1"
Para depósito ACS	Hasta 200 litros	Hasta 500 litros
Tª máx. trabajo °C	120	120
Presión tarado bar	7	7
Referencia	<b>195230008</b>	<b>195230007</b>
PVP	<b>25 €</b>	<b>72 €</b>

## Grifos de desagüe



	1/2" cierre bola	3/4" cierre bola	Para radiadores GDR 1/2"	Para radiadores GDR 3/8"
A mm	22	26	34	39
B mm	49	58	22,5	22,8
C mm	30	66	18,6	18,8
D mm			15,4	20,2
Unidades	1	1	1	1
Referencia	<b>193000000</b>	<b>193000001</b>	<b>193000002</b>	<b>193000003</b>
PVP	<b>6,55 €</b>	<b>8,80 €</b>	<b>3,85 €</b>	<b>3,40 €</b>



## Válvula retención

	3/4"	1"
Temp. máx. trabajo °C	100	100
Presión máx. trabajo bar	16	16
Referencia	<b>119113007</b>	<b>190001422</b>
PVP	<b>6,40 €</b>	<b>9,65 €</b>

## Termómetros



	Termómetro con abrazadera de Ø 63 esf.	Termómetro horizontal de Ø 63 esf, y 50 mm de vaina.	Termómetro horizontal de Ø 80 esf, y 50 mm de vaina.	Termómetro vertical de Ø 80 esf. y 50 mm de vaina.
Escala medición °C	0 - 120	0 - 120	0 - 120	0 - 120
Unidades	10	5	5	5
Referencia	<b>516906401</b>	<b>195240002</b>	<b>195240003</b>	<b>195240004</b>
PVP	<b>21,20 €</b>	<b>9,20 €</b>	<b>10,40 €</b>	<b>47,90 €</b>

## Termostatos de regulación



	Termostato de contacto	Termostato de inmersión simple	Termostato de inmersión doble
	Regulación de 10°C a 90°C. Contacto conmutado 230 V. 15 A. Se instala en la tubería de salida del agua de la caldera para que actúe por temperatura.	Regulación de 0° C a 90° C. Unipolar 230 V. 10 A. Controla la temperatura del agua de la caldera actuando sobre el quemador.	Doble circuito. Contacto conmutado para el termostato de regulación. Suple a dos termostatos. Regulación de 0 a 90° C. Regulación limitador de 90° C a 110° C con rearme manual. 230 V. 10 A. Realiza las funciones de un termostato de regulación y seguridad.
Tensión máx. trabajo V	230 ~	230 ~	230 ~
Corriente máx. trabajo A	15	10	10
Referencia	<b>749391060</b>	<b>749391050</b>	<b>749391080</b>
PVP	<b>12,80 €</b>	<b>16,80 €</b>	<b>30 €</b>

# Condiciones generales de venta

**Baxi Calefacción, S.L.U.**, se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características del presente documento. Todos los precios contemplados en este Catálogo-Tarifa, salvo error u omisión, anulan los publicados con anterioridad.

**Baxi Calefacción, S.L.U.** no practica la venta directa al público. Todas las relaciones comerciales entre **Baxi Calefacción, S.L.U.** y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

## 1. Catálogo-Tarifa, ofertas y pedidos

- 1.1 Las indicaciones de nuestro Catálogo-Tarifa se dan solamente a título orientativo.
- 1.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- 1.3 Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta o, en su caso, a las especiales de cada producto se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

## 2. Anulación de pedidos

- 2.1 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
  - Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción, por el comprador, de nuestra aceptación.
  - Cuando se haya efectuado la expedición del producto.
  - Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiere comenzado.
- 2.2 Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega, cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente, anteriores contratos.

## 3. Precios

- 3.1 Los precios que figuran en nuestro Catálogo-Tarifa son siempre sobre camión o vagón fábrica origen, salvo en los productos que tengan una condición expresa.
- 3.2 Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio podrá anular el pedido, notificándolo por escrito, dentro de los ocho días siguientes, a la fecha de aviso. Pasado este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.
- 3.3 Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción, entrega de bienes o venta de nuestros productos serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.

## 4. Plazos de entrega

- 4.1 Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
- 4.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- 4.3 Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

## 5. Forma de entrega

- 5.1 Las mercancías se entienden entregadas en nuestras fábricas o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- 5.2. Salvo pacto en contrario, o que se señale en la información de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el mismo sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- 5.3. Los pedidos que se nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- 5.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

## 6. Bonificaciones

- 6.1. Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios del Catálogo-Tarifa se conceda, estará condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizadas durante el período que, en su caso, corresponda; consecuentemente, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el período computado.

## 7. Embalajes

- 7.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma indicada en el correspondiente Catálogo-Tarifa, atendiéndose, en lo razonablemente posible, las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se facturará a precio de coste.
- 7.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en la información de cada producto, el coste de los embalajes figura incluido en el precio de las mercancías.
- 7.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

## 8. Condiciones de pago

- 8.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- 8.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarlos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, determinados anteriormente.
- 8.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

## 9. Garantía

- 9.1. Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo que, para cada producto, expresamente se determine o que figure en el correspondiente Catálogo-Tarifa. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento de Marketing, debiendo ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que previamente se indicará.
- 9.2. Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
- 9.3. En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o de instalación, independientes de los primeros.
- 9.4. Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas por la garantía, son a cargo de **Baxi Calefacción, S.L.U.**

## 10. Reclamaciones

- 10.1 Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas distinguiendo 2 causas principales:
    - 1) Error en el material entregado (error administrativo o de preparación). Plazo de reclamación: 10 días hábiles a partir de la recepción del material.
    - 2) Material entregado deteriorado:
      - Plazo: 10 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado externamente.
      - Plazo: 30 días hábiles a partir de la recepción del material en mal estado internamente.
- Para gestionar las incidencias requerimos:
- Anotar la incidencia (si es daño externo) en los documentos de entrega del material.
  - Rellenar el impreso de recogida remitido por **BAXI** cuando lo solicitemos.

## 11. Devoluciones

- 11.1. No se admiten sin nuestra previa autorización.
- 11.2. De su importe se deducirá un porcentaje no inferior al 10% en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito, salvo que se especifique otro porcentaje en las tarifas de cada producto.
- 11.3. Se enviarán, franco portes, a la fábrica que previamente se indicará.

## Jurisdicción

- 12.1 Los compradores al igual que esta sociedad **Baxi Calefacción, S.L.U.** se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

## CONDICIONES ESPECIALES

### 1. Asunción de riesgos

- 1.1 A solicitud del comprador para cada pedido, mediante el pago de un recargo del 1,5% sobre el precio de las mercancías vendidas, asumiremos los riesgos de transporte.
- 1.2 Salvo que recibamos orden expresa en contra de esta norma por parte del Cliente, se efectuarán siempre aseguradas, la expedición de los siguientes artículos:
  - Quemadores
  - Grupos térmicos Lidia
  - Gavina Plus
  - Argenta



Madrid • Barcelona • Lisboa

902 89 80 00

[www.baxi.es](http://www.baxi.es)

[informacion@baxi.es](mailto:informacion@baxi.es)

**DELEGACIÓN CENTRO**

Tel. 91 746 0830  
[delegacion.centro@baxi.es](mailto:delegacion.centro@baxi.es)

**DELEGACIÓN NORTE**

Tel. 944 754 624  
[delegacion.norte@baxi.es](mailto:delegacion.norte@baxi.es)

**DELEGACIÓN SUR**

Tel. 96 340 2013  
[delegacion.sur@baxi.es](mailto:delegacion.sur@baxi.es)

**DELEGACIÓN ESTE**

Tel. 93 263 4028  
[delegacion.este@baxi.es](mailto:delegacion.este@baxi.es)

**DELEGACIÓN OESTE**

Tel. 98 528 0642  
[delegacion.oeste@baxi.es](mailto:delegacion.oeste@baxi.es)

**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN



C2EC008 0417 © Baxi Calefacción, S.L.U. [2017]

